# UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

«PROYECTO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO HABITACIONAL LA HACIENDA»

### **TESIS**

PARA OBTENER EL TÍTULO DE: INGENIERO CIVIL

PRESENTA: ANTONIO CASILLAS GARIBAY

BAJO LA ASESORÍA DE: DR. JUAN ANTONIO CHÁVEZ VEGA



#### **DEDICATORIA:**

Con este trabajo estoy a punto de concluir una de mis metas que era terminar mi carrera y es por esta razón que presento este trabajo para poder presentar mi examen profesional para obtener el título de ingeniero civil, por lo cual siento la necesidad de agradecer a:

#### A Dios Nuestro Señor:

Por haberme dado vida para llegar a este momento.

#### A Mis Padres:

Por haberme dado la oportunidad de existir en esta vida, con amor y cariño, Mi padre Antonio Casillas Herrera, por siempre haberme apoyo incondicionalmente, demostrándome su confianza e inculcándome su rectitud, honradez y sobre todo su conocimiento. Gracias Padre.

Por siempre estar hay para mí, por tus sabias palabras, por el apoyo y confianza que siempre me brindaste así como los valores que siempre me inculcaste y por sobre todas las cosas gracias por darme la vida, Mi madre Graciela Garibay Tinajero gracias por siempre estar conmigo.

#### A Mi hermano:

A mi hermano Carlos Alonso Casillas Garibay, por sus consejos, su compañía, su apoyo y cariño que siempre me has brindado. Gracias Hermano.

#### A Mis Tíos y Primos:

Teresa, Julia, Rosalino, Rosa, Ada, Consuelo, Mario, María, Adriana, Claudia, Laura, Gaby, Diego y Luis, por su gran apoyo e incondicional confianza y cariño que siempre me brindaron. Gracias por siempre estar conmigo.

### A Mis Amigos (as):

Pancho, Juan, Ramiro, Josué, Armando, Sergio, David, Omar, Joel, Dulce, Flor, Carolina y Erika, Por haberme acompañado cada uno en diferentes etapas de mi vida, ya que sin ellos no las recordaría con inmensa alegría y por su siempre gran compañerismo y amistad desmedida. Gracias amigos(as).

### **Mis Profesores:**

De los cuales obtuve gran parte de los conocimientos que ahora poseo y son mi mayor tesoro y los cuales me permiten ejercer la profesión.

### Mi Asesor De Tesis:

El Dr. Juan Antonio Chávez Vega, por sus consejos y bastas experiencias que compartió conmigo en el transcurso de la elaboración de este trabajo. Gracias.

En general a todas las personas que siempre estuvieron conmigo para brindarme su amistad, confianza y cariño sobre todas las cosas.

A las instituciones que formaron, la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo y mi querida Facultad De Ingeniería Civil. Gracias.

GRACIAS.....

### FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

# "PROYECTO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO HABITACIONAL LA HACIENDA"



### "INDICE"







	<u>TEMA</u> <u>PÁGI</u>	<u>NA</u>
>	Introducción 5	
>	Justificación 7	
>	Licencias y Permisos	)
>	Proyecto 3	2
	❖ Localización 3	3
	❖ Estudio Geofísico 3	5
	Mecánica de suelos	1
	❖ Lotificación y Vialidades 7	0
	Proyecto de Agua Potable	1
	Proyecto de Alcantarillado	3
	Prototipo 7	'5
>	Especificaciones de construcción 8	9
>	Presupuesto de Obra	6
>	Programa de Obra 10	)8
>	Proceso Constructivo	21
>	Conclusiones	
>	Bibliografía	

### FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

"PROYECTO Y PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO

HABITACIONAL LA HACIENDA"



### "INTRODUCCIÓN"





#### INTRODUCCION

Hoy en día, el mundo es un lugar cada vez más urbanizado, ya que la población emigra a las ciudades en pos de trabajo, oportunidades educacionales y niveles superiores de vida, y abandona las tierras rurales que ya no le proporcionan el sustento. Por lo cual actualmente existe una gran producción de viviendas de interés social, debido a las demandas de las clases de menor poder adquisitivo por obtener un hogar donde vivir, y a la gran facilidad con la cual las instituciones, tanto privadas como públicas, otorgan créditos para facilitar la adquisición de las viviendas a la clase trabajadora.

Para hablar un poco de la vivienda a través de la historia podemos mencionar algunos ejemplos de las mismas como son: los simples refugios de ramas y arbustos de la época primitiva del ser humano, las cuevas que eran habitadas para proteger se del medio natural y de los animales existentes. En el año 35000- 10000 a.c. los grupos de cazadores hacían tiendas, con enormes pieles y huesos de mamut. En el año 6000 a.c. aparecen las grandes ciudades como Egipto, China y Mesopotamia ubicadas en la sorillas fértiles de los grandes ríos. Para el año 1000 a.c. en Grecia aparecen ciudadelas de imponentes bloques de piedra. En el año 500 d.c. los pueblos germánicos, construye poblados de casas de madera con techo de paja. En el año 1200 d.c. en las ciudades europeas, los banqueros, comerciantes y nobles ricos se construyen bellas casas de piedra. El pueblo vive en simples chozas revestidas de barro y paja. En la época de la revolución industrial (año 1800 d.c) millones de campesinos emigran del campo a la ciudad para trabajar en las fabricas.

En México podemos mencionar la llegada de los españoles y con ellos las primeras viviendas o casa de vecindad, las cuales consistían de un patio central y con todos sus servicios independientes; las de menor categoría era simples cuartos con su cocina y los servicios higiénicos eran colectivos. En las primeras concentraciones urbanas aparecieron los multifamiliares denominados "vecindades" las cuales retomaban el estilo europeo tanto en su disposición interna como en sus fachadas.

Cabe mencionar que los asentamientos irregulares han estado presentes en todas las ciudades de México, por mencionar una cifra, se estima que en el estado de Michoacán son más de 500 los asentamientos en esta situación. Estos como ya se mencionó provocados por una sentida necesidad de vivienda debida la creciente población urbana.

Los asentamientos irregulares carecen de todo el conjunto de servicios y por consiguiente no reúnen las condiciones mínimas para garantizar un nivel de vida aceptable para las familias que viven en los mismos. Es solo con el paso del tiempo y bajo presiones sociales y políticas, cuando se incorporan las obras de urbanización y servicios.

### FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

"PROYECTO Y PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO

HABITACIONAL LA HACIENDA"



### "JUSTIFICACIÓN"





### **JUSTIFICACIÓN**

El mencionado crecimiento poblacional sobre todo en las medianas y grandes ciudades trae consigo también un aumento en la demanda de vivienda, esto aunado al poco interés o visión de las autoridades de los distintos niveles de gobierno y de la ciudadanía en general a un sin fin de trastornos causados por un crecimiento desordenado e inconsciente de las ciudades.

En toda sociedad se pueden observar diferentes clases o estratos sociales, pero sin duda algunas de ellas pretenden un solo objetivo: el vivir con las mejores condiciones posibles. A si la clase o estrato social alto y con un poder adquisitivo mayor no tendrá ninguna complicación para acceder a una vivienda digna y llena de comodidades, en las mejores zonas de la ciudad y con los mejores servicios e infraestructura (vías de comunicación, zonas de la ciudad, parques, jardines, centros comerciales etc.).

Otro grupo de la sociedad; el medio, con un trabajo fijo podrá acceder a una vivienda a través de créditos operados por diversas instituciones (INFONAVIT, FOVISSSTE. ETC).

La clase baja o pobre de la sociedad con poco poder adquisitivo y sin un empleo fijo se verá obligado a resolver su necesidad de vivienda a través de opciones como:

- Renta de casa o cuarto de vecindad.
- Asentamientos irregulares.

Los asentamientos irregulares además de presentar los problemas de la falta de servicios y de los que de ellos se derivan, presentan algunas otras complicaciones no solo para sus habitantes si no para la cuidad en general como:

- La inseguridad jurídica, los compradores de un predio o lote no cuentan con un título de propiedad o escritura lo cual muchas veces con lleva a que sean víctimas de fraude.
- Falta de parques, jardines, clínicas de salud etc.. al no contar con el permiso de las autoridades, no se contempla las áreas mínimas establecidas, en las leyes por concepto de donación y áreas verdes.
- Falta de una estructura urbana, la mayoría de los asentamientos irregulares no contempla las vialidades primarias y regionales que comunicaran en u futuro a una ciudad y sus diferentes zonas por lo tanto se estrangulan o se tienen que cambiar y desviar posibles vialidades.

Se estima que en la última década en Michoacán, de la oferta de lotes para viviendas el 25% ha sido mediante fraccionamientos formales, mientras que el 75% restante proviene de los fraccionamientos irregulares.

La población en general, pero sobre todo la población de más bajos recursos seguirá con la demanda de un lote o una vivienda digna y al no obtenerla se verá obligada a la ocupación de asentamientos irregulares. Es en este marco de la demanda de un espacio para vivir dignamente en que este trabajo se pretende enfocar de tal manera que se pueda ofertar a las personas de más bajos recursos un lote o vivienda con toda la certeza jurídica de propiedad y con los todos los servicios de urbanización (agua potable, drenaje, pavimentos, energía eléctrica) mediante el diseño y proyecto de un fraccionamiento denominado Urbanización Progresiva.

Es por estos motivos lo que me llevo a tomar la decisión de presentar mi tema tesis de un conjunto habitacional, ya que la construcción de este impacta de muchas maneras tanto benéficas como en ocasiones puede llegar afectar a terceros. Pero también estos proporcionan un mejor nivel de vida para personas con recursos un tanto limitados y llegan a darles la oportunidad de tener un hogar propio.

### FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

"PROYECTO Y PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO

HABITACIONAL LA HACIENDA"



### "LICENCIAS Y PERMISOS"





### LICENCIAS Y PERMISOS

De acuerdo con el *CÓDIGO DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DEL MICHOACAN DE OCAMPO*, del titulo segundo "de la autorización", capitulo II, sección primera, art. 331-343.

ARTÍCULO 331.- Las autorizaciones, licencias, permisos y constancias que se otorguen conforme a lo dispuesto por este código, deberán tomar en cuenta los aspectos siguientes:

- I. Las zonas en que se permiten;
- II. Los diferentes tipos de Desarrollos en función del uso o destino del predio;
- III. Las densidades de la población de las áreas o zonas donde se pretendan otorgar;
- IV. La organización de las estructuras viales y del sistema de transporte;
- V. La proporción y aplicación de las inversiones en diversas etapas;
- VI. La dotación adecuada y suficiente de equipamiento e infraestructura;
- VII. Las especificaciones relativas a las características y dimensiones de los lotes, a la densidad de construcción de los lotes considerados individualmente, así como las densidades totales;
- VIII. Los usos y destinos del suelo previstos en los programas de Desarrollo Urbano;
- IX. El alineamiento y las compatibilidades de uso del suelo;
- X. Las especificaciones de construcción que por cada tipo de obra o servicio se señalen en las disposiciones legales aplicables;
- XI. La capacidad de servicio de las redes de infraestructura y del equipamiento urbano existentes;
- XII. La adaptación del proyecto a la topografía y a las características del suelo, con el fin de no permitir la ejecución de obras o proyectos en zonas no aptas para el desarrollo urbano;
- XIII. La congruencia del proyecto con la estructura urbana del centro de población;
- XIV. La dispersión de los desarrollos para evitar su desarticulación con la red básica de servicios municipales;
- XV. La protección del medio ambiente;
- XVI. La dirección de los vientos dominantes; y;
- XVII. Todos aquellos lineamientos, criterios o normas técnicas que se deriven de la legislación y programas en materia de desarrollo urbano.

ARTÍCULO 332.- Las autorizaciones de los Desarrollos, desarrollos en condominio, relotificaciones, subdivisiones y fusiones, se otorgarán siempre y cuando no se afecten:

- I. Zonas arboladas, así como terrenos forestales o preferentemente forestales;
- II. Zonas de valores naturales;
- III. Zonas de monumentos históricos o aquellos considerados como patrimonio cultural.
- IV. Las medidas del lote tipo predominante en la zona y las características del Desarrollo o desarrollo en condominio;
- V. El equilibrio de la densidad de población y construcción, y;
- VI. La imagen urbana.

ARTÍCULO 340.- De las autorizaciones que se otorguen, la Dependencia Municipal remitirá una copia de las mismas a la Secretaria y la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado y a la Tesorería y Catastro Municipal.

ARTÍCULO 341.- El Ayuntamiento, cuando el caso así lo requiera, al otorgar autorizaciones para el establecimiento de Desarrollos, fijará con base en los ordenamientos aplicables, las zonas de restricción, que por ser usual en ciertas colonias y poblaciones o por reglamentación, los fraccionadores deban dejar hacia las vías públicas o colindancias.

ARTÍCULO 342.- Si el área de donación de cualquier tipo de Desarrollo fuere menor a una superficie de 500 metros cuadrados, podrá determinarse el valor comercial de la misma, a efecto de que el propietario lo entere a la Tesorería Municipal correspondiente. Recurso que podrá ser destinado para creación de un fideicomiso para la adquisición de reserva territorial municipal.

ARTÍCULO 343.- No se autorizarán Desarrollos o desarrollos en condominio cuyos lotes no cumplan con las características estipuladas en este Código, de acuerdo a su caso y ubicación. Asimismo, no se podrán autorizar permisos de construcción, aún de carácter provisional, en predios que tengan dimensiones menores a las medidas del lote tipo autorizado en la zona.

De acuerdo con el código de desarrollo urbano del estado de Michoacán de Ocampo, del titulo segundo de las autorizaciones, capitulo II, sección segunda "Requisitos y Procedimientos para la autorización", art. 344-356.

ARTÍCULO 344.- La autorización de un nuevo Desarrollo o desarrollo en condominio, se deberá resolver por el Ayuntamiento y la Dependencia Municipal, en tres únicas fases para obtener:

- I. La licencia de uso del suelo;
- II. La autorización del visto bueno del proyecto de vialidad y lotificación; y,
- III. La autorización definitiva del proyecto.

ARTÍCULO 345.- La solicitud para una licencia de uso del suelo de un Desarrollo o desarrollo en condominio, se presentará ante la Dependencia Municipal, acompañando para el efecto los documentos siguientes:

- I. Documento que contenga los datos de identificación del predio, el tipo de Desarrollo o desarrollo en condominio que se solicita, nombre y firma del propietario o representante legal y domicilio;
- II. Copia del título de propiedad del predio, inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado;
- III. En su caso, copia certificada del acta constitutiva de la empresa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando se trate de persona moral;
- IV. En su caso, acreditar la personalidad o personería jurídica con que se actúa;
- V. Un plano que señale la ubicación del terreno por fraccionar, geo-referenciado respecto del plano estratégico correspondiente del Programa de Desarrollo Urbano respectivo; y,
- VI. Copia del recibo de impuesto predial del predio del año en que se solicite.

Ninguna solicitud será recibida si no se acompaña de la totalidad de los documentos señalados en este artículo.

ARTÍCULO 346.- La licencia de uso del suelo, marcará las condiciones y limitaciones para el aprovechamiento del inmueble a desarrollar, siendo entre otras, las siguientes:

- I. Derechos de vías federales por infraestructuras o cuerpos de agua;
- II. Derechos de vías municipales por trazo de vialidades de libramientos, colectoras, primarias o secundarias señaladas en los programas de desarrollo urbano u otros instrumentos de planeación derivados de los mismos; o por trazos de prolongación o ampliación de vías de cualquier rango existentes, requeridas para dar continuidad, integración y coherencia a la estructura urbana;
- III. Áreas de uso restringido para infraestructura y equipamiento; por contener elementos de importancia en términos de valor histórico, cultural, natural, o destinadas a parques urbanos y servicios públicos, de acuerdo a los programas del desarrollo urbano;
- IV. Áreas de uso restringido por riesgos, tales como escurrimientos, fallas y fracturas geológicas, inestabilidad del suelo u otras análogas, que pongan en riesgo la vida o los bienes materiales de las personas;
- V. Compatibilidades de uso del suelo;
- VI. Los coeficientes de ocupación o uso del suelo;
- VII. Uso del suelo, lote tipo y densidad máxima; y,
- VIII. Diseño de las vialidades.

ARTÍCULO 347.- La licencia de uso de suelo, tendrá la vigencia del programa de desarrollo urbano del cual derivó.

ARTÍCULO 348.- Recibida la solicitud la Dependencia Municipal, emitirá la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles, pudiendo ser positiva, positiva condicionada o negativa. De ser positiva otorgará la licencia de uso del suelo y en su caso, establecerá las condicionantes a cumplir.

ARTÍCULO 349.- En caso de haber sido positiva la resolución de la licencia de uso del suelo, para obtener la autorización de Visto Bueno de vialidad y lotificación, se requerirá:

- I. Escrito de solicitud de autorización de Visto Bueno de vialidad y lotificación;
- II. Oficios que acrediten la factibilidad de los servicios de energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y pluvial, expedidos por las dependencias correspondientes;
- III. Certificado y plano de medición y deslinde catastral expedido por la Dirección de Catastro del Estado;
- IV. Manifestación de impacto ambiental y oficio de la autorización del estudio emitida por la Secretaría y en su caso, estudio de impacto en el entorno;
- V. En caso que el predio por fraccionar colinde o cuente con algún servicio de la federación, estado o municipio, deberá presentar los certificados de no afectación o autorizaciones de concesión de las áreas;
- VI. Levantamiento topográfico del o los terrenos que integrarán el Desarrollo o desarrollo en condominio, indicando:
  - -a. Los ángulos del polígono o de los polígonos correspondientes a cada uno de los vértices y las distancias respectivas a vértice vertical;
  - -b. Curva de nivel a cada metro de desnivel;
  - -c. Colindancias perimetrales con nombre y distancias;
  - -d. La superficie total del terreno por fraccionar y en su caso, las superficies parciales de cada uno de los predios que integren el desarrollo en proyecto, debidamente demarcados:
  - -e. Todos los accidentes topográficos más notables que estén situados dentro o próximos colindantes de o los terrenos objeto del desarrollo, tales como montañas, cerros, valles, ríos, canales, zanjas, caminos, carreteras, vías férreas, líneas de energía eléctrica, líneas telegráficas o telefónicas, ductos subterráneos, gasoductos,
  - construcciones permanentes y otros que se consideren de interés.
- VII. Proyecto de rasantes de vialidades, que deberá contener los niveles de las vialidades, en cuanto a sus pendientes, alturas, escurrimientos y demás características que permitan la

integración del Desarrollo o desarrollo en condominio con las vialidades existentes en colindancia o la congruencia con los proyectos que las autoridades encargadas de los servicios públicos tengan de la zona;

VIII. El número de copias del plano proyecto de lotificación y vialidad que señale el Ayuntamiento a escala 1:500, debiendo cumplir y contener lo siguiente:

- -a. Las restricciones y condicionantes señaladas en la licencia de uso de suelo;
- -b. El tipo de Desarrollo o desarrollo en condominio y nombre propuesto, nombre del propietario o propietarios, orientación respecto al norte, escala y escala gráfica y cuadro de uso del suelo;
- -c. La distribución de lotes, viviendas, departamentos, locales o unidades y su agrupamiento en manzanas o edificios; la localización de los espacios libres para recreación. El trazo de vialidades, cruceros y entronques deberá atender a la funcionalidad y al servicio que las mismas brindarán, así como la señalización y mobiliario urbano;
- -d. Frentes, profundidades de lotes y superficies de cada uno; señalamiento de manzanas, propuesta de ubicación de las áreas de donación conforme al tipo de Desarrollo o desarrollo en condominio especificado en este Código;
- -e. El diseño de las vialidades en plantas y cortes transversales de las mismas, incluyendo el acceso principal al desarrollo;
- -f. La propuesta de ubicación del área de donación cumpliendo con los porcentajes y ubicación, especificando las áreas para el equipamiento urbano y las áreas verdes en los porcentajes establecidos en este ordenamiento;
- -g. La propuesta para la nomenclatura de vialidades, andadores, jardines y plazas;
- -h. Indicar la simbología utilizada;
- -i. Nombre y firma del Director Responsable de Obra, que se encuentre inscrito en el padrón respectivo que lleve la Dependencia Municipal;
- -j. Croquis de localización refiriéndolo al centro de población a escala 1:10,000.
- IX. Propuesta de publicidad destinada a promover la venta de lotes, viviendas, departamentos, locales o unidades;
- X. En caso que el terreno por fraccionar se localice o colinde con algún servicio de la federación o estado, indicar zonas de restricción y/o proyecto de entroncamiento, debidamente aprobado por la autoridad competente; y,
- XI. Los demás que de conformidad con las particularidades del caso, se requieran o se señalen en otras disposiciones legales aplicables, para lo cual la Dependencia Municipal fundamentará y motivará el requerimiento. Ninguna solicitud será recibida si no se acompaña de la totalidad de los documentos señalados en este artículo.

ARTÍCULO 350.- Recibida la solicitud la Dependencia Municipal, emitirá la resolución en un plazo no mayor de quince días hábiles, pudiendo ser positiva o negativa. De ser positiva otorgará la autorización de Visto Bueno de vialidad y lotificación. El visto bueno de vialidad y lotificación, no autoriza operaciones de promesa de venta o de compraventa en un Desarrollo o desarrollo en condominio.

ARTÍCULO 351.- Una vez obtenida la autorización de Visto Bueno de vialidad y lotificación, podrá solicitarse la autorización definitiva acompañando los documentos siguientes:

- I. Certificado original de libertad de gravamen, con vigencia de no más de treinta días. En el caso de la existencia de algún gravamen, se requerirá la autorización por escrito de acreedor;
- II. El número de copias del plano proyecto de vialidad y lotificación que señale la Dependencia Municipal a escala 1:500;
- III. Aprobación de la nomenclatura por la Dependencia Municipal;
- IV. Permiso para la venta y comercialización de las viviendas, departamentos, lotes, locales o unidades de la Dependencia Municipal;
- V. Aprobación del proyecto de la red de electrificación, por parte de la Comisión Federal de Electricidad;
- VI. Aprobación municipal del proyecto de alumbrado público;
- VII. Aprobación del proyecto del sistema de distribución y suministro de agua potable por parte del Organismo;
- VIII. Aprobación del proyecto de instalaciones de los sistemas de alcantarillado sanitario, tanto de las aguas residuales como pluviales, por el Organismo;
- IX. Estudio de mecánica de suelos con diseño de pavimentos, elaborado por laboratorio acreditado ante la Dependencia Municipal;
- X. En caso de que se requiera la perforación de pozos, para el suministro de agua potable, obtener de la Comisión Nacional del Agua, la autorización y concesión para la explotación del mismo;
- XI. En caso de que el Desarrollo o desarrollo en condominio colinde con carreteras federales o estatales se presentará el proyecto de entroncamiento, aprobado por la autoridad competente;
- XII. Memoria descriptiva del Desarrollo o desarrollo en condominio manifestando en ella:
  - -a. La superficie total del terreno por fraccionar;
  - -b. La superficie destinada a vías públicas;
  - -c. Las superficies parciales y totales de las áreas verdes;
  - -d. La ubicación y superficie total del área de donación;
  - -e. Las especificaciones y procedimientos generales de construcción que detallen y garanticen la calidad de todas y cada una de las obras de urbanización, que deben ser ejecutadas en los terrenos motivo del Desarrollo o desarrollo en condominio, según su tipo;
  - -f. La propuesta de modalidad de las obras de urbanización;
  - -g. La propuesta del precio de venta de las viviendas, departamentos, lotes, locales o unidades urbanizadas;
  - -h. Precios unitarios, presupuesto total y calendario de las obras de urbanización a realizarse en el Desarrollo o desarrollo en condominio.
- XIII. La garantías a que se refiere el artículo 385 de este Código, a efecto de asegurar la ejecución adecuada de las obras de urbanización, y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le correspondan; y,
- XIV. Escritura pública que acredite la donación en favor del Ayuntamiento de las superficies en los términos de este Código;

ARTÍCULO 352.- Recibida la solicitud la Dependencia Municipal, integrará el expediente y lo pondrá a consideración del Ayuntamiento, el cual emitirá la resolución en un plazo no mayor de veinte días hábiles, pudiendo ser positiva o negativa. De ser positiva otorgará la autorización definitiva del Desarrollo o desarrollo en condominio.

ARTÍCULO 353.- En todos los casos en que las resoluciones fueren negativas, el Ayuntamiento a través de la Dependencia Municipal, deberá emitir la resolución por escrito, indicando la documentación faltante o las razones y los fundamentos técnico- jurídicos por lo cual se niega lo solicitado.

ARTÍCULO 354.-Todos las solicitudes y documentos que les acompañen, deberán ser firmados por un Director Responsable de Obra, el cual deberá estar acreditado ante la Dependencia Municipal.

ARTÍCULO 355.- La Dependencia Municipal determinará de acuerdo con las características y alcances de un proyecto presentado para su autorización, si debe ser considerado como programa parcial y en consecuencia, ser sometido al trámite previsto en este Código.

ARTÍCULO 356.- Las resoluciones que emita la Dependencia Municipal o Ayuntamiento para cada una de las fases de autorización de un Desarrollo o desarrollo en condominio, autorizan a los fraccionadores a:

- I. En el caso del proyecto autorizado de rasantes. A iniciar el trazo de vialidades, despalmes y movimientos de tierras en el predio motivo del desarrollo;
- II. En el caso de la autorización del Visto Bueno de vialidad y lotificación. A formalizar los proyectos de las obras de urbanización, ante las distintas dependencias o autoridades para la obtención de la aprobaciones de los servicios públicos;
- III. En el caso de la Autorización Definitiva. A edificar y urbanizar, publicitar el desarrollo, realizarlas operaciones de compra venta de las diferentes viviendas, departamentos, lotes, locales o unidades que constituyen el Desarrollo o desarrollo en condominio; y, IV. La municipalización de un Desarrollo, y en su caso, desarrollo en condominio. A solicitar la liberación de las garantías otorgadas y de los compromisos contraídos a cargo del fraccionador, subsistiendo sólo las garantías contra vicios ocultos de las obras de urbanización, por un periodo de un año posterior a la municipalización.

Para este proyecto en particular, se presentan los siguientes permisos y autorizaciones:



### H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE





FOLIO No.

20049694

El C. Jefe del Departamento de Licencias de Construcción, hace constar que el lote Número ------ de la Manzana ------- ubicado en la Calle AVENIDA MADERO PONIENTE constar que el lote Número - - - - - - - -

que forma

parte de la Colonia y/o Fraccionamiento autorizado o en proceso de autorización denominado SAN JOSE ITZICUARO

Número oficial 11951 ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUE lineamientos expuestos en el artículo 21, fracción I, inciso a) y fracción II, del Reglamento de Construcción y de los Servicios Urbanos para el Municipio de Morelia.

A solicitud del c. RESIDENCIAL TORREON NUEVO S.A.

Carta de posesión y/o Escritura Pública Número 577 inscrita en el Pegistro Pública Número 577 inscrita en el Registro Público de la Propiedad, raíz en el Estado bajo el Número 035 , Tomo 6254 del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, se expide la presente para los fines que estime convenientes.

VMHG INSPECTOR -> RECIBO 821550

Morelia, Mich., a 22 de Noviembre de 200-

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO.

NO REELECTION 22 NOV 2004

A N. AYBUT

JEER DEL DÉPARTAMENTO

DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

THELES DE CONSTRUCCION



#### DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA



Process Asesonary Loty access
Ofices PAC 1016 2004

Morelia, Mich., a 12 de Noviembre del 2004.

Residencial Torreón Nuevo, S.A. de C.V. Ing. Manuel Nocetti Tiznado Pir els en tie

### SOLO PARA INFORMACIÓN

En atención a su solicitud número 265/2004 de fecha 12 de Noviembre del presente año, en el cual nos solicita la factibilidad de servicio de energía eléctrica para el predio que cuenta con una superficie de 624,215 16 M² y que está ubicado sobre la carretera. Morelia-Guadalajara a la altura del Kilómetro 10+900, frente al campo de tire La Maestranza I, del Municipio de esta ciudad de Morelia, Mich., en el cual se pretende construir el Fraccionamiento "La Hacienda"; nos permitimos informarle que esta. Comisión Federal de Electricidad si está en condiciones de proporcionar el servicio de energía eléctrica solicitado, siempre y cuando

- El Fraccionamiento haya sido autorizado por al Secretaria de Urbanismo y Obras. Públicas.
- 2 Las Instalaciones Eléctricas estén construidas de acuerdo a las normas y procedimientos de diseño establecidos por C.F.E., se indica que las obras en su totalidad deberán ser construidas por el fraccionador.
- 3 Comisión Federal de Electricidad, haya otorgado el permiso correspondiente para la ejecución

Asimismo, le indicamos que las bases para la elaboración del proyecto respectivo, le serán proporcionadas a la persona que designe para la tramitación de la autorización del mismo

AtenLamente

Ing Gustavo Vargate López Superntendente Zona Morelia

C t.p/ Oficios de Factibilidad (Fraccionamientos)

C cp Minutano

GVL # GSCHH / ydr

Rubén C. Navarro No. 234, 58290 Morelia, Michoacán, Tels. (01.443) 322-00-24 y 322-00-29, Fax 322-00-55

### ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMENTO DE MORELIA

### SOLO PARA INFORMACIÓN

FAC: No. OGAPAS, S.D.D./0043-A/2004 FRACCIONAMIENTO

C. ING. MANUEL NOCETTI TIZNADO ADMINISTRADOR UNICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VILLALONGIN, S.A. DE C.V. PRESENTE.

En relación a su escrito de fecha 12 de julio del año en curso, en el cual solicita la factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado para el conjunto habitacional de interés social "LA HACIENDA", formado por 3,856 viviendas y ubicado en el KM. 10 - 900 CARRETERA MORELIA-OUIROGA, le informo que al llevar a cabo una revisión técnica del lugar, se determino que es posible otorgar lo solicitado, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Proporcionar su fuente de abastecimiento mediante la perforación de un pozo profundo, suficiente para el desarrollo, tornando como base el 80% del aforo, presentar estudio geohidrológico y geufísico, proyecto y las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional del Agua y C.F.E.

2 - Electuar el pago por derechos de incorporación publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, autorizado por el 11. Ayuntarmento de Morelin, de fecha 26 de Diciembre del 200 Pomo CXXXII número 55 a). AGUA POTABLE: ( 2896,457.71

c). DERECHOS POR SANEAMIENTO TOTAL:

\$ 11129,122.58 \$ 5195,320.00 \$ 97220,980,29

(NUEVE MILLONES DOSCIENTOS PENOS 29/100 M.N.)

3 - PUNTOS DE CONEXIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS POR USTED

AGUA POTABLE: La fuente de abastecimiento que usted proporcionars, considerando linea de conducción, tamque regulador automatizado para tirante máximo y mínimo, red de distribución y tomas domiciliarias individuales.

NOTA: 11 equipamiento electromecânico deberá relacionarse a detalle indicando características de fabricación de tal manera que sean compatibles con los utilizados en este organismo.


ALCANTARILLADO SANITARIO: Planta de tratamiento general que se construirá por el organismo al sur del conjunto habitacional, considerando colector hasta el sitio de la planta, red de atarjeas y descargas domicilias con tubería de p.v.c. sanitario clase 25 polietileno alta

densidad o similar.

ALCANTARILLADO PLUVIAL: Cauce natural que se utilica al suroeste del desarrollo considerando interceptores pluviales con bocas de tormenta lungidadirales y estructura de salida con ángulo mínimo de 45°.

Presentar los proyectos para su revisión y aprobación por parte de este organismo.

Acueducto No. 1896 Col. Chapultepec Norte C.P. 58260 Tels. 314 00 24, 314 06 49 Fax: 314 11 11 Morelia, Mich.



ANEXO 12.

CARTA RESPONSIVA

DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN Morelia, Mich., a 24 de Enero del 2011.

 CED. PROFESIONAL:
 3451599

 CED. ESTATAL:
 3451599

PERITO No. 113

DOMIGILIO: Ignacio Aldama 274 Col. Viveros Morelia, Michoacán.

Por este conducto day mi responsiva de seguridad estructural con una vigencia a lo que marque el Reglamento de Construcción ó en su caso la Legislación correspondiente, para el proyecto estructural de 393 Viviendas ubicada en la calle DE LOS FAISANES, DE LOS GALLOS, DE LOS PAVOS, DE LAS CODORNICES, DE LAS PALOMAS Y DE LOS CISNES, MANZANAS 112, 113, 77, 78, 82, 83, 87, 87, 99, 99, 70 del Conjunto Habitacional "La Hacienda", ubicado en Avenida Madero Poniente 11951, en la localidad y entidad federativa de Morelia, Michoacán con licencia de construcción vigente. 20103019, otorgado por H. Ayuntamiento de Morelia, presentado por la Empresa Residencial Torreón Nuevo S.A. de C.V. y que contempla un proyecto de edificación de vivienda que cumple con los senalamientos que en materia estructural marca el Reglamento de Construcción de la localidad.

Manifiesto que asumo la responsabilidad de la seguridad estructural de todas y cada una de las viviendas que forman el conjunto habitacional de la referencia, ya que:


- 1 Conorco el predio en el que se llevarán a cabo las obras de urbanización y edificación, así como las características topográficas y geohidrológicas del predio y su entorno.
- Recibí de conformidad el estudio de mecánica de suelos que la empresa realizó expresamente en el predio para la construcción de la urbanización, edificación y obras de infraestructura del conjunto habitacional.
- Conozco las conclusiones y recomendaciones para el diseño de los pavimentos y de la cimentación mas adecuada para este tipo de vivienda, de acuerdo a las características mecánicas del suelo donde se ubica.
- Los alcances del estudio son los necesarios a considerar en el cálculo del diseño estructural de las viviendas y obras complementarias.
- 5. El diseño estructural se ha analizado y calculado de acuerdo al Reglamento de Construcción vigente y a la Normas Técnica complementaria para la localidad y he considerado todos los riesgos posiblos que pudieran afectar la estabilidad de las construcciones, para el desarrollo de obras de protección.

 Se ha supervisado la ejecución de las obras y certifico que se han ejecutado respetando las especificaciones contenidas en los proyectos correspondientes.

ATENTAMENTE.

ARQ. CEČÍLÍÁ GÍL GIL NOMBRE Y FIRMÁ DEL PERITO

SOLO PARA INFORMACIÓN







Mereja Mich. a 20 de Dissembre do 2001

ING. MANUEL NOCETTITIZNADO
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
DENOMINADA "RESIDENCIAL TORREON NUEVO", SIA DE CIVILIDADA DE CIVILIDADA "RESIDENCIAL TORREON NUEVO", SIA DE CIVILIDADA "RESIDENCIAL TORREON NUEVO".

Vecto para resolver el expediente numero 50/04 intercirdo con metro de la Autorización Definitiva, respecto del Conjunto Habitacional Tipo de Interès Social con vivienda unifamiliar y/o en condomínio, densidad media, denominado "LA HACIENDA", ubicardo en los predios describados "EL Salte". El Tapete". El Techose "La Laqueita" y "Presen de la Roga de Caefilla", del Rancho de San Jose Italicano, al poniente de entre ciudad de Mercas Nicheman y.

#### CONSIDERANDO:

- 1. Que al los Margol Novelli Tigurdo Administrado Englado Recidencial Tomas Oblace. NA de C.V., so colo con esta Cometa a de Cascardo Etitorio y Mode. Ambiento Municipal, autorización para lleyar a cabo el recarrato y esta Escimiento del Conjunto Habitacional Tipo de Interés Social con vivienda unifamiliar y/o en condominio, densidad media, denominado "LA HACIENDA".
- 2. Que os experiente america la procedad de los innueblos segun se desprende de las escrituras publicas experiencidad y 1800 inscritos en el Registro Publico de la Propiedad Raiz en el Estado baio las numeros 45 y 60 del teme municio 6576 y 6382, respectivamente del Libro de Propiedad correspondente al Distrito de Marelia, los cuales temen una expertires de 62 de 22 has
- 3. Que el predio de referencia esta al corriente en el page del impuesto predial, según se acredita con el recibo número 806197, de fecha 11 de octubre del año 2004, expedido por la Tescrena Municipal de Montils.
- 4 Oue con techa 20 de Septiembre de 2004 esta Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio 4154/04 otorgó la autorización de la fusión de los predios que se mencionan en el considerando numero 2 de la presente.
- 5. One la Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente del Gonierno del Estado expidió la Verificación de Conjunto Habitacional de Interés social de media densidad (hesta: 349 hab/has), con vivienda unifamillar y/o condominio, segur se descrende de oficir o universidad (hesta: 349 hab/has), de recha? de ostutire del año 2004.





F: Ayuntamiento de Morella www.marella.geb.mx • Mawico



- 6. Que mediante eficie numero SCUMA DELLO DESCRICT de techa 28 de julio del pre. 2004. El Socretorio de Europea de Liberra y Media Ambiente expede el Dictamen Condicionado de Use del Suelo, para der arrello un Conjunte Habitacional Tipo Interes Social con vivienda unifamiliar y/o en condomínio densidad media un la profes de referencia.
- 7. Que mediante alian aumera 4999/14, de fecha 27 de presentre del um 2004 la Societata de Decarrolle Tichan i y Medes Archente, exerció la Anuencia Municipal para el establecamente y decarrollo de un Conjunto Habitacional Tipo Interes Social con vivienda unifamiliar y/o en condeminio, densidad media, decembrán 11 A HACIENDA"
- 8 Que la Secretaria de Citamismo y Media Ambiente del Geberno del Estado, mediante aficia numero SEMA-DICIDA DICAGROZZONA, que lecha 1 de noviembre de 2004, emitió de manera condicionada la autregación de la Manifestación, de Impacto Ambiental la favor de Depolación Torreón Flueyo, SIA de CIVI, respectada del desarrolis de referencia.
- 9. Que seguir certificados numeros A.1. 238/2004, A.T. 251/2004 y A.T. 252/2004 do techos 3.17 y 12 de necestrir e del arc. 2004, respectivamente, y planar de medicion y destindo catacital expedicas por la Dirección de Catacido del Estado des producis metico del conjunto babitacional de colorenda tiene una superficie analitica de 62 52/00 tipos.
- 10. One la Comision Fedural de Electricidad, expidifé su facilibilidad para el suministro de energia electrica al desarrollo de referencia, segun oficio numero PAC 1010/2004, de fecha 12 de noviembre del ann 2004 y aprobó las planes de Red de Distribución de Reia Tensión y Acometidas de fecha 7 de discembre del año 2004.
- 11. One el Organismo Operador de Agua Potable. Alcantarillado y Sameaniento de Morelia, mediante convenira numero 46.2004, de fecha 12 de noviembre del año 2004, otorgó facilibilidad pora el simmistro del servicio de agua potable, obcantarillado nanifatia y detechos de sameanniento al decarrello de referencia, mismos que conferindan la construcción de una planta de tratamiento fiera del deservolto habitariantal, y aprobó los planos de agua perceiro y alcantarillado sanifatic con fecha 88 de diciembre del año 2004.
- 12. Que la Secretaria de Servicias Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Morelia, a traves de la Dirección de Afundación Lublico emitió la autorización del plano de la Red de Alumbrado Público Subferránen y Detalles unicomesto pera transfer y no para la constitucción del provento.
- 13. One esta Secretaria de Desarrello Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio numero 4997/04 de lestra 22 de noviembre del año 2004 orargo Visto Bueno al proyecto de Vialidad y Intificación para el desarrello y ejecución del Conjunto Habitacional Tipo de Interés Social con vivienda unifamiliar y/o en condominio, densidad media.

100



H. Avantamiento de Morella www.morella.gab.mx / Mélrice \*



14 - Inseld H. Ayumamiento de Morelia, Michagoni, en Socion Changua de Cabildo de fesha 13 de diciembre del ario 2004, aprobo el dictamen presentado por la Comición de Decarrollo Urbano y Otrose Publicas, respecto a la aprobación de nomenciatura para el Conjunio Habitacional el nombre de "LA HACIENDA" y para susgrafidadas los siguientes nombres. Avenida de la Hacienda, Calle de las Aguitas. Calle de los Halcones, Calle de los Buitres, Calle de los Cernicalos, Calle de los Gavilanes, Calle de los Condores, Calle de los Cuervos, Calle de las Garzas, Calle de las Ciglieñas, Calle de los Flamencos, Calle de las Gaviotas, Calle de los Pelicanos (Norte), Calle de los Pelicanos (Sur), Calle de los Tucanes (Norte), Calle de los Tucanes (Sur), Calle de las Aves, Calle de los Loros, Calle de los Pericos, Calle de las Guacamayas, Calle de los Papagayos, Calle de las Cacatuas, Calle de los Faisanes, Avenida de los Patos. Calle de los Gallos, Calle de los Pavos, Calle de las Codornices, Calle de las Palomas, Calle de los Cisnes, Calle de los Gansos, Calle de las Lechuzas, Calle de los Tecolotes, Calle de los Buhos, Calle de los Pinguinos, Calle de los Collibrica Calle de los Cardenales, Calle de los Gorriones. Calle de los Quetzales Calle de las Golondrinas, Calle de las Alondras, Calle de los Calandrias, Calle de los Tordos, Calle de los Mirlos, Calle de los Zorzales, Calle de los Cenzontles, Calle de los Canarios, Calle de los Pinzones. Calle de los Ruiseñores, Calle de los Chorlitos, Calle de las Tortolas, Calle de los Correcaminos, Calle de los Chupaflores, Calle de los Clarines, Calle de los Colorines y Calle de los Jilqueros

15. Que el C. Arg Mario A, Sandoval Guzman Apoderado Logal de lo empresa denominada "RESIDENCIA! TOPRATON Nº 8-VOT SIA DE CIV., presentó la Memoria Tecnico Descriptiva del consisto habitacional de referencia, con techa diciembre del año 2004.

15 - One mediante oficio de techa 30 de noviembro de 2004 y de recibirbi en la Secretaria de Tribanistra y Medio. Ambiente pon la misma fecha, el promovente dio cumplimiento a las condicionantes establecidas en la Manifestación de Impacto Ambiental que se monotona en el considerando 8 de la precente unitre los que se encuentran el Estadio Hidrotogico, el Plan de Maneio Ambiental y la fiauza que garantiza el cumplimiento de estas y otras condicionantes.

47. Oue según nício No. SCII/15 101.5798M de fecha 12 de septiembre de 2014. In Secretaria de Communaciones y Transportes la reforma al Administrador Unido de la empresa Residencial Terredo Nicevo, S.A. de C.V. cobre la existencia del provecto de ameliación que sobre dicha trua existe para el outronque del decarrollo habitacional con la carrotera Moretia - Guadalbiara, en su cadenamiento 10 + 960 tado trautordo, cobrendo en su momento adocuar el provecto de nutronque al provecto de modernización del citado tramo carrotere.


18.- Que el propietario del desarrolle habitacional presentó el oficio numero UEFCO2263/2004, de fecha 21 de discoutire del ano 2004, expedido por la Dirección Estatal de Projección Civil, en donde manifiesta que no existe nezos para la Población Civil per la construcción del conjunto habitacional denominado "LA HACIENDA".

19 - Que la empresa denominada "Residencial Lurreón Nuevo", S.A. DE C.V., en cumplimiento a le distruesto por el Artierro 226, franción I, de la Levide Desarrollo Urbano del Estado, obrigo la políza de franza numero 8243 sque ocurroccoso 000000 0000 de fecha 14 de disjectiva del año 2004, expedida por la Empresa denominada.

V 1

11 Ayuntamiento de Marella www.marella.gob nix 1 - Makiro

25





| Total or | Total or

#### RESOLUCIÓN

PRIMERO - Queda planamente probada la competencia de esta autoridad Municipal

SEGUNDO Es de autorizarse y se autoriza en definitiva el establecimiento y desarrollo 361 conjunio Habitacional Tipo de Interes Social con vivienda unifamiliar y/o an condominio, densidad munitade enominado "LA HACIENDA", dibicado en los preficis denominados "El Sallo", "El Zaldo", "El Zaldo", "El Pocros es Lagunitar y "Rincon de la Rosa de Castilla", del Rancho de San José Rizidare, al ponibilio de establecidad de la empresa denominada "Residencial Torreon Nuevo", S.A. de C.A. el usua espericio 65-42-15. 16 has, el cual se llovará a cabo de conformidad con los proyectos de d'altuar y luminacione sembrado de vivienda y arquificiónico de vivienda lipo, que con esta facha se sellan y firman por esta se cual se mismos que para los efectos logados que corresportada se consideran como parte integrante de esta sulfonzações.

Por las caracteristicas que presenta su proyecto de vialidad y latificación y de acuerdo a los servicios con que octuca estar detade, su la clasifica como Conjunto Habitacional de interés social con densidad media para vivienda unifamiliar y/o en condominio, cuyo uso del suelo se especifica en el proyecto que se autoriza.

El processante debecá solicitar la liberación de las viviendas, de la secunda y tercera etapas, exhibiendo ante esta Secretaria, en su momento, la pótiza de fianza correspondiente para garantizar la correcta y total orccucion de las obras de inhonigación de diadas etapas.

TERCERO». El propretane del Conforte Habitacional debetá presentar a esta Dependencia en un plazo no mayor partir de la techa de notificación de la presente resolución, corda del proyecto de entroprese al desarrollo con la carretera Morella. Guadelajara, debidamente autorizado por la Secretaria de Consunicaciones y Transportes.

CUARTO - El propietario del Conjunto Habitacional deberá presentar a esta Departencia para la autorización de la ecquieda y tercera etapas, copia del certificacio de no afectación del derecho federal del canal que colinda con el prede en cuitado sur, segun los planos de medición y deslinde calacidal del considerando 9 de la presenta resolución.

H. Ayuntamiento de Morefa www.morelia ach mx • Mákico •



QUINTO El Cenjunto transciprad que se putariza petaria debeta de los ciencestes servicios de urbanis actor inclerative ceran ejecutados en el totalidad per la empraca denama ede Gascidanei el Lorges (1999). Siá de

- a). Anagracimiente parmarenta de agras parabio con sistema de che icios y temas. Formalismas.
- B) Sistema de alcantacibado para la observación de agrar regrado y ser declas con descargo. demicil arias:
- Sisteme de aleantarillade plusial;
- d). Ranquetes y quamiciones de consieto bidra dice-
- e). Commento en arroyo de calles a base do camera astático y pozos de obserción e ecocieto sin puzo de absorbión.
- f). Firmos de energia electros y alumbrado pubbos
- g) Taray de nomendatir a en organias de calles
- h) Cistema de tratamiento para aguas regres;
- Elembias de anceso para personas dispanacitarias en cada escuma de clarularm y
- El promovente se compromete al corragio perimetral con malla corforma del area de donar on las como al cercado do las areas rejidos, emplicabillo posteria de concreto y afacitar de puas ládiciais de forestadas con flora propia de la región, evitando la infradacción de plantas recoleas y aquellas que representen peligra para la población

Estas servicios se ejecutação por crenta y a cargo de la empresa denominada "Residencial Torrera Neco", S.A. de C.V. Rentro del plazo de 24 masos, contados a partir de la fecha de mélificación de la presente a ferryación, gebronda apretarse a las normas y especificaciones técnicas de construcción que se describer en la mercona descriptiva del Conjunto Habitacional, así come en los distintos proyectos autorizados por los organismos operadores de los servicies carrespondientes, signdo aplicable también le dispueste en el Regiamente de Construegen y de les Servicios (Irhange para el Municipio de Merella y la Ley de Tecarrolio Urbano del Estado de Michagon

SEXTO - En razón de la presente autorización se fino como obligaciones a cargo del promovente las previstas er et articero 197 en ses tracciones de la Lata YVI, 189 de la fraccion Lata V de Tair evide Desarrolle Urbane. del Perado de Meheacán, así como las siguinates

- 1. Fracultar las obras de urbanización del conjunto habitacional tipo popular ecoforme a las características, emprenie a conoccione de la materia en productiva de la materia.
- III. Si lar otras no se concluyer en el plazo estipulado actatintmente el interesade esturá obligado a cubrit nuceamente los necechos de suporvisiou correspondientes al manto de las obras que no se hayan terminado.
- III. Debera realizar y reportar de inmediato las pruebas de calidad de los materiales, maun de obra y acabados. do las obras de el anigación respectivas, o efecto de garantizar la huena calidad de las mismas.



H. Avuntamiento de Marelar www.proteba.cob.mx

Moder



OUINTO - El Cenjunto Pafétacional que se parocido estará dotarindo los qui centres entres de estan a prener cuales serán elecutados en su totalidad por la empresa concurrada Condendal Espera Deserá Siá de Cos

- a). Assolventation to be induction the agent begins and socientities a fortunate a consecutive time.
- Setama de algonarillado conitario pora la ocantaceza de aquas econos y renegrales con descardos dan influence.
- c). Sistema de aicantarillado plusial,
- d). Ranguetas y quamiciones de concreta tudractico
- e) Paymento en arroyo de calles a base de cameta gefalrea y pozon de anectones o accincto sin pazer de absorbido.
- f) Regres de energia eléctroa y alcrefrado publico
- g). Il labas de nomenclatura en esquinas de cates
- h). Sistems de tratamiento para agrias negras
- i). Hambas de encesa para personas deconacitadas en cada con mo de mangor a y
- j) El promovente so compromote al corragio permetral con malla circionea del arca de consector asi carno al corrado de las acons verdos, empleando posterna de concrete y absubre de cuaso además de forestarbas con flora propia de la región, exitando la introducción de practas exclusos y aquebas que representen poligra para la población.

Estos cerviene se elembran por cuenta y o cargo de la empresa demenimada "Enspecialeal Lovern Librari", "A del EV centre del plazo de 24 meses contados a partir de la techa de unideacem de la presente autocación, debendo apistarse a las normas y expecificaciones tecnicas de construerson que se describir o de la memoria descriptiva del Conjunto Ebbilacional, así como en les distribas proyectos autorizados not les organismos operadores de los servicios correspondientes siendo aplicable también la dispueste en el Pedalmante de Construcción y de los Servicios Urbanes para el Municipio de Merella y la Ley de Degarroto Caranco del Estado de Mintrocción.

SEXTO - En payon de la presente autorización se firar como obligaciones a paran del procurecte las previstas on examento 197 en sus fracciones de la Fa la VV y 189 de la fraccion La la V de Pa la Lev de Pesarrollo Urbano del Estado de Methascan, aci como las signientes.

- Executar las obras de ujbanización del carigudo habitacional lipo popular conforme a los operatoristicos, respectivaciones temporalidad y calidad que establecen las teves de la materia.
- II. Si as otrac un vo concluyen un el plazo religiuado anteriormente, el interesado enterio el·lutado a cubrit reperamente tra derechas de supervisión correspondientes al monte de las otras que no se hayan terminado.
- III. Deberá realizar y reportar de immediato las pruebas de calidad de los materiales, mano de obra y anabados de las obras de inhanización respectivas, a efecto de garantzar la buena calidad de las mismas.



H. Avadamiento de Morelia www.morelia.gab.mv i Newtor



The second secon

IV. Cossoniar inframos, magariates parte corta Societado y la Connetación de 11th a em c. y. Whose introduces del Estado des ayanca ficigo de las el racido intervirsacios, gabian de actual concerdo de concerdo. De basecator o

V. Mantenec en la obra, en terma normanente y a la secto de las respentares le libro de bitacers cobidamente religios y autorizana per esta Secretoria.

VI. Una voz concluida la totalidad de las obras de urbanización, debera natificia por enerce a esta Secretaria la lin de que esta de considerada procedente lemita el detamen tecnico y sardior aplichatorio de las mismas, de conformedas con el atticulo 200 de la Ley de Pesaguello ligitario, o en su caso, para uno se confirmida asiomaliza que se senaten en dicho distamen.

SEPTIMO. El promovente cobera garantzar el vitro accoso tracia ol interco col deconollo es mencios, obanciendo al Articulo 165 de la Ley de Occarrollo Urbano del Estado de Michagoso de Compo-

OCTAVO - Flexar a escritura pública esta autorización #jándese un plazo de 90 dipo computables a parte de la tema de su netificación, una vez protocolizada, deburá en integrala en el Registra Full-tro de la Propedar Bazzen el Ferado, y se públicada por una sola vez en el Periodico Oficial del Listado y en el de mayor occulación en el Municipio de Marelia, siendo a cargo del pronovente fodos, los gastos que estas acciones origines.

NOVENO. La precente autorización de otorda al C. Ina Manuel Rocelle Tiznade. Administrador Único de la empresa deministradar "Residencial Engero Heleyo", S.A. DE C.V., con base en el finito de propiedad del precelle que constituye el consumo babitacional y demás documentos exhibidos, nor lo que si con motivo de la enajenación de vivienda o cualquier otro acto traslativo de dominio se causar algun perjuició a tercaras personas, será de su absoluta responsabilidad resarcirlas de tales perjuiciós y en lede la ne previsto en la misma, se estadá a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Mismoscan.

DECIMO. Una rez realizados los actos anteriores, deberá presentar copia de las constancias que acrediten la publicación ante ente Dependencia, en un plazo no mayos de 3 días posteriores a la realización del acto.

DÉCIMO PRIMERO - En el caso de que el premovente no culmine les obras de urbanización en el plazo que se específica, deberá presentar la prorroga respecífica a la póliza por las obras de urbanización.


DÉCIMO SEGUNDO.- En tanto el premovente no obtenda la municipalización del deserrello, los gastos de conservación, mantenimiento y operación de las obras de urbanización y de los servicios que le correspondan corretar por cuenta del promovente.

DÉCIMO TERCERO. El incumplimiente per perte del propietario del Conjunto Habitacional que se autoriza, a cualquiera de los considerandos y cuatos de esta autorizacion, sera motivo de enspensión o concelación de la informa, independientemente de la aplicación de las senciones sconómicas y/o penales a que hubiese tugar, si los heches configuran aigun delito.

V



H. Ayuntamiento de Morella www.morella.gob.inx i McKreo



### FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

## "PROYECTO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO HABITACIONAL LA HACIENDA"



### "PROYECTO"





### LOCALIZACIÓN

### MACROLOCALIZACIÓN DE CONJUNTO HABITACIONAL


El Conjunto Habitacional "LA HACIENDA" se encuentra ubicado en la República Mexicana dentro del Estado de Michoacán en la ciudad Capital del estado que es Morelia.





### ❖ MICROLOCALIZACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL

El Conjunto Habitacional "LA HACIENDA" se encuentra ubicado en la Ciudad de Morelia Michoacán con domicilio en Avenida Francisco y Madero Poniente N° 11951, Colonia San José Itzicuaro (Salida a Quiroga Michoacán).





#### **ESTUDIO GEOFISICO**

La geofísica es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra desde el punto de vista de la física. Su objeto de estudio abarca todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra. Al ser una disciplina experimental, usa para su estudio métodos cuantitativos físicos como la física de reflexión y refracción de ondas mecánicas, y una serie de métodos basados en la medida de la gravedad, de campos electromagnéticos, magnéticos o eléctricos y de fenómenos radiactivos. En algunos casos dichos métodos aprovechan campos o fenómenos naturales (gravedad, magnetismo terrestre, mareas, terremotos, tsunamis, etc.) y en otros son inducidos por el hombre (campos eléctricos y fenómenos sísmicos).

A continuación se presenta el Estudio Geofísico para el conjunto habitacional denominado "LA HACIENDA":

ESTUDIO GEOFISICO PARA DEFINIR LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO QUE ABASTEZCA DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD HABITACIONAL QUE SE CONSTRUIRA EN EL PREDIO EL SALTO Y EL ZAPOTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL ESTADO DE MICHOACAN.

#### I. LOCALIZACIÓN

El área de estudio se localiza al poniente de la ciudad de Morelia a 11 km. Por la corretera Quiroga, entre las coordenadas geográficas 19° 40′ de latitud norte y 101° 19′ de longitud Oeste con una elevación sobre el nivel del mar de 1968 m en la parte baja del predio.

#### II. GEOLOGIA

#### a) Fisiografía

La zona de estudio regionalmente en la republica mexicana se ubica dentro de la provincia fisiográfica del cinturón volcánico mexicano (CVM), el cual como su nombre lo indica es una franja dominada por aparatos volcánicos que atraviesan la republica mexicana de este a oeste.

#### b) Geología Histórica

Estos aparatos volcánicos han tenido sus erupciones desde el oligoceno-mioceno (40 millones de años) al reciente. (Volcán Paricutín 1943), emanando tocas ígneas extrusivas conformando la morfología que en términos generales actualmente se presenta ene esta provincia fisiográfica.

Para el caso que nos ocupa el volcán de quinceo y las tetillas del quinceo son los edificios principales que dominan con su lavas de tipo basálticos la zona noroeste del predio ya que sus conos tienen una elevación sobre el nivel del mar de 2700 m, en los alrededores, al pie de estos conos se encuentran algunas chimeneas de tipo secundario como es el volcán del cerro pelón que se localiza a escasos metros al noroeste del predio de interés, el cual derramo sus lavas de tipo basáltico escoreaceo hacia el suroeste del cono volcánico.

La formación del volcán del quinceo y las tetillas del quinceo tiene una edad menor a 500 000 años lo que lo ubica en la tabla del tiempo geológico en la época holoceno o reciente.

Así mismo la lavas provenientes del volcán del cerro pelón son aun más jóvenes, constituido por fragmentos de roca basáltica y roca basáltica poco fracturada.

Al poniente de la zona de interés se encuentran unos conos volcánicos cineríticos, (utilizados actualmente como banco de material) denominados cerritos los cuales son todavía mas jóvenes que las lavas del cerro pelón ya que el producto de sus erupciones, son tobas las cuales se encuentran en espesores de hasta 3 metros sobre los derrames lávicos del cerro pelón.

#### c) Estratigrafía

Superficie en el predio de interés y cubriendo a estos estratos volcánicos se localiza un roca basáltica muy vesicular y en algunos casos se encuentra muy sana lo que nos indica que forma el malpaís de la zona, este paquete de roca tiene un espesor de aproximadamente 15 a 20 m a nivel superficial.

#### d) Geohidrología

Las características geohidrológicas de la zona están definidas por los siguientes pozos:

#### Pozo No.1

Fraccionamiento agua azul

profundidad 160m gasto de 30 l.p.s coordenadas UTM son X=256,535; Y=2178.676; Z= 2057 msnm.

#### Pozo No.2

Fraccionamiento villa magna

Profundidad 300m gasto de 30 l.p.s coordenadas UTM son X=255,933; Y=2177.807; Z=2030 msnm.

#### Pozo No.3

La Maestranza

Profundidad 200m gasto de 8.9 l.p.s coordenadas UTM son X=255.671; Y=2178.104; Z=2028msnm.

Pozo No.4

Gasera

Profundidad 200m gasto 9.1 l.p.s coordenadas UTM son X=255.230; Y=2178.007, Z=2030 msnm.

Pozo No.5

Es el más cercano a la zona de estudio y se termino de perforar en febrero de 2004. Profundidad 200m coordenadas UTM son X=256.815; Y=2178.061; Z=1998 msnm.

Los caudales que presentan estos pozos en la región son del orden de 10 a 15 lps en zonas poco fracturadas y mayores de 25 lps en zonas de gran fracturación.

#### III. GEOFÍSICA

#### a) Metodología

De acuerdo con el proyecto del desarrollo habitacional se hace necesaria la realización de un estudio geofísico para la determinación de la estratigrafía del subsuelo.

Al programar la campaña geofísica se consideró la elaboración de 2 sondeos eléctricos verticales, teniendo como objetivo determinar las características estratigráficas de la zona, así como las zonas de fracturamiento que pudieran tener los materiales del subsuelo localizados en la zona.

El método geofísico empleado para la obtención de la resistividad de los materiales del subsuelo es el eléctrico, en su modalidad de sondeo eléctrico vertical (SEV) con arreglo interelectródico tipo schlumberger, para lo cual se utilizan 4 electrodos de acero inoxidable, 2 (A, B) llamados de corriente, que son los que transmiten la corriente eléctrica al terreno para este caso la máxima abertura fue de 900m y el otro par son los electrodos denominados de potencial (M: M), los cuales reciben la diferencia de potencial que surge al recibir la corriente eléctrica y conectados al aparato, se procesan los datos presentando los valores de resistividad aparente, los cuales a su vez multiplicados por una constante de proporcionalidad de acuerdo al arreglo y espaciamiento utilizado, se grafican obteniendo una curva de resistividad contra profundidad de exploración.

Una vez obtenida esta gráfica se procesa estos datos en la computadora bajo el programa denominado "Resix P" en donde al hacer una serie de interacciones se analiza el modelo de capas inicial el cual se ajusta a la curva establecida para llegar a un modelo de capas final.

Al obtener este modelo de capas para cada SEV se realiza una correlación del subsuelo la cual nos da un panorama general de la estratigrafía del subsuelo.

El equipo utilizado para el desarrollo de los sondeos eléctricos verticales (SEV´S) consiste en una consola la cual integra un amperímetro así como un procesador para tomar las lecturas directas y una fuente de energía, cuatro carretes de cable mono polar, dos de corriente y dos de potencial, cuatro electrodos de acero inoxidable, una brújula y además equipo de apoyo.

#### b) Resultados sondeos eléctricos verticales

Como estos dos sondeos geo eléctricos se construyeron los perfiles para cada sondeo que representan los electro estratos que conforman las capas del subsuelo teniendo una profundidad real de exploración de 250 m. lo cual es suficiente para definir las características de los estratos.

S.V.E No.1

COORDENARAS UTM X=257.425; Y=2177.405; Z=1983 msnm.

CADA	RESISTIVIDAD	ESPESOR	PROFUNDIDAD	ELEVACIÓN	CORRELACIÓN
CAPA	(OHM-M)	(M)	(M)	(msnm)	GEOLOGICA
1	28.57	0.80	0.80	1982.20	ARENAS
2	68.27	0.88	1.67	1981.33	FRAG. ROCA
3	4438.38	15.33	17.00	1966.00	ROCA SANA
4	58.68	9.98	26.98	1956.02	ROCA FRACTU
5	10.48	2	2	2	ARENAS Y
5	10.46	ŗ	ŗ	ŗ	GRAVAS

S.E.V No2

COORDENADAS UTM X=257.199; Y=2178.168; Z=1986 msnm.

CADA	RESISTIVIDAD	ESPESOR	PROFUNDIDAD	ELEVACIÓN	CORRELACIÓN
CAPA	(OHM-M)	(M)	(M)	(msnm)	GEOLOGICA
1	443.06	0.97	0.97	1985.03	ARENAS
2	48889.20	0.14	1.11	1984.89	GRAVAS
3	530.85	1.03	2.14	1983.86	FRAG.ROCA
4	46007.20	0.99	3.13	1982.87	FRAG.ROCA
5	478.29	8.57	11.70	1974.30	BASALTO SANO
6	152.36	65.17	76.87	1909.13	ROCA FRACT
7	234.38	118.5	195.37	1865.36	BASALTO SANO
8	95.26	?	?	?	B.FRACTURADO

#### IV. COCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con los análisis practicados a la zona de estudio se obtienen las siguientes conclusiones:

La estratigrafía de la zona de estudio detectado en los sondeos eléctricos verticales es de roca ígnea extrusiva de tipo basalto en la parte superior se encuentra poco fracturada aumentado su fracturamiento conforme aumenta la profundidad.

El ambiente litológico y estructural del sitio donde se practicaron los sondeos eléctricos presenta condiciones favorables para la justificación del desarrollo de una obra de alumbramiento de aguas subterráneas.

El SEV 2 practicado en la zona, manifiesta capas de saturación a partir de los 190m, con valores resistivos aparentes que pudieran contener agua, que es el estrato de roca ígnea fracturada.

#### V. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una perforación exploratoria en el sitio donde se practico el SEV No 2 a 12½" de diámetro con una profundidad de 300 m en caso de tener circulación constante de lodos se deberá recuperar muestras litológicas a intervalos de 2 m y colocarlas en bolsitas de polietileno para realizar corte litológico del pozo.

Se recomienda llevar a cabo un registro eléctrico dentro de la perforación exploratoria inmediatamente al término de la misma, con objeto de corroborar la presencia de horizontes productores dentro de la columna litológica cortada y realizar el diseño definitivo del pozo.

En función de los resultados del registro el análisis de las muestras litológicas se definirá el diseño constructivo definitivo del pozo que podría ser el siguiente:

Colocar tubería lisa de 12" de diámetro por ¼" de espesor de 0 a 20m.

Colocar tubería ranurada de 12" de diámetro por ¼" de espesor de 20 a la profundidad máxima explorada.

Colocar grava clasificada, graduada y lavada de ¼" a ½" de diámetro, no deberá ser de tipo calcáreo.

Colocar dispersor de arcillas en cantidad suficiente y llevar a cabo una lavado y desarrollo intensivo del pozo.


Desarrollar y aforar el pozo con un equipo de bombeo adecuado, para conocer el caudal óptimo de exploración.


Al termino de estas operaciones se deberá corre un video para verificar la construcción del pozo y un registro de verticalidad para definir la inclinación y rectitud del pozo y con esto garantizar el buen funcionamiento del equipo de bombeo.

#### MECANICA DE SUELOS

La empresa Constructora E Inmobiliaria S.A de C.V., solicito se realizara un estudio de mecánica de suelos en un terreno que tiene una superficie aproximada de 70 Has, y donde se pretende construir el conjunto habitacional "LA HACIENDA", en el ciudad de Morelia Michoacán.

El alcance de este estudio se limita a conocer las características de los estratos superficiales, hasta una profundidad de 1.2 mts. en 18 pozos a cielo abierto que permitan determinar las características de los suelos encontrados a esta profundidad, así como determinar la estructura de pavimento flexible que debe construirse en las vialidades del fraccionamiento.







#### INFORME DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO, DISEÑO DE PAVIMENTOS Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

OBRA

FRACCIONAMIENTO "LA HACIENDA"

LOCALIZACION:

5AUDA A QUIROGA MORELIA, MICH

SOLICITANTE:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VILLALONGIN, S.A. DE C.V.

AT'N ARQ, MARIO SANDOVAL.

#### Li.- INTRODUCCIÓN.

Se realizó el Estudio de Mecánica de Suelos, para determinar la capacidad de carga del terreno, necesario para el diseño de las cimentaciones y pavimientos, así como para realizar las recomendaciones generales del proceso constructivo, en la construcción del Fraccionamiento "La Hacienda", ubicado en la salida a Quinoga, en Morelia. Michi El estudio se realizo mediante la exploración y el muestreo de 18 pozos a celo abierto (PCA), como puede verse en el croque del anexo No. i

#### II.).- ASPECTOS GEOLOGICOS.

#### ILL).- GEOLOGÍA REGIONAL.

De acuerdo con la Geologia Local, en la región de Morelia, se conoce que las rocas más antiguas del lugar son las Andesitas, originadas por la actividad volcánica de la época geológica, del Terciano Supenor.


Las nocas noltas y andesitas, generalmente cubiertas por basalto, forman la masa de las montañas; pero los valles, donde se encuentra la mayor parte de la ciudad, que originalmente fueron cuencas ucustres, han sido llenados por materiales de originalmente tales como arcillas, arcillas limosas y limos arcillosos, debido a la presencia del río grande y chiquito, que atraviesan la ciudad.

#### 11.2.).- DESCRIPCIÓN DEL SITIO.

El sitio en estudio se localiza al oeste de la Ciudad de Moreira, Mich ; el tipo de terreno en estudio es de pendiente suave. Superficialmente en algunas zonas


INFORME DEL ESTUDRO DE MECANICA DE SUELOS. CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO, DISEÑO DE PAVIMENTOS OSPA-PRACCIONAMIENTO "LA HACYNDA". LOCALIZACION: SALIDA A QUIRDIGA. MORELIA, MICH


Cames 1





	(C.), (11A) (11P) (MILSO). (4A & 44 C. m) (C.) (MGM) (4A C. m) (MIMELIA, MEI) (4A C. m) (MIMELIA, MEI)
9.4 Castilla MEC	ANICA DE SUELOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.
	_
PCA 2	
0.00 m. a 0 i 0 m	Capa vegetal.
0.10 m. ± 0.50 m	Primer estrato, formado por una Arcilla norgânica de alta plasticidad (Ch), color dalé oscuro, de corisistencia natural "media"
0 50 m a 1 60 m	Segundo estrato, formado por un limo inorgánico de alta compresibilidad (MH), color café claro, de consistencia natural "muy firme", con fragmentos de roca.
60 m a 1.80 m.	Tercer estrato, formado por fragmentos de roca basáltica (Frba) empacados en un Limo inorgánico de alta compresibilidad (MH), color café claro, en estado "compacto"
PCA 3	
0.00 m. a 0.10 m	Capa vegetal
0.10 m. a 1.20 m	Primer estrato, formado por una grava limbea (GM) color calé ciaro, con fragmentos de roca basáltica (Frba), de consistencia natural "dura".
1 20 m a 1 30 m	Segundo estrato, formado por fragmentos de roca basáltica (Frba) empacados en un Limo inorgânico de alta compresibilidad (MH), color café ciaro, en estado "compacto"
PCA 4.	
0 00 m. a 0 10 m	Capa vegetal.
0.10 m. a 0.70 m	Primer estrato, formado por fragmentos de roca basáltica (Frba) empacados en un Limo inorgánico de alta compresibilidad (MH), color café claro, en estado "compacto"
PCA 5.	
0.00 m. a 0.10 m	Capa vegetal
0.10 m. ± 0.50 m	Pomer estrato, formado por un imo norganico de alta compresibilidad (MH), color calé rojizo, de consistencia natural "fume"

	MANUAL M. PUINCE NO. 198-1   THE 01 146A MA-4-16-00
9.2 Castillo MEC	ANICA DE SUELOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.
0.50 m. a 0.90 m	. Segundo estrato, formado por una limo inorgánico de alt. compresibilidad (MH), color calé oscuro, de consistencia natura "dura"
0.90 m. a 1,20 m	<ul> <li>Tercer estrato, formado por fragmentos de roca basáltica (Frba) empacados en un Limo inorgánico de alta compresibilidad (MH color café claro, en estado "compacto".</li> </ul>
PCA G.	
0.00 m. a 0.10 m	Capa vegetal.
9.10 m a 1.30 m	Primer estrato, formado por un limo norgánico de alt. compresibilidad (MH), color calé claro, de consistencia natura "firme".
1.30 m. a 1.50 m	Segundo estrato, formado por fragmentos de roca basáltic. (Frba), empacados en un Limo inorgánico de alta compresibilidad (MH) color café claro, en estado "compacto"
PCA 7.	
0.00 m. a 0.10 m	. Capa vegetal.
0.10 m a 0.50 m	Primer estrato, formado por un limo inorgánico de alt compresibilidad (MH), color café rojizo, de consistencia natura "muy firme"
0.50 m. a 0.70 m	Segundo estrato, formado por fragmentos de roca basáltico (Frba), empacados en un Limo inorgânico de alta compresibilidad (MH) color café, en estado "compacto".
PCA 8.	
0.00 m. a 0.10 m	Capa vegetal.
0.10 m. a C.40 m	Primer estrato, formado por un limo inorgánico de alta compresibilidad (MH), color café amarillento, de consistencia natural "dura".











#### TABLA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO.

PRUEBAS REALIZADAS.						
PCANO	1	2	2	2		3
ESTRATO NO.	1	1	2	3		2
PROFUNDIDAD MUESTRA (m)	0.60	0.30	1.40	1.70	0.40	1.25
TIPO DE MUESTRA	A	A			A	A
GRANULOMETRIA.			1	-		
% DE FRAGMENTOS DE ROCA	60	0	10		33	+
% PASA MALLA 3"	20	100	90		65	1
S PASA MALLA NO. 4	11	98	85		48	*
% PASA MALLA NO. 40	10	76	78		46	-
% PASA MALLA NO. 200		62	70		61	
LIMITES DE CONSISTENCIA.						
% HUMEDAD NATURAL [w]	20.4	38.9	47.6	16.4	40.4	183
% LIMITE LIQUIDO. ILLI	78.14	77.45	61.29		54.05	
% LIMITE PLASTICO (LP)	59.24	33.53	38.82		39.05	
% INDICE PLÁSTICO. [IP]	18.9	43.92	22.47		15:00	
% CONTRACCION LINEAL [CL]	6.3	10.3	10.7		5.0	
% LIMITE DE CONTRACCIÓN. (CV)	53.76	8.99	23.96		37.84	
CLASIFICACIÓN SUCS.	frba	CH	6/081	Fitto	GM	Froo
CONSISTENCIA NATURAL / DENSIDAD RELATIVA.	Composte	Nampir	New Years	Cirrespons	Outo	Compac
CON PENETROMETRO DE BOUSILO. Kg/cm²		0.5	3.0		>4	-
DENSIDAD RELATIVA	0.7		1	0.7		0.7
COHESIÓN EN Kg/cm² (c)					-	-
ANGULO DE FRICCIÓN. [Φ]			1			
PRUEBA DE COMPRESIÓN SIN CONFINAR.		Marie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-			-
RESISTENCIA EN Kg/cm² (gu/			0.68			
COHESIÓN EN Kg/cm². (c)		-	0.34			-
PRUEBA TRIAXIAL RÁPIDA.			-			-
FIGURA No. 3			+			+ -
COHESIÓN EN Kg/cm² (c)			0.27			-
ANGULO DE FRICCIÓN (\$1)			113			-
PRUEBA DE CONSOLIDACIÓN.			-			-
FIGURA No. 4			-			
CARGA DE PRECONSOLIDACION EN Egircm®. (Pc)			-		-	_
VALOR RELATIVO DE SOPORTE. Iparte final						-
VRS ESTÁNDAR %		4.5	9.0			-
EXPANSION %		5.0	2.61			_
VRS % AL 90% DE COMPACTACIÓN		5.6	12.0			
PVSM In/m <sup>a</sup>		1.260	1.400			-
HUMEDAD OPTIMA. [WODT %]		34.5	28.6			-
RELACIONES VOLUMÉTRICAS Y GRAVIMETRICAS.			1	-		
PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR EN 17m POPOP.			1 695			-
DENSIDAD DE SÓLIDOS (53)	1		2.69			-
RELACION DE VACIOS (e)	1		1.3			-
POROSIDAD (N % Int	1		57.3			-
GRADO DE SATURACIÓN EN S. (GW)	-		95.4			-

INFORME DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CAPACIDAD DE CARGA DE TERRENO, DISEÑO DE PAVIMENTOS CORA "RACCIDAMIENTO "LA PACIENDA" EDCALIZACION, SALIDA A QUIROGA, MORQUA, MICH

Pasma 19



ADAM FLAR PONCE AND THE COME CHARLEST AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF

FET RESERVED THE SECOND TO SECOND THE SECOND

92 Castillo

MECANICA DE SUELOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.

#### VII.).- CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO.

VII.1.).- Zona de Fragmentos de roca empacado en limo (PCA-1, 4, 8, 9, 11 – 13 y 15 – 18).

#### VII.1.1.).- CAPACIDAD DE CARGA A.1.0 M. DE PROFUNDIDAD).

Considerando un angulo de Incción interna  $\phi=35^\circ$  (para una compacidad relativa de la roca Dr = 0.7, en estado compacto), profundidad de desplante D<sub>i</sub> = 1.00 m, peso volumetrico  $\gamma_e=1.610\,\text{ tr/m}^2$ , factor de segundad FS=3, y aplicando la teona de Terzaghi, se obtienen las capacidades de carga admisibles ( $q_{em}$ ) en tr/m² siguientes

qadm = 17.87 + 12.89 B tn/m² Gimientos continuos qadm = 17.87 + 10.31 B tn/m² Gimientos aislados

NOTA: Se recomienda no sobrepasar una capacidad de carga admisible de 15.0 tr/m².

#### VII.2.).- Zona de Limo de alta compresibilidad (PCA- 2, 3, 5, 6, 10, 14).

#### VII.2.1.).- CAPACIDAD DE CARGA A 1.20 m. DE PROFUNDIDAD.

Con los resultados de la prueba de compresión trianal rápida, donde c=0.27 kg/cm², angulo de fricción interna  $\phi=1.1^\circ$  y considerando una profundidad de desplante DI = 1.20 m. peso volumétrico ym=1.695 tr/m³, factor de segundad FS=3. y aplicando la teona de Terraghi, se obtienen las capacidades de carga admisibles (ajadm) en tr/m² siguientes

 qadm = 8.34 + 0.65 B tr/m²
 Cimientos continuos


 qadm = 9.65 + 0.52 B tr/m²
 Cimientos aisladois

Donde Bles el aricho del cimento en mi-

NOTA: Se recomienda no sobrepasar una capacidad de carga admisible de 8.0 tn/m², de acuerdo a las pruebas triaxiales y curva de compresibilidad.


INFORME DEL ESTUDIO DE MECANICIA DE SUELOS, CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO, DISEÑO DE PAVIMENTOS ORRA: FRACCIDIAMIENTO "LA HACIPUDA". OGALIZACION: BALIDA A GUIROGA, MORCUA, MICH


Carra 15





REGIME DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO, DISERIO DE PAVIMENTOS. CRIVA: PRACCIONAMENTO "LA HACIENDA". LOCALIZACION: SALDA A GURROGA. MORSUA, MICH.


Pages 16
















MANY EL MERITAGENHERI A EXIL CHAPS (PERS) ORDES F (LP 1921))

NUMBERA SOUTH

(To D) (No. ) (A do so )
(No. ) (So 27 to )
(mail Academy may see so (So ) (Company may see so )

91 Castillo

MECANICA DE SUELOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.

#### IX.5.).- Zona de arcilla (PCA-2).

#### IX.5.1.).- DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN VIALIDADES.

a). Para el diseño del paymento rigido se utilizaron los datos, signientes-

Transito Promedio Diano Anual	200 Vehiculo
Vida de Proyecto	20 Anos
Tasa de Crecimiento Aniial	2 %
Nivel de Confunza.	0.8
VRS del Terreno Natural.	4.5%
VES de la scorasante	150%
VRS de la sub-base.	50.0 %
VSS de la pase	50 O %

#### CLASIFICACION DEL TRANSITO.

Vehiculos Tipo Ao	60 %
Vehiculos Tyro Ac	22 %
Vehiculos Tipo B-2	10 %
Vehiculos Tero C-3	7 %
Vehiculos Tigo 12-5	1 9%

 c) - "Convertiendo el Tránsito mezciado a ejes de 8.2 tri mediante el método del Instituto de Inseriería de la UNAM, se obtiene.

$$\Sigma_{10} = 0.6 \times 10^6$$
 eyes de 8.2 In  $\Sigma_{1d} = 0.7 \times 10^6$  eyes de 8.2 In


 i) - Ublizando el coteno del Instituto de Ingenería de la UNAV, se determinó la estructuración, de las capas no estabilizadas y con el método de la PCA, se obtuvo el espesor de la losa de concreto.


Espesor capa de fitro	30.0	cm. (minmo).
Espesor capa de taponamento	10.0	cm. (minimo).
Espesor capa de base hidráulica	20.0	cm.
Espeson de carpeta aslática	5.0	¢m
ESPESOR FOTAL DEL PAVIMENTO	65.0	cm


La estructuración anterior se resumen en la filigi siquiente


INFORME DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CAPACIDAD DE CARGA DEL TERFENO, DISEÑO DE PAVIMENTOS DEPA: PRACCIONAMIENTO " A HACENDA" LOCALIZACION: SALIDA A QUEDGA: MORELIA, MICH

Pagina 23









INFORME DEL ESTUDIO DE MECAMICA DE SUELOS, CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO. DISEÑO DE PAVIMENTOS OBRA: PRACCIONAMIENTO "LA HACENDA". LOCALIZACION: SALIDA A QUIROGA. MOREJA, MICH.

qua resulta de las características del material granular 6=30°, que se

Pagera 27



recomienda para el aproche del respaldo, con peso volumétrico de la masa de ym  $= 1.650 \, {\rm tr/m^3}$ 

### X.3.).- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PAVIMENTO DE VIALIDADES Y PLATAFORMA PARA LA VIVIENDA.


- X.3.1.). DESPALME.- El despalmie mínimo deberá ser de 10 cm. de espesor a partir del cual se puede desplantar los pavimentos, vialidades, terrazas o plataformas para losa de cimentación. También se puede abor caja o terraplemar para sus desplantes, de acuerdo a los niveles de proyecto y a la estructuración recomendada. En la parte donde se presentar rocas hasta de 2.0 m. de tamaño máximo, se recomienda desvastarias ó descopetarias lo más posible, mediante un rotomartillo, para nivelar la superficie de despunte evitando mayores volúmenes de relleno o elevar más la rasante.
- X.3.2.).- TERRENO NATURAL.- Una vez renivelada la superficie para alojar la estructuración del pavimento mínima propuesta, se recomienda compactarlo al 90% de su PVSM (peso volumétrico seco máximo proctor ó porter estándar), eliminando el material suelto y zonas inestables
- X.3.3.).- CAPA NIVELADORA.- La capa niveladora que se utilizara en rocas, debe ser de grava limpia, bien graduada (granulometria adecuada), con un VRS saturado de 15% mínimo, compactada al 90% de su PVSM (proctor estándar ó porter estándar). Además su contracción lineal no debe exceder el 6%, porciento de finos de 35% y tamaño máximo de 3" (ó matenai en greña).
- X.3.4.).- CAPA DE SUBRASANTE, PLATAFORMA Y RELLENOS EN TERRAZAS. La capa subrasante del pavimento, material para plataforma y rellenos en terrazas, debe ser de grava limpia, bien graduada (granulometría adecuada) ó arena limosa (tepetate), con un VRS saturado de 15% mínimo, compactada al 95% de su PVSM (proctor estándar ó porter estándar). Además su contracción lineal no debe exceder el 6%, porciento de finos de 35% y tamaño máximo de 3\*. (ver estructuración)

INFORME DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. CAPACIDAD DE CARGA DE TERRENO, DISEÑO DE PAVIMINTOS DORA: "FACCIDAMIENTO "LA FACIDADA", LOCALIZACION: SALIDA A QUIROGA, MOREJA, MICH.

Fagra 28

		SCHOOL SEPTEMBERS AND A CONTROL OF SEPTEMBERS AND A CONTRO	FXI. 4: 54Th ELL saids FXX 544TF-se  - 56d Econolity see see  6. 5% ICENTIMATES
92 Cas	tillo MECA	NICA DE SUELOS Y CONSTRUC	CIONES, S. A. DE C.V.
X.3.5.)	estándar adecuada) 80 % Ade	a compactado al 95% de 50 La capa debe ser de grava y arena limosa como cement. emás so Límite Uquido debe	as de sub-base y base, se construirar peso volumétrico seco máximo porter limpia bien graduada (granulometria ante, con un VRS saturado mínimo de ser menor de 30%, índice Plástico de 15% y tamaño máximo de 2°
X.3.6.)	companiente	o medio) KM-2K, a razón de y libre de material suelto y p	de producto asfáltico (emulsión de e. L.a. 1.5 lts/m², colocado sobre la polvo. La penetración del nego debe
X.3.7.)	RIEGO DE rapido) RR-	LIGA Riego de producto 2K. o RM-2K, a razón de 0.5	asfáltico (emulsión de rompimiento a I.O. Its/m².
X.3.8.)	nezcu en asfáltico (er pétreo de a 95% de su normas de a del nivel di material pét	tho en el lugar ó en calle nulsión ó AC-20), en una pro- grava y arena limpia, de tam, PVSM. El residuo de cem- acuerdo al tipo de producto e callidad requendo el pro- reo mediante una petrolizado.	nca se puede construir mediante una inte, utilizando emulsión o cemento oporción según diseño, con material año máximo de 3/4°, compactada al ento aslático debe cumplir con las asfático a emplearse. Dependiendo ducto aslático debe dosificarse al ora o en planta de aslático y para el motoconformadora o finisher.
X.3,9.)	catiónica RR con material toda la supe carpeta ó su	sello (superiicie barnda) con -2K (nego de liga), a razón o pétreo 3A a razón de 8 a trice y planchar el tiempo n	pilidad a la carpeta se puede colocali un producto asfáltico tipo emulsión de 1 lt/m², a continuación se cubera 10 lt/m², debiéndose extender en ecesario para que se adhiera con la e mediante parrido, a fin de dejar la to
X.3.10.)	OCCUPANT CHI	Plearse materiales petreos li	aboración del concreto hidráulico impios y con el proporcionamiento e la calidad de los materiales.
X.3.11.)	ELABORACIO	ON DE CONCRETO HIDRAULI	





## FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

"PROYECTO Y PROCESO
CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO
HABITACIONAL LA HACIENDA"



# "LOTIFICACIÓN Y VIALIDADES"







"PROYECTO Y PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO


HABITACIONAL LA HACIENDA"



# "PROYECTO DE AGUA POTABLE"







"PROYECTO Y PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO


HABITACIONAL LA HACIENDA"



# "PROYECTO DE ALCANTARILLADO"








## "PROYECTO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO HABITACIONAL LA HACIENDA"





#### "PROTOTIPO"









































"PROYECTO Y PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO

HABITACIONAL LA HACIENDA"



# "ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN"





#### ESPECIFICACIONES DE OBRA PARA EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN

ESPECIFICACION	ES DE EDIFICACIÓN
CIMENTACIÓN	LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE f'c= 200 kg/cm2 TMA 3/4" DE 12 cm DE ESPESOR. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8 @ 25 CM., ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA GR 50, fy=5000 kg/cm2, MALLA 6X6-6/6. CON ACABADO PULIDO. CIMENTACIÓN DE BARDAS DE PATIO ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 Y CONECTORES DE VARILLA DE #3 @ 30cm Y CONCRETO DE f'c=200 kg/cm2, ESPESOR DE 12 cm Y 60 cm DE ANCHO, ADEMÁS DE UNA PLANTILLA DE f'c=100 kg/cm2, 5 CM DE ESPESOR.
MUROS	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 10 cm DE ESPESOR DE f'c= 150 kg/cm2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA GR 50, fy=5000 kg/cm2, MALLA 6X6-6/6. ANCLADA CON VARILLAS DE ARRANQUE DE No. 3@30 cm PARA TRASLAPE DE MALLA, MIN 60 cm. BASTÓN DEL No. 3 CON TRASLAPE MÍNIMO A CADA 30 cm.
LOSA AZOTEA	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8 @ 30 CM. BASTONES No.3 @ 30 cm RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 2 cm. CADENA PERIMETRAL DE SECCIÓN 15X35, PARA RECIBIR EL DOMO (aplica para 2 niv. 3 rec.), ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 cm
INSTALACIÓN HIDRÁULICA	INSTALACIÓN OCULTA DE CPVC 13 mm Y 19 mm Y TUBERÍA DE COBRE EN CUADRO DE MEDICIÓN Y SALIDA DE TINACO DE 3/4", VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 3/4", TUBO DE VENTILACIÓN DE COBRE DE 1/2".
INSTALACIÓN SANITARIA	INSTALACIÓN OCULTA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO DE 2, 3, 4 Y 6 PULGADAS. COLOCACIÓN DE 2 REGISTROS (EN PATIO Y COCHERA) Y ARENERO EN COCHERA, ADEMÁS DE SALIDAS PARA MUEBLES SANITARIOS. TUBO DE PVC DE 3" PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	INSTALACIÓN OCULTA A BASE DE POLIDUCTO. LOS CONDUCTORES SERÁN DE CABLE THW CAL.12 EN TODOS LOS CIRCUITOS PARA FASE Y NEUTRO DE THW CAL.14. EL DISPARO ELÉCTRICO MARCADO COMO C3 (A FUTURO) SE DEJARA SOLO LA TUBERÍA AHOGADA EN LOS MUROS DESDE EL CENTRO DE CARGA HASTA LA MOCHETA SOBRE LA AZOTEA, DOBLADA EN LA PUNTA CON ALAMBRE. EL CABLE SERA THW MCA IUSA O SIMILAR, CENTRO DE CARGA QO-02 IUSA O SIMILAR. PASTILLAS TERMOMAGNETICAS POR PROTOTIPO: 1X15 A 1X20 A. PARA PROTOTIPO FUEGO ECONÓMICA Y 1X15 A 1X30 A PARA 1 NIVEL 1 REC; 2 NIVELES 2 REC; 2 NIVELES 3 REC. Y 1X20A 1X20A 1X30A 1X30A PARA EL PROTOTIPO CASCADA.
INSTALACIÓN DE GAS	INSTALACIÓN APARENTE CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE 13 mm Ø. ABASTECIMIENTO POR MEDIO DE TANQUES DE GAS LP PORTÁTIL CON UNA DISTANCIA ENTRE CALENTADOR Y TANQUE DE 3 Mts. INST. SUJETA CON ABRAZADERA DE UÑA, CODO DE COBRE DE Ø 13 mm X 90°. "TEE" DE COBRE Ø 13 mm

ACABADOS MUROS	RETAPADO DE FISURAS A BASE DE RESINAS Y MEMBRANA CON REQUEMADO GRAL A BASE DE FIXOL Y RESINA. TEXTURIZADO A BASE DE GARIGOLEADO, GRANO MEDIO EN FACHADAS. Y PETATILLO GRADO MEDIO EN CABECEROS, PINTADO EN COLOR CREMA COLONIAL ACABADO MATE, PINTURA VINIL ACRÍLICA MCA BEREL, LÍNEA BERELINTE. FACHALETA DE PIEDRA MCA PERDURA STONE COLOR BEIGE. MUROS DE COCINA PINTADOS CON PINTURA BLANCA DE LA MCA BEREL. GARIGOLEADO GRANO FINO COLOR BLANCO EN INTERIORES
ACABADO DE PLAFONES	FISURADO A BASE DE RESINA Y MEMBRANA CON REQUEMADO GRAL A BASE DE FIXOL Y RESINA, GOTEADO SUAVE A BASE DE PASTA TEXTURIZADO COLOR BLANCO EN REC., ESCALERA Y SALA/COMEDOR. PINTURA DE ESMALTE BCO DE LA MARCA BEREL (COCINA Y BAÑO).
ACABADO DE PISOS	PISO PULIDO EN INTERIORES. EXCEPTO BAÑOS. AZULEJO ANTIDERRAPANTE MCA VITROMEX 20X20 cm ASENTADO CON PEGAZULEJO O CEMENTO BCO. MCA.PERDURA EN BAÑOS Y COCINA. PASTO TIPO WASHINGTON EN COCHERA (VER PLANO PARA LOS PROTOTIPOS QUE APLICA) ACABADO ESCOBILLADO PARA HUELLAS PEATONALES Y VEHICULARES.
LAMBRINES Y AZULEJOS	LAMBRIN EN COCINA, SE COLOCARA AZULEJO DE 20X30 cm MCA VITROMEX COLOR BEIGE ASENTADO CON PEGAZULEJO O ADHESIVO BASE CEMENTO PORTLAND BCO MCA PERDURA A 2 HILADAS, LAMBRIN EN REGADERA DE 20X30 cm MCA PERDURA COLOR BEIGE A 6 HILADAS. LAMBRIN DE AZULEJO DE 20X30 cm EN ÁREA DE LAVABO A 2 HILADAS.
BARDAS DE PATIO	ELABORADAS DE CONCRETO ARMADO DE f'c=150 kg/cm2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 6/6 Y 10 cm DE ESPESOR, ANCLADA A CONECTORES DE VARILLA DEL #3 @ 30cm.
IMPERMEABILIZANTE	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO ROJO, DE GRANO DE 3mm MARCA CHOVATEK Y CHAFLÁN A BASE DE FORJADO DE MORTERO
MARCOS Y PUERTAS	PUERTA DE COCINA 0.85X2.17 Mts Y TERRAZA 2.13X0.89 Mts: PUERTA MIXTA S-90 MARCA REHAU COLOR BCO, TABLERO INFERIOR A BASE DE MELAMINA BCA, TABLERO SUPERIOR DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 4 mm. PUERTA DE ACCESO PPAL 0.90X2.13 Mts: PUERTA METÁLICA MIXTA DE 6 PANELES COLOR BCO DE 0.90X2.13 Mts. PUERTA RECAMARAS 0.85X2.13 Mts: PUERTA DE TAMBOR EUCAPLAC COLOR ENCINO IMPERIAL. PUERTA BAÑOS: PUERTA DE TAMBOR EUCAPLAC COLOR ENCINO DE 0.75X2.13 Mts MARCO PUERTAS DE MADERA: DE MADERA COLOR BCO ATORNILLADO Y SELLADO CON FERRE SILICÓN BCO
CERRAJERÍA	CERRADURA DE PLÁSTICO DE PERILLAS MCA CEDUREX O SIMILAR PARA PTAS EXCEPTO ACCESO PPAL. CERRADURA DE PERILLAS MARCA PROLOK O SIMILAR PARA PTA ACCESO PPAL. CERROJO AUXILIAR DE SEGURIDAD MARCA PROLOK O SIMILAR PARA PTA ACCESO PPAL. BISAGRA PARA PUERTA DE 3X3" MCA FANAL.

VENTANAS	VENTANA SALA 1.8X1.2 VENTANA REC.1 P.B. 2.17X1.5: CORREDIZA PVC LÍNEA S-90 COLOR BCO MARCA REHAU ATORNILLADA, SELLADA CON SILICÓN, CRISTAL TRANSPARENTE DE 4 mm FIJADA CON CINTA NORTON, REMATE FINAL CON JUNQUILLO COLOR BCO FIJADO A PRESIÓN. VENTANA BAÑOS: ABATIBLE DE PVC LÍNEA S- 90 COLOR BCO MCA REHAU ATORNILLADA SELLADA CON SILICÓN, CRISTAL TAPIZ (CHINO) TRANSPARENTE DE 3 mm FIJADA CON CINTA NORTON, REMATE FINAL CON JUNQUILLO COLOR BCO FIJADO A PRESIÓN. VENTANA REC. PPAL 1.5X1.2 VENTANA REC.2 1.2X1.2 CORREDIZA PVC LÍNEA S-90 COLOR BCO MARCA REHAU ATORNILLADA, SELLADA CON SILICÓN, CRISTAL TRANSPARENTE DE 4 mm FIJADA CON CINTA NORTON, REMATE FINAL CON JUNQUILLO COLOR BCO FIJADO A PRESIÓN.
MUEDI ES VACCESODIOS	A) CALENTADOR DE PASO MARCA LENISCO MOD. 902N- JUNIOR DE 5.1 Lts/Min A BASE DE GAS LP. B) TINACO DE 600 LITROS MARCA ROTOPLAS C) MEZCLADORA PARA TARJA DICA DE URREA ACABADO
MUEBLES Y ACCESORIOS	CROMO D) MEZCLADORA PARA LAVABO 4" MARCA DICA DE URREA ACABADO CROMO. E) LAVAMANOS MCA ORIÓN MODELO COSMOS COLOR BCO.
	F) MUEBLE SANITARIO MCA ORIÓN MOD. GREEN SCENSE RD II G) REGADERA CON OBTURADOR MARCA DICA
ECOTECNOLOGIAS	A) CALENTADOR DE PASO MCA LENISCO MOD. 902N- JUNIOR DE 5.1 Lts/Min A BASE DE GAS LP. B) MEZCLADORA PARA TARJA DICA DE URREA ACABADO CROMO C) MEZCLADORA PARA LAVABO 4" MARCA DICA DE URREA ACABADO CROMO. D) LAVAMANOS MCA ORIÓN MODELO COSMOS COLOR BCO. E) MUEBLE SANITARIO MCA ORIÓN MOD. GREEN SCENSE RD II F) REGADERA CON OBTURADOR MARCA DICA MOD. URREA H) LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALASTRADAS MCA OSRAM MOD. DULUX EL T 23 WTS/865 I) LLAVE CON ROSCA PARA MANGUERA DE 13 mm J) CALENTADOR SOLAR DE TUBOS AL VACIO, TUBOS DE CALOR MOD p110.12 PRODUCIDO POR ECOVO SOLAR S.A de C.V. COLOCADO CON ORIENTACIÓN AL SUR Y A 20º 7' CON RESPECTO A LA VERTICAL.(APLICA A PROTOTIPO FUEGO ECONÓMICA) BOTES DE BASURA CON TAPAS

BALANCÍN DE 49.5 lts. UNO DE COLOR VERDE Y OTRO DE COOR GRIS MARCA SANILIKLIN O SIMILAR(APLICA PARA

PROTOTIPO FUEGO ECONÓMICA).

#### **ESPECIFICACIONES DE URBANIZACIÓN** DESPALME DE CAPA VEGETAL CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 10 CM Y COMPACTAR LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN UN GRADO NO MENOR AL 90% EN RELACIÓN A SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO Y HUMEDAD OPTIMA. EN ROCAS SE UTILIZARÁ CAPA NIVELADORA QUE DEBE SER DE GRAVA LIMPIA, BIEN GRADUADA, CON UN VRS SATURADO DE 15% MÍNIMO, COMPACTADA AL 90%DE SU PSVM (PROCTOR ESTÁNDAR O PORTER ESTÁNDAR). ADEMÁS SU CONTRACCIÓN LINEAL NO DEBE EXCEDER EL 6%, PORCENTAJE DE FINOS DE 35% Y TAMAÑO DE 3" (O MATERIAL EN GREÑA). LA CAPA DE SUBRASANTE, PLATAFORMA Y RELLENOS EN TERRAZAS DEBEN DE SER DE GRAVA LIMPIA, BIEN GRADUADA O ARENA LIMOSA (TEPETATE), CON VRS SATURADO DE 15% MÍNIMO, COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM. ADEMÁS SU CONTRACCIÓN LINEAL NO DEBE EXCEDER EL 6%, PORCENTAJE DE FINOS 35% Y TAMAÑO MÁXIMO DE FINOS 3". LAS CAPAS DE SUB-BASE Y BASE SE CONSTRUIRÁN CON VIALIDADES Y PLATAFORMAS MATERIAL COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO PORTER ESTÁNDAR. LA CAPA DEBE SER DE GRAVA LIMPIA BIEN GRADUADA Y ARENA LIMOSA COMO CEMENTANTE, CON UN VRS SATURADO MÍNIMO DE 80%. ADEMÁS SU LIMITE LIQUIDO DEBE SER MENOR DE 30%, ÍNDICE PLÁSTICO MENOS AL 6%, PORCENTAJE DE FINOS MENOR AL 15% Y TAMAÑO MÁXIMO DE 2". RIEGO DE IMPREGNACIÓN DE PRODUCTO ASFALTICO RM-2K, A RAZÓN DE 1 A 1.5 LTS/M2, COLOCADO SOBRE LA BASE SECA Y LIBRE DE MATERIAL SUELTO Y POLVO. LA PENETRACIÓN MÍNIMA DEL RIEGO DEBE SER DE 4CM. RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K O RM-2K A RAZÓN DE 0.5 A 1-0 LTS/M2. CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA CONFORME A DISEÑO LA CUAL PUEDE SER CON MEZCLA EN FRIO EN EL LUGAR O EN CALIENTE, UTILIZANDO CEMENTO (AC-20) Y COMPACTÁNDOLA HASTA LOGRAR UN GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO DEL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO EN UN ESPESOR DE 5 CMS COMPACTOS. GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 EN ACABADO ESCOBILLADO, JUNTAS FRÍAS Y VOLTEADO EN ARISTAS. LAS SECCIONES INCLUYENDO **GUARNICIONES** GUARNICIÓN Y BANQUETA SON LAS SIGUIENTES: PARA VIALIDAD TIPO 2 = 2.00 MTS, PARA VIALIDAD TIPO 3 = 1.50 MTS Y PARA VIALIDAD TIPO 4 = 1.20 MTS. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR EN ACABADO ESCOBILLADO, JUNTAS FRÍAS Y VOLTEADO EN ARISTAS. **BANQUETAS** LAS SECCIONES INCLUYENDO GUARNICIÓN Y BANQUETA SON LAS SIGUIENTES: PARA VIALIDAD TIPO 2 = 2.00 MTS,

4 = 1.20 MTS.

PARA VIALIDAD TIPO 3 = 1.50 MTS Y PARA VIALIDAD TIPO

RED ELÉCTRICA	SIGUIENTE: BASES PIRAMIDALES DE CONCRETO 80X40X: CM, REGISTROS DE CONCRETO DE ALUMBRADO PÚBLIC DE 25X95X35 CMS CON TAPA DE CONCRETO, TUBO I POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 1 1/4" I DIAM. 32MM RD-17, CABLE DE ALUMINIO TIPO XPL CAL AWG, CONECTORES BIMETÁLICOS CAT. YPC2ABU, CAB DE COBRE TIPO THHW-LS CAL.10, POSTES METÁLICOS I Fe. DE 7.00 MTS DE ALTURA, LUMINARIAS TIPO OV. 15 I 150 WATTS V.S.A.P. INCLUYE BALASTRO DE BAJA PERDIDAS Y FOCO DE 150 W. DE V.S.A.P., BRAZOS PAI LUMINARIAS TIPO OV-15 DE 1.80M., TRANSFORMADOR Y AUTOPROTEGIDOS 50KVA, APARTARRAYOS ADOZ-1 MUFAS TIPO SECA, GRAMA REMATE RAL-8, PUERTAS I ALUMINIO PARA NICHOS, CONTACTO ELECTROMAGNÉTICOS. RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍAS DE PVC SANITAR CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 Y 25 CMS DE DIÁMETR ALCANTARILLADO A BASE DE POZOS DE VISTA APLANAC CON MORTERO 1:3 CON ESPESOR MIN DE 1.00 CM TUBO DE PVC SANITARIO DE 15.00 CMS DE DIÁMETRO CONFORME A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES D ORGANISMO OPERADOR DE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE. RED DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: TE DE PVC EN DIÁMETROS 102 X 102 MM (4" X 4"), 75 X 6 MM (3" X 21/2""), 75 X 75 MM (3" X 3") Y 63 X 63 M (21/2"" X 21/2"), CODOS DE 22° 30' DE PVC DIÁMETRO MM (3"), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE FO.F DIAM 75 MM (3"), TAPONES CAMPANA DE PV
ALUMBRADO PÚBLICO	
RED DE DRENAJE	RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍAS DE PVC SANITARIO CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 Y 25 CMS DE DIÁMETRO, ALCANTARILLADO A BASE DE POZOS DE VISTA APLANADO CON MORTERO 1:3 CON ESPESOR MIN DE 1.00 CM Y TUBO DE PVC SANITARIO DE 15.00 CMS DE DIÁMETRO Y CONFORME A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL ORGANISMO OPERADOR DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.
RED DE AGUA POTABLE	RED DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: TEES DE PVC EN DIÁMETROS 102 X 102 MM (4" X 4"), 75 X 63 MM (3" X 21/2""), 75 X 75 MM (3" X 3") Y 63 X 63 MM (21/2"" X 21/2"), CODOS DE 22° 30' DE PVC DIÁMETRO 75 MM (3"), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE FO.FO. DIAM 75 MM (3"), TAPONES CAMPANA DE PVC DIÁMETRO 63 MM (21/2"), REDUCCIONES CAMPANA DE PVC EN DIÁMETROS 102 X 75 MM (4" X 3") Y 76 X 63 MM (3" X 21/2"), CODOS DE 45° DE PVC EN DIÁMETROS 100MM Y 75MM, CODOS DE 90° DE PVC EN DIÁMETROS 100MM Y 63MM, YEES DE PVC DIÁMETRO 63 X 63 MM (2 1/2" X 2 1/2") Y TUBERÍA DE PVC EN DIÁMETROS 4", 3" Y 21/2".

"PROYECTO Y PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO

HABITACIONAL LA HACIENDA"



#### "PRESUPUESTO DE OBRA"





#### **PRESUPUESTO DE OBRA:**

Código	Concepto Ui	nidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
0001	PROTOTIPO FUEGO 1N1R					
00010001	PRELIMINARES					
IZOM	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	М2	67 50	\$1.20	\$81.00	0.07%
Total	: PRELIMINARES				\$81.00	0.07%
00010002	INST. HIDRAULICA EN CIMENTACION Y MUROS					
INST-HD-C-3R	Suministro y colocación de linstalación hidraulica en EVI cimentación y muros de plana baja a base de material de CPVC y Cobre, incluye; materiales, conexiones, misceláneos para su correcta colocación, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos, P.U.O.T.	ENTO	1.00	\$2,249.98	\$2,249.98	1.88%
Total	INST, HIDRAULICA EN CIMENTACION Y MUROS				\$2,249.98	1.88%
00010003	INST. SANITARIA EN CIMENTACION Y MUROS P					
INST-SN-CM-3R	Suministro y colocación de instalación sanitaria en EVI cimentación y muros de plana baja a base de material de PVC, incluye, materiales, conexiones, misceláneos para su correcta colocación, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	ENTO	1.00	\$3,852.45	\$3,852,45	3,22%
Total	INST. SANITARIA EN CIMENTACION Y MUROS P				\$3,852.45	3.22%
00010004	INSTALACIÓN ELECTRICA PLANTA BAJA					
BYMPB-TRNI	Suministro y colocación de instalación electrica en EVE muros de plana baja a base de material de poliducto y cable, incluye; materiales, conexiones, misceláneos para su correcta colocación, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	ENTO	1.00	\$2,205.03	\$2,205.03	1.84%
Total:	INSTALACIÓN ELECTRICA PLANTA BAJA				\$2,205.03	1.84%
00010005	CIMENTACIÓN					
	Suministro y colocación de plástico negro sobre Mataforma nivelada y compactada, de acuerdo a especificaciones de proyecto. Antes de efectuar los armados del acero. El plástico deberá quedar limpio en su superficie y libre de falsas adherencias, incluye; material, corte, fijación, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.	<b>1</b> 2	40.13	\$7.16	\$287.33	0 24%

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
CIM01-03	Cimbra en fronteras de losa de cimentación de 0.15 m de peralte a base de charola metálica y estacas de varilla de 3/8" a cada 1.20m , incluye: cimbrado, descimbrado, desnoldante , acarreos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza de la charola metálica y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	2.34	\$18 77	\$43.92	0.04%
CIM01-07	Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y limpleza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	TON	0.30	\$17,488.58	\$5,246.57	4.38%
CCA200	Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=200 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	M3	5.39	\$1,354,22	\$7.299.25	6.10%
LE-18	Curado de mirros y losas de concreto cualquier nivel, aplicado con aspersor manual de acuerdo a especificaciones del fabricante, previo retiro de fundas de las corbatas y reileno de las oquedades con mezcla cemento arena Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	40.13	\$4.68	\$187.81	0.16%
SILLSP300	Suministro y colocación de silleta de platico mod, SP300, Mca. FTP, incluye; material, mano de obra y limpleza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	PZA	90.00	\$1,95	\$175.50	0.15%
SILLSP125	Suministro y colocación de silleta de platico mod. SP125. Moa. FTP, incluye; material, mano de obra y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	PZA	35.00	\$0.99	\$34.65	0 0 <b>3%</b>
RETM	Relleno con material de banco (greña 80% y tepetate 20%) compactado con pizón de mano en capas no mayores de 20 cms, incluye: suministro de todos los materiales, adición de la agua necesaria, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	M3	1,60	\$240.22	\$384 35	0.32%
CIM-AISL	Suministro y colocación de aislacel de alta dencidad en area de muro colindante con la funcion de juna constructiva, incluye, material, mano de obra, desperdicios, corte, recolección de basura, miscelaneos para su corrrecta colocación. P.U.O.1.	M2	1.87	\$22.22	\$41.55	0.03%
ESCOBI	Pulido integral de pisos o losas de concreto, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos, P.U.O.T.	M2	40.13	\$16,09	\$645.69	0.54%
Tota	I: CIMENTACIÓN				\$14,346.62	11.98%
00010006	MOLDE PLANTA BAJA					
CIMFORSAM	Cimbra en losas, muros y pretiles a base de moldes de aluminio sistema forsa, incluyer acarreos de hodega al lugar de los trabajos, colocación de la cimbra, retiro de la cimbra, retiro de fundas y limpieza final para su	M2	193.75	\$9.74	\$1,887.13	1.58%

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	reutilización, materiales, mano de obra, herramienta y equipo P.U.O.T.	\		<u> </u>		t,
ACRR-M	Acarreo de molde de muros de planta baja hacia el modulo adyacente, incluye; solo mano de obra. P.U.O.T.	JGO	1.00	\$96.09	\$96.09	0.08%
ACRR-C	Acarreo de molde de muros de planta baja por cambio de manzana, incluye, solo mano de obra. P.U.O.T.	JGO	0.04	\$360.91	\$14.44	0.019
MLL66MR	Malía electrosoldada 6x6/6-6, en muros planta baja, incluye acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O T	M2	98.17	\$33,66	\$3,304.40	2.76%
DS-1 <b>50M</b>	Suministro y colocación de disco separador de platico mod. DS 150, Mca. FTP, incluye, material, mano de obra y limpieza al termino de los trabajos P U O.T.	PZA	150.00	\$1.20	\$180.00	0 15%
ACERE3	Acero de refuerzo en estructura del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2, inctuye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos, P.U.O.T.	TON	0 44	\$18,048.36	\$7,941,28	6 63%
ACERE5	Acero de refuerzo en estructura del No. 5, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	TON	0.20	\$17,582.79	\$3,516.56	2.94%
CEAB150	Concreto premezclado en estructura, clase "A" de F/c=150 kg/cm2, bombeado, incluye: material, revenimiento, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	МЗ	7.80	\$1,509.29	\$11,772.46	9.83%
LE 18	Curado de muros y losas de concreto cualquier nívol, aplicado con aspersor manual de acuerdo a especificaciones del fabricante, previo retiro de fundas de las corbatas y refleno de las oquedades cun mezcla cemento arena. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y fimpieza al termino de los trabajos, P.U.O.T.	M2	250.89	\$4.68	\$1.174.17	0.98%
PIN012-11	Emplastecido de muros y preparación de las superficies antes de la apticación de la textura a base de cemento blanco o pega azulejo para tapar porosidad y oquedades del concreto aparente y adhesil. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, herramienta, equipo y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	141.07	\$7.91	\$1,115.86	0.93%
CEAB200	Concreto premezciado en estructura, clase "A" de FC=200 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	M3	5.89	\$1,469.31	\$8,654.24	7 23%
SLLSP250	Suministro y colocación de silleta de platico mod.	PZA	37.00	\$1.63	\$60,31	0.05%

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.				1	
SLLSE075	Suministro y colocación de silleta de platico mod. SE075, Mca. FTP, incluye; material, mano de obra y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	PZA	105.00	\$0.84	\$88.20	0.07%
ESCOBI	Pulido integral de pisos o losas de concreto, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos, P.U.O.T.	M2	38.71	\$16.09	\$622.84	0.52%
CIM-AISL	Suministro y colocación de aislacel de alta dencidad en area de muro colindante con la funcion de juna constructiva, incluye; material, mano de obra, desperdicios, corte, recolección de basura, miscelaneos para su correcta colocación. P.U.O.T.	M2	13.09	\$22.22	\$290.86	0.24%
ACERE2	Acero de refuerzo en estructura del No.2 de Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de tos trabajos. P.U.O.T.	TON	0.01	\$24,117.40	\$241.17	0.20%
FISCUA	Tratamiento de fisuras con cuadripol y impermeabilizante elastornerico, incluye; material, mano de obra, herramienta y andamios.	ML	50.00	\$16.51	\$825.50	0.69%
Tota	al: MOLDE PLANTA BAJA				\$41,785.51	34.90%
00010009	MUROS DE PATIO					
PLANA5	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezciado de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	3.53	\$60.02	\$211.87	0.18%
CIMEF	Cimbra acabado común en fronteras, a base de madera de pino, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos P.U.O.T.	M2	12.37	\$35.10	\$434.19	0,36%
VILL66MR	Malla electrosoldada 6x6/6-6, en muros planta baja, incluye: acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y limpleza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	17.09	\$33.66	\$575.25	0.48%
CIM01-07	Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales. acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y limpleza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	TON	0.07	\$17,488.58	\$1,224.20	1.02%
CCA200	Concreto premezciado en cimentación, clase "A" de F'c=200 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herrarrienta. P.U.O.T.	МЗ	0.43	\$1,354.22	\$582.31	0.49%

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
LE-18	Curado de muros y losas de concreto cualquier nivel, aplicado con aspersor manual de acuerdo a especificaciones del fabricante, previo retiro de fundas de las corbatas y relleno de las oquedades con mezcla cemento arena, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	17.09	\$4,68	\$79.98	0.07%
CIMFORSAM	Cimbra en losas, muros y pretiles a base de moldes de aluminio sistema forsa, incluye: acarreos de bodega al lugar de los trabajos, colocación de la cimbra, retiro de la cimbra, retiro de fundas y limpieza final para su reutilización, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.	M2	19.62	\$9.74	\$191.10	0.16%
CEAB150	Concreto premezciado en estructura, clase "A" de F'c=150 kg/cm2, bombeado, incluye: material, revenimiento, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	МЗ	1.46	\$1,509,29	\$2,203.56	1 84%
DS-150M	Suministro y colocación de disco separador de platico mod. DS 150, Mca. FTP, incluye; material, mano de obra y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	PZA	25,00	\$1.20	\$30.00	0.03%
PIN012-11	Emplastecido de muros y preparación de las superficies antes de la aplicación de la textura a base de cemento blanco o pega azulejo para tapar porosidad y oquedades del concreto aparente y adhesil. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, herramienta, equipo y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	13.86	\$7.91	\$109.63	0.09%
Tota	il: MUROS DE PATIO				\$5,642.09	4.71%
00010013	ALBAÑILERIA EN AZOTEA					
CH-MF	Chaflan de 15 cm. de mortero fluido y bombeado, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	М	30.13	\$26.47	\$797.54	0.67%
ENT-MF	Entortado de 8 cm. de espesor promedio a base de mortero fluido, incluye: trazo, nivelacion, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	M2	38.64	\$124.56	\$4,813.00	4.02%
Tota	I: ALBAÑILERIA EN AZOTEA				\$5,610.54	4.69%
00010014	INSTALACIÓN HIDRAULICA EN AZOTEA					
INST-HD-AZT	Suministro y colocación de instalación hidraulica en E muros de plana alta y azotea a base de material de CPVC y Cobre, incluye; materiales, conexiones, miscelaneos para su correcta colocación, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	VENTO	1,00	\$1,607.12	\$1,607.12	1.34%

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
Tot	BI: INSTALACIÓN HIDRAULICA EN AZOTEA			<del></del>	\$1,607.12	1.34%
00010015	ALBAÑILERIA EN PATIO					
FCSE10	Firme de 10 cm, de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado escobillado, incluye, materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo, heπamienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	2,24	\$222.89	\$499.27	0.42%
RETM	Relleno con material de banco (greña 80% y tepetate 20%) compactado con pizón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: suministro de todos los materiales, adición de la agua necesaria, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	M3	0.40	\$240.22	\$96.09	0.08%
COL-LAV	Colocación de lavadero de granito de 60x90 cm c/pileta, incluye; Materiales, miscelaneos para su correcta colocación, mano de obra, herramienta y limpieza al termino de los trabajos, P.U.O.T.	PZA	t.00	\$80,19	\$80.19	0.07%
CAC1E	Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3/E	0.40	\$85.97	\$34.39	0.03%
Tota	ai: ALBAÑILERIA EN PATIO				\$709.94	0.59%
00010016	ALBAÑILERIA EN COCHERA					
FCSE10	Firme de 10 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado escobillado, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	8.31	\$222.89	\$1,852.22	1.55%
RETM	Relleno con material de banco (greña 80% y tepetate 20%) compactado con pizón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: suministro de todos los materiales, adición de la agua necesaria, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	M3	0.20	\$240.22	\$48.04	0.04%
CAC1E	Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3/F	0.20	\$85.97	\$17.19	0.01%
Tota	I: ALBAÑILERIA EN COCHERA				\$1,917.45	1.60%
00010017	HERRERIAS					
łR-TRJ	Suministro, fabricación y colocación de mensulas para tarja a base de cuadrado de 1/2" y angulo de fierro, incluye: Material, primario anticorrisivo, dos manos de pintura de esmalte blanca, mano de obra, herramineta, equipo y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	JGO	1.00	\$119.96	\$119.96	0.10%
IR-LVD	Suministro, fabricación y colocación de mensulas para	JGO	1.00	\$167.32	\$167.32	0.14%

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	lavadero a base de cuadrado de 1/2" y angulo de 1-1/2" de fierro, incluye, Material, primario anticorrisivo, dos manos de pintura de esmalte blanca, mano de obra, herramineta, equipo y limpieza al termino de los trabajos, P.U.O.1.			, . u	<u> </u>	<u> </u>
To	tal: HERRERIAS				\$287.28	0.24%
00010018	AZULEJOS Y RECUBRIMIENTOS					
AZUL <b>M</b>	Azulejo lisode 20x30 cm color geige. Mca. Votromex o similar, junteado con cemento blanco, en muros de cocina y baño, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	<b>M</b> 2	6.31	\$181.28	\$1,143.88	0.96%
PS-ATD	Piso de loseta antiderrapante de 20x20 cm, en área de regadera, asentado con pegazulejo, previa renivelación de piso, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos, P.U.O.T.	M2	1,52	\$185.25	\$281.58	0.24%
FCH-FCH	Suministro y colocación de fachaleta de piedra Mod. Fast Set Beige, Moa. Perdurastone, asentada con pegazulejo filixol o similar. Incluye: material, cortes, desperdicios, acarreos, emboquillados, junteado, mano de obra, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	2.60	\$529.60	\$1,376.96	1.15%
Tot	al: AZULEJOS Y RECUBRIMIENTOS				\$2,802.42	2.34%
00010020	IMPERMEABILIZANTE					
IMP-PF	Impermeabilización de losas de concreto a base de una mano de primario de curacreto, una capa de impermeabilizante prefabricado testaroso de Mca Termotec, curacreto o similar, aplicado por termo fusión directa a la losa, con traslapes mínimos de 0,10 mts y vuelta de 15 cm en el área del remate de chaflanes con pretiles de azotea, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza al termino de los trabajos, P.U.O.1.	M2	39.25	\$53.70	\$2,107.73	1.76%
MP-AC	Impermeabilización en pretiles de azotea con impermeabilizante acrilico de curacreto. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	21.21	\$46.04	\$976.51	0.82%
Tota	ni: IMPERMEASILIZANTE				\$3,084.24	2.58%
00010021	VENTANAS Y VIDRIOS					
vP-PVC	Suministro, fabricación y colocación de ventanas y puertas de PVC línea 2000 en marcas Rehau, color blanco, en diferentes medidas conforme a proyecto, incluye; suministro de vidrio 4 mm, claro, misceláneos	M2	7.74	\$683.96	\$5,293.85	4.42%

Código	Goncepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<del></del>	para su correcta colocación, sellado perimetral y garantía contra defectos de fabricación y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.					
To	tal: VENTANAS Y VIDRIOS				\$5,293.85	4.42%
00010022	PASTA Y PINTURA EN INTERIOR					
JT-CTL	Suministro y colocación de cemento flexible base COAT, Mca. Durock o similar y cinta de refuerzo exterior de 4", Mca. Durock o similar (malla de fibra de vidrio), incluye; Materiales, mano de obra, andamios, herramientay impieza al termino de los frabajos. P.U.O.T.		<b>43</b> .20	\$11.37	\$491.18	0.41%
PST-MP	Suministro y aplicación de pasta en muros y plafones, incluye; una mano previa de adhesivo y aplicación de pasta en color y textura según plano de acabados, incluye: acarreos a cualquier distancia de tos materiales, escaleras, andamios, etc. protección y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	133.75	\$21.69	\$2,901.04	2.42%
PNT-MP	Suministro y aplicación de pintura vinilica marca berel o similar, en colores de acuerdo a proyecto, Incluye; aplicación a dos manos como mínimo en muros interiores y exteriores, limpieza de las superficies involucradas en el proceso, mano de obra, herramientas y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	110.47	\$23,45	\$2,590.52	2.16%
PNT-SMT	Píntura de esmalte color blanco, Mca. Berel o similar en muros de cocina, a dos manos, incluye preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y fimpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	23.28	\$40.25	\$937.02	0.78%
Tota	ał: PASTA Y PINTURA EN INTERIOR				\$6,919.76	5.78%
00010023	PASTA Y PINTURA EN EXTERIOR					
PST-MP	Suministro y aplicación de pasta en muros y plafones, Incluye; una mano previa de adhesivo y aplicación de pasta en color y textura según plano de acabados, incluye acarreos a cualquier distancia de los materiales, escaleras, andamios, etc. protección y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	35.96	\$21,69	\$779.97	0.65%
PNT-MP	Suministro y aplicación de pintura vinilica marca berel o similar, en colores de acuerdo a proyecto, Incluye; aplicación a dos manos como mínimo en muros interiores y exteriores, limpieza de las superficies involucradas en el proceso, mano de obra, herramientas y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	M2	35.96	\$23.45	\$843,26	0.70%
PNT-MT	Suministro y aplicación de pintura vinifica volton o berel, en muretes de medición, incluye; una mano previa de sellador o fondo y dos manos de pintura vinilica como mínimo en color de acuerdo a proyecto y pantone	PZA	0.50	\$58.60	\$29.30	0.02%

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	autorizado, acameos de los materiales a cualquier distancia, protección y limpieza final de las superficies, mano de obra, herramienta y limpieza al termino de los trabajos P.U.O.T.			·	<b>.</b>	
PNT-NM	Pintado de números oficiales en fachadas de vivienda en pintura vinitica color negro, dos manos como mínimo, incluye; acarreos del material a cualquier distancia, mano de obra, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	P7A	1 00	\$28.36	\$28.36	0.02%
Tot	al: PASTA Y PINTURA EN EXTERIOR				\$1,680.89	1.40%
00010024	AMUEBLADOS HIDRAULICO Y SANITARIO					
CL-PS-E	Suministro y colocación de calentador de agua instantáneo, Mca. Ahorragas de Ecosumny, Incluye; Material, conexiones, tubo, piezas especiales, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$1,314.20	\$1,314.20	1.10%
MC-FA-E	Suministro y colocación de Inodoro (taza y tanque), Mod. Orioin Green Sense RD II, lavabo Mod. Cosmos blanco, Mca. Orion, mezcladora p/lavabo Mca. Dica Mod. 4048 cromo, Incluye; Materiales, miscelaneos para su correcta colocación, accesorios, flaves angulares, cespol, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza al termino de los trabajos, P.U.O.T.	JGO	1.00	\$1,507.23	\$1,507.23	1.26%
ŢJ-VĽ	Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable clescurridero de 80x50 cm, Mca. Teka, mezcladora p/tarja cromo Mod. 4318, Mca Dica, incluye; Materiales, misceláneos para su correta colocación, cespol, mangueras, llaves angulares, mano de obra, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$998.62	\$998.62	0.83%
RG-E	Suministro y colocación de regadera crome Mod. 4506 B. Moa. Dica, accesosrios p/baño comadas, Incluye; Material, mano de obra, misceláneos para su correcta colocación, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$366.24	\$366.24	0.31%
LAV-HID	Suministro y colocación de instalacion hidrosanitaria de lavadero de granito de 60x90 cm c/pileta, llave de nariz, incluye; Materiales, miscelaneos para su correcta colocación, mano de obra, herramienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$417.40	\$417.40	0.35%
Tota	I: AMUEBLADOS HIDRAULICO Y SANITARIO				\$4,603.69	3.85%
00010025	PUERTAS Y CERRAJERIAS					
PT-MXT	Suministro y colocación de puertas metálicas mixtas (tablero una cara, lisa cara interior) color blanco de 0.90 x 2.13 marca (parmex, en acceso principal de viviendas,	PZA	1.00	\$1,705.07	\$1,705.07	1.42%

Código	Concepto Unix	dad Ca	ntidad	P. Unitario	Importe	%
	colocada sobre marco metáfico previamente colocado, incluye bisagras de 3°, bota aguas, tornillos y demás misceláneos para su colocación chapa metáfica con flave marca segumex o similar y su colocación. Materiales, mano de obra herramienta, acameos de bodega al fugar de su instalación y equipo. Se deberán pintar los cantos con pinturo de esmalte color blanco mate a dos manos, si estos fueron cepitados para realizar ajustes, la limpieza total de las áreas de trabajo y de las áreas destinadas a taller de carpinteria y limpieza al termino de los trabajos PUIO.*.					
PT-NTE	Surránistro y colocación de puertas de madera Eucaplac de Ipermex en recarmaras ( 0.80 x 2.13 ) y baño ( 0.75 x 2.13 ) incluye bisagras de 3", tomillos y demás misceláneos para su colocación. Chapa de cerradura tubular bola, mca. PROLOK, los cantos deberán de ser bamizados, si fueron cepillados para realizar ajustes, Incluye; acarreos desde la bodega hasta el lugar de su colocación, la limpieza total de las áreas de trabajo y fas áreas destinadas a talleres de carpinteria, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	'A ;	2.00	\$937.07	\$1,874.14	1.57%
Tota	a): PUERTAS Y CERRAJERIAS				\$3,579.21	2.99%
00010026	ACCESORIOS ELECTRICOS					
ACC-EL-3R	Suminsitro y colocación de accesorios electricos para EVEN nivel planta baja y atta, incluye; mateiales, accesorios, misceláneos para su correcta colocación, mano de obra, herramienta, limpieza al termino, pruebas y limpieza al termino de los trabajos. P.I.O.T	NTO 1	.00	\$1,050.01	\$1,050.61	0.88%
Total: ACCESORIOS ELECTRICOS					\$1,050.01	0.88%
00010027	CUADRO DE MEDICION HIDRAULICO					
INST-CM-HD	Suministro y colocación de instalación de cuadre de EVEN medición de agua a base de material de cobre, incluye; material, miscelaneos para su correcta colocación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas hidrostaticas y limpieza al termino de los trabajos. P.U.C.T.	ito 1	.00	\$436.82	\$436,82	0 36%
Tota	ECUADRO DE MEDICION HIDRAULICO				\$436.82	0.36%
00010028	INSTALACIÓN DE GAS					
NST-GS	Suministre y colocación de instalación de gas a base de EVEN material de cobre, incluye, material, conexiones, miscelaneos para su correcta colocación, mano de obra, herramienta, pruebas y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	TO 1	.00	\$1,293.75	\$1,293.75	1.08%
Tota	I: INSTALACIÓN DE GAS				\$1,293,75	1.08%

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
00010029	ACOMETIDA Y MUEBLE DE MEDICIÓN ELECTRICO					_
INST-EL-CM	Suministro y colocación de instalación hidrautico de cuadro de niedición CFE, incluye; materiales, miscelamos para su correcta colocación, mano de obra, hertamienta, pruebas y limpiaza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	EVENTO	1.00	\$594.25	\$594 25	0 50%
Too	MI: ACOMETIDA Y MUEBLE DE MEDICIÓN ELECTRICO				\$894.25	0.50%
00010030	JARDHERIA					
PASTO	Pasto altombre tipo washington o similar con riego durante 15 días y hesta 30 días, a visto bueno de supervición de obra al momento de la entrega, incluye- acarreos, plantación, mano de obra, equipo, harrantienta y limpieza al termino de los trabajos P.U.O.T.	M2	12.24	\$21.58	\$264.14	0.22%
RBL-FR	Suministro y suembra de árbol Inutal de 1,10 de altura, Incluye desramado de la perte Inferior del árbol, acarreo desde el lugar de su descarga hasta el lugar de su colocargo, excavación, relleno, namo de obra, herranienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	PZA	2:00	\$170.97	\$341.94	0.29%
Total	al: JARDNERIA				\$606.08	0.51%
00010031	KIT ECOTECNOLOGIAS					
NT-ECL-3R	Suministro de materiales de ecotecnologias para vivienda, incluye; focos fluorecentes, calentador solar, botes de basura.	JGO	1.00	\$5,795.40	\$5,795.40	4 84%
MT-C-SLR	Suministro y colocación de materiales accesorios para ta instalación de celentador solar (Kit d/materiales), incluye; materiales, miscelaneos apra su correcta colocación, mano de obra, equipo, orientación de la postación del calentador solar, herrantienta y limpieza al termino de los trabajos. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$1,246,13	\$1,246.13	1.04%
Total	H: KIT ECOTECNOLOGIAS				\$7,041.53	5.68%
0010032	UMPIEZA					
MP-G1	L'impieza grueza inicial durante el proceso de la obra. Incluye; majoriales para detalle, aditesi, resanados o.k. gris, mano de obra y herramienta. P.U.O.T.	LTE	1.00	\$130,33	\$130.33	0.11%
MP-G2	L'impieza grueza final durante el proceso de la obra, incluye; materiales pare detelle, detalle de obras exteriores, banquetas, patio, mano de obra y herramienta P.U.O.T.	1]E	F.00	\$89.78	\$89.78	0.08%
MP-FN	Limpieza fina de obra (muebles sanitarios, ventanas, vidrios, barras, puertas, pisas, recubrimientos, etc.)	LTE	1,00	\$132.63	\$132.63	0.11%
	anctuye enceres de templeza (jabon, francias, trapeadores, escobes, agus, etc.) dejándolas en condiciones para su entrega final y sin detalles de templeza, P.U.O.T.					
Τφ	tal: LIMPIEZA				\$352.74	0.28%
00010033	MARCO DE PUERTAS					
MC-PT	Rehabilitado de marco de madera en color blanco, incluye; material, mano daobra y herramienta	PZA	3,00	\$30.00	\$90.00	0.08%
Tot	tal: MARCO DE PUERTAS				\$90.00	0.08%
Tot	si: PROTOTIPO FIJEGO 1N1R				\$119,724.25	100.00%
Total del Pres	upuesto sin IVA:				\$119,724.25	
(* CIENTO DIE	EGINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS &	5/100 M.N	.•)			

### FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

"PROYECTO Y PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO

HABITACIONAL LA HACIENDA"



### "PROGRAMA DE OBRA"





### PROGRAMA DE OBRA PARA URBANIZACIÓN:

							PLATAF	ORMAS	DRE	NAJE
MZA	LINE A PRO D	ETAP A	# Viv	Ruta Crítica	FEHA DE INICIO DE EDIFICACION	FECHA DE TERMINACION DE EDIFICACION	1-Fecha Programada Inicio	1-Fecha Programada Terminación	2-Fecha Programada Inicio	2-Fecha Programada Terminación
110	57	173	12		29 de noviembre de 2010	27 de enero de 2011	15/11/2010	27/11/2010	06/12/2010	18/12/2010
110	31	174	11	42	de 2010 6 de diciembre de 2010	3 de febrero de 2011	22/11/2010	04/12/2010	13/12/2010	18/12/2010
440	58	175	12	42	2010 13 de diciembre de 2010	10 de febrero de 2011	22/11/2010	04/12/2010	20/12/2010	25/12/2010
112	58	176	7		20 de diciembre de 2010	17 de febrero de 2011	29/11/2010	11/12/2010	20/12/2010	25/12/2010
444	50	177	12		27 de diciembre de 2010	24 de febrero de 2011	29/11/2010	18/12/2010	27/12/2010	08/01/2011
111	59	178	10		3 de enero de 2011	3 de marzo de 2011	29/11/2010	18/12/2010	03/01/2011	08/01/2011
113		179	12	48	10 de enero de 2011	10 de marzo de 2011	06/12/2010	25/12/2010	10/01/2011	15/01/2011
113	60	180	12		17 de enero de 2011	17 de marzo de 2011	06/12/2010	25/12/2010	10/01/2011	15/01/2011
111	62	183	2		3 de enero de 2011	24 de marzo de 2011	20/12/2010	25/12/2010	10/01/2011	15/01/2011
70	61	181	12		27 de diciembre de 2010	24 de febrero de 2011	06/12/2010	25/12/2010	03/01/2011	15/01/2011
78	61	182	12	49	3 de enero de 2011	3 de marzo de 2011	06/12/2010	25/12/2010	10/01/2011	15/01/2011
		184	12	49	10 de enero de 2011	10 de marzo de 2011	13/12/2010	01/01/2011	17/01/2011	22/01/2011
113	63	185	13		17 de enero de 2011	17 de marzo de 2011	13/12/2010	01/01/2011	17/01/2011	22/01/2011
440	0.4	186	12		24 de enero de 2011	24 de marzo de 2011	20/12/2010	08/01/2011	17/01/2011	29/01/2011
112	64	187	7		31 de enero de 2011	31de marzo de 2011	20/12/2010	08/01/2011	24/01/2011	29/01/2011
		188	12	38	24 de enero de 2011	14 de abril de 2011	27/12/2010	15/01/2011	31/01/2011	05/02/2011
77	65	189	7		31de enero de 2011	21de abril de 2011	27/12/2010	15/01/2011	31/01/2011	05/02/2011
24		165	12		7 de febrero de	7 de abril de 2011				
25		166	12		2011 14 de febrero de 2011	14 de abril de 2011				
24	55	167	7	0	2011 21 de febrero de 2011	21de abril de 2011				
25		168	11		28 de febrero de 2011	28 de abril de 2011				
		169	12		7 de febrero de	2 de mayo de 2011				
24		170	2		2011 14 de febrero de 2011	9 de mayo de 2011				
	56	171	10	0	2011 21 de febrero de 2011	16 de mayo de 2011				
23		172	4		28 de febrero de 2011	23 de mayo de 2011				
		190	12		7 de marzo de 2011	30 de mayo de 2011	03/01/2011	22/01/2011	31/01/2011	12/02/2011
77	66	191	8		14 de marzo de 2011	6 de junio de 2011	03/01/2011	22/01/2011	07/02/2011	12/02/2011
70	67.	192	12		7 de marzo de 2011	5 de mayo de 2011	10/01/2011	29/01/2011	07/02/2011	19/02/2011
78	67	193	12	00	14 de marzo de 2011	12 de mayo de 2011	10/01/2011	29/01/2011	14/02/2011	19/02/2011
0.0	60	194	12	90	21de marzo de 2011	13 de junio de 2011	17/01/2011	05/02/2011	14/02/2011	19/02/2011
82	68	195	10		28 de marzo de 2011	20 de junio de 2011	17/01/2011	05/02/2011	14/02/2011	19/02/2011
0.0		196	12		21de marzo de 2011	19 de mayo de 2011	24/01/2011	12/02/2011	21/02/2011	26/02/2011
83	69	197	12		28 de marzo de 2011	26 de mayo de 2011	24/01/2011	12/02/2011	21/02/2011	26/02/2011

PROGRAMA DE OBRA PARA URBANIZACIÓN

						n .				
82	70	198	12		4 de abril de 2011	23 de junio de 2011	31/01/2011	26/02/2011	28/02/2011	12/03/2011
		199	9		11 de abril de 2011	30 de junio de 2011	31/01/2011	26/02/2011	07/03/2011	12/03/2011
83	71	200	12		4 de abril de 2011	2 de junio de 2011	07/02/2011	05/03/2011	07/03/2011	19/03/2011
		201	10	86	11 de abril de 2011	9 de junio de 2011	07/02/2011	05/03/2011	14/03/2011	19/03/2011
87	72	202	12		18 de abril de 2011	7 de julio de 2011	14/02/2011	05/03/2011	14/03/2011	19/03/2011
07	12	203	9		25 de abril de 2011	14 de julio de 2011	14/02/2011	05/03/2011	14/03/2011	19/03/2011
88	73	204	12		18 de abril de 2011	16 de junio de 2011	21/02/2011	12/03/2011	21/03/2011	26/03/2011
00	73	205	10		25 de abril de 2011	23 de junio de 2011	21/02/2011	12/03/2011	21/03/2011	26/03/2011
88	74	206	12		2 de mayo de 2011	30 de junio de 2011	28/02/2011	19/03/2011	28/03/2011	09/04/2011
00	/4	207	5		9 de mayo de 2011	7 de julio de 2011	28/02/2011	19/03/2011	04/04/2011	09/04/2011
87	75	208	12		2 de mayo de 2011	25 de julio de 2011	04/03/2011	26/03/2011	04/04/2011	16/04/2011
07	73	209	9	73	9 de mayo de 2011	1de agosto de 2011	04/03/2011	26/03/2011	11/04/2011	16/04/2011
92	76	210	12	/3	16 de mayo de 2011	8 de agosto de 2011	14/03/2011	02/04/2011	11/04/2011	16/04/2011
92	76	211	9		23 de mayo de 2011	15 de agosto de 2011	14/03/2011	02/04/2011	11/04/2011	16/04/2011
0.0	7=	212	12		16 de mayo de 2011	14 de julio de 2011	21/03/2011	09/04/2011	18/04/2011	23/04/2011
93	77	213	2		16 de mayo de 2011	14 de julio de 2011	28/03/2011	09/04/2011	18/04/2011	23/04/2011
	7.0	214	12		30 de mayo de 2011	18 de agosto de 2011	21/03/2011	09/04/2011	18/04/2011	30/04/2011
92	78	215	9		6 de junio de 2011	25 de agosto de 2011	21/03/2011	09/04/2011	25/04/2011	30/04/2011
93	79	216	11		23 de mayo de 2011	11 de agosto de 2011	28/03/2011	16/04/2011	25/04/2011	30/04/2011
		217	12	62	30 de mayo de 2011	18 de agosto de 2011	28/03/2011	16/04/2011	02/05/2011	07/05/2011
96	80	218	9		6 de junio de	6 de junio de 2011	25 de agosto de 2011	04/04/2011	23/04/2011	02/05/2011
97	81	219	9		13 de junio de 2011	1de septiembre de 2011	04/04/2011	23/04/2011	02/05/2011	07/05/2011
		220	12		13 de junio de 2011	1de septiembre de	11/04/2011	30/04/2011	02/05/2011	14/05/2011
96	82	221	9		20 de junio de 2011	2011 8 de septiembre de	11/04/2011	30/04/2011	09/05/2010	14/05/2011
97	83	222	5	49	20 de junio de 2011	2011 15 de septiembre de 2011	18/04/2011	30/04/2011	09/05/2010	14/05/2011
100	86	-	23			£0.1	18/04/2011	07/05/2011	16/05/2010	21/05/2011
,87,92,9	84	223	8	8	24 de enero de 2011	6 de junio de 2011	20/12/2010	15/01/2011	14/02/2011	05/03/2011
,86,91,9	85	224	8	8	21de marzo de 2011	1de agosto de 2011	24/01/2010	19/02/2011	28/02/2011	05/03/2011
		227	12		3 de julio de 2011	2 de o ctubre de 2011	02/05/2011	21/05/2011	30/05/2011	04/06/2011
100	87	228	9		10 de julio de 2011	9 de o ctubre de 2011	09/05/2011	28/05/2011	30/05/2011	04/06/2011
		229	12	42	26 de junio de 2011	21de septiembre de	25/04/2011	14/05/2011	06/06/2011	11/06/2011
104	88	230	9		3 de julio de 2011	2011 28 de septiembre de 2011	02/05/2011	21/05/2011	06/06/2011	11/06/2011
		231	12		3 de julio de 2011	28 de septiembre de	09/05/2011	28/05/2011	06/06/2011	11/06/2011
104	89	232	7		10 de julio de 2011	2011 5 de o ctubre de 2011	16/05/2011	28/05/2011	06/06/2011	11/06/2011
***********	90	233	2		17 de julio de 2011	12 de o ctubre de	23/05/2011	28/05/2011	06/06/2011	11/06/2011
108	91	234	3		17 de julio de 2011	2011 16 de o ctubre de	23/05/2011	28/05/2011	06/06/2011	11/06/2011
		235	8	46	24 de julio de 2011	2011 19 de octubre de	23/05/2011	04/06/2011	13/06/2011	18/06/2011
107	92	236	7		24 de julio de 2011	2011 19 de o ctubre de	23/05/2011	04/06/2011	13/06/2011	18/06/2011
	93	237	5		31 de julio de 2011	2011 26 de octubre de	30/05/2011	04/06/2011	13/06/2011	18/06/2011
106	94	238	2		31de julio de 2011	2011 30 de o ctubre de	30/05/2011	04/06/2011	13/06/2011	18/06/2011
	· ·				5 . 30 jano ao 2011	2011	30/03/2011	04/00/2011	13/00/2011	10/00/2011

	95	239	12		17 de julio de 2011	12 de o ctubre de	09/05/2011	28/05/2011	13/06/2011	18/06/2011
105	96	240	4		17 de julio de 2011	2011 21de septiembre de	23/05/2011	28/05/2011	13/06/2011	18/06/2011
••••••		241	1		24 de julio de 2011	2011 28 de septiembre de	30/05/2011	04/06/2011	13/06/2011	18/06/2011
102	97	241	8	47	24 de julio de 2011	2011 28 de septiembre de	30/05/2011	04/06/2011	20/06/2011	25/06/2011
		241	12		31de julio de 2011	2011 5 de octubre de 2011	23/05/2011	11/06/2011	20/06/2011	25/06/2011
103	98	244	10		31de julio de 2011	5 de octubre de 2011	30/05/2011	11/06/2011	20/06/2011	25/06/2011
	99	245	1		31de julio de 2011	5 de octubre de 2011				
102					6 de agosto de		06/06/2011	11/06/2011	27/06/2011	02/07/2011
	100	246	7		2011 6 de agosto de	11 de o ctubre de 2011	06/06/2011	18/06/2011	27/06/2011	02/07/2011
98	101	247	1		2011 6 de agosto de	11 de octubre de 2011	13/06/2011	18/06/2011	27/06/2011	02/07/2011
	102	248	6	59	2011 6 de agosto de	11 de o ctubre de 2011	06/06/2011	18/06/2011	27/06/2011	02/07/2011
103	103	249	12		2011 13 de agosto de	11 de octubre de 2011 18 de octubre de	06/06/2011	25/06/2011	04/07/2011	09/07/2011
		250	10		2011 20 de agosto de	2011 25 de o ctubre de	06/06/2011	25/06/2011	04/07/2011	09/07/2011
99	104	251	12		2011 27 de agosto de	2011 1de no viembre de	13/06/2011	02/07/2011	04/07/2011	09/07/2011
		252	10		2011 13 de agosto de	2011 18 de o ctubre de	13/06/2011	02/07/2011	04/07/2011	09/07/2011
98	105	253	1		2011 13 de agosto de	2011 18 de o ctubre de	13/06/2011	18/06/2011	11/07/2011	16/07/2011
	106	254	8		20.11	2011	13/06/2011	25/06/2011	11/07/2011	16/07/2011
94	107	255	1		20 de agosto de 2011 20 de agosto de	25 de o ctubre de 2011 25 de o ctubre de	20/06/2011	25/06/2011	11/07/2011	16/07/2011
	108	256	12	66	20 de agosto de 2011 3 de septiembre de	2011 8 de noviembre de	13/06/2011	02/07/2011	11/07/2011	16/07/2011
99	109	257	12		2011 10 de septiembre	2011 15 de noviembre de	20/06/2011	09/07/2011	18/07/2011	23/07/2011
		258	10		de 2011 17 de septiembre	2011 22 de noviembre de	20/06/2011	09/07/2011	18/07/2011	23/07/2011
95	110	259	12		de 2011	2011	27/06/2011	16/07/2011	18/07/2011	23/07/2011
		260	10		24 de septiembre de 2011	29 de noviembre de 2011	27/06/2011	16/07/2011	18/07/2011	23/07/2011
	111	261	1		27 de agosto de 2011 3 de septiembre de	1de no viembre de 2011 8 de no viembre de	20/06/2011	25/06/2011	11/07/2011	16/07/2011
94	112	262	12		3 de septiembre de 2011 3 de septiembre de	8 de noviembre de 2011 8 de noviembre de	20/06/2011	02/07/2011	11/07/2011	16/07/2011
		263	3		2011	2011	27/06/2011	02/07/2011	11/07/2011	16/07/2011
	113	264	1		17 de septiembre de 2011 24 de septiembre	22 de no viembre de 2011	27/06/2011	02/07/2011	18/07/2011	23/07/2011
90	114	265	12	76	24 de septiembre de 2011 24 de septiembre	29 de noviembre de 2011 29 de noviembre de	27/06/2011	09/07/2011	18/07/2011	23/07/2011
		266	3	70	24 de septiembre de 2011 1 de o ctubre de	29 de noviembre de 2011 27 de diciembre de	04/07/2011	09/07/2011	18/07/2011	23/07/2011
95	115	267	12		1de o ctubre de 2011 8 de o ctubre de	27 de diciembre de 2011	27/06/2011	16/07/2011	25/07/2011	30/07/2011
30	110	268	10		8 de o ctubre de 2011 1 de o ctubre de	3 de enero de 2012	27/06/2011	16/07/2011	25/07/2011	30/07/2011
91	116	269	12		2011	27 de diciembre de 2011	04/07/2011	23/07/2011	01/08/2011	06/08/2011
3.	117	270	10		8 de o ctubre de 2011	7 de enero de 2012	11/07/2011	30/07/2011	01/08/2011	06/08/2011
89	118	271	4		15 de octubre de 2011	10 de enero de 2012	18/07/2011	23/07/2011	08/08/2011	13/08/2011
84	119	272	8		2011 15 de o ctubre de 2011	20 de diciembre de 2011	18/07/2011	23/07/2011	08/08/2011	13/08/2011
90	120	273	12		2011 15 de octubre de 2011	2011 20 de diciembre de 2011	18/07/2011	30/07/2011	08/08/2011	13/08/2011
90	120	274	4		2011 22 de o ctubre de 2011	2011 27 de diciembre de 2011	25/07/2011	30/07/2011	15/08/2011	20/08/2011
0	40.4	275	12	60	22 de o ctubre de 2011	27 de diciembre de 2011	25/07/2011	06/08/2011	15/08/2011	20/08/2011
85	121	276	4	88	29 de o ctubre de	3 de enero de 2012	01/08/2011	06/08/2011	15/08/2011	20/08/2011
	122	277	12		2011 22 de o ctubre de 2011	17 de enero de 2012	25/07/2011	13/08/2011	22/08/2011	27/08/2011
91	123	278	10		2011 5 de no viembre de	4 de febrero de 2012	25/07/2011	13/08/2011	22/08/2011	27/08/2011
	124	279	12		2011 29 de o ctubre de 2011	24 de enero de 2012	01/08/2011	20/08/2011	29/08/2011	03/09/2011
86	125	280	10		12 de noviembre de	11 de febrero de 2012	01/08/2011	20/08/2011	29/08/2011	03/09/2011
					2011		J., J., Z., Z.			33, 33, 2011

					AGUA P	OTABLE	VIALII	DADES
MZA	LINEA PROD	ETAPA	# Viv	Ruta Crítica	3-Fecha Programada	3-Fecha Programada	4-Fecha Programada	4-Fecha Programada
					Todiamada	Todiumada	Todiamada	Tiodiamada
110	57	173	12		07/40/0040	04/04/0044	45 (44/0040	07/44/0040
		174	11	42	27/12/2010	01/01/2011	15/11/2010	27/11/2010
		175	12		27/12/2010	01/01/2011	22/11/2010	04/12/2010
112	58	176	7		27/12/2010	01/01/2011	22/11/2010	04/12/2010
		177	12					
111	59	178	10	w	17/01/2011	22/01/2011	29/11/2010	18/12/2010
			12	48	17/01/2011	22/01/2011	29/11/2010	18/12/2010
113	60	179 180	12		17/01/2011	22/01/2011	06/12/2010	25/12/2010
111	62	183	2		17/01/2011	22/01/2011	06/12/2010	25/12/2010
- '''	02		12		17/01/2011	22/01/2011	20/12/2010	25/12/2010
78	61	181		x.	24/01/2011	29/01/2011	06/12/2010	25/12/2010
		182	12	49	24/01/2011	29/01/2011	06/12/2010	25/12/2010
113	63	184	12	"	24/01/2011	29/01/2011	13/12/2010	01/01/2011
		185	13		24/01/2011	29/01/2011	13/12/2010	01/01/2011
112	64	186	12		07/02/2011	12/02/2011	20/12/2010	08/01/2011
		187	7	38	07/02/2011	12/02/2011	20/12/2010	08/01/2011
77	65	188	12	u.	07/02/2011	12/02/2011	27/12/2010	15/01/2011
		189	7		07/02/2011	12/02/2011	27/12/2010	15/01/2011
24		165	12	u.				
25	55	166	12	0				
24		167	7	200				
25		168	11					
24		169	12					
	56	170	2	0				
22		171	10					
23		172	4					
	66	190	12		21/02/2011	26/02/2011	03/01/2011	22/01/2011
77	66	191	8	•	21/02/2011	26/02/2011	03/01/2011	22/01/2011
7.0	0.7	192	12		21/02/2011	26/02/2011	10/01/2011	29/01/2011
78	67	193	12	90	21/02/2011	26/02/2011	10/01/2011	29/01/2011
0.7	co	194	12	30	28/02/2011	05/03/2011	17/01/2011	05/02/2011
82	68	195	10		28/02/2011	05/03/2011	17/01/2011	05/02/2011
0.0	60	196	12		28/02/2011	05/03/2011	24/01/2011	12/02/2011
83	69	197	12		28/02/2011	05/03/2011	24/01/2011	12/02/2011

82	70	198	12		21/03/2011	26/03/2011	31/01/2011	26/02/2011
02	, ,	199	9		21/03/2011	26/03/2011	31/01/2011	26/02/2011
83	71	200	12		21/03/2011	26/03/2011	07/02/2011	05/03/2011
		201	10	86	21/03/2011	26/03/2011	07/02/2011	05/03/2011
87	72	202	12		28/03/2011	02/04/2011	14/02/2011	05/03/2011
	· <del>-</del>	203	9		28/03/2011	02/04/2011	14/02/2011	05/03/2011
88	73	204	12		28/03/2011	02/04/2011	21/02/2011	12/03/2011
		205	10		28/03/2011	02/04/2011	21/02/2011	12/03/2011
88	74	206	12		16/04/2011	21/04/2011	28/02/2011	19/03/2011
		207	5		16/04/2011	21/04/2011	28/02/2011	19/03/2011
87	75	208	12		16/04/2011	21/04/2011	04/03/2011	26/03/2011
01	73	209	9	73	16/04/2011	21/04/2011	04/03/2011	26/03/2011
92	76	210	12		25/04/2011	30/04/2011	14/03/2011	02/04/2011
		211	9		25/04/2011	30/04/2011	14/03/2011	02/04/2011
93	77	212	12		25/04/2011	30/04/2011	21/03/2011	09/04/2011
33	**	213	2		25/04/2011	30/04/2011	28/03/2011	09/04/2011
92	78	214	12		09/05/2011	14/05/2011	21/03/2011	09/04/2011
32	70	215	9		09/05/2011	14/05/2011	21/03/2011	09/04/2011
93	79	216	11	62	09/05/2011	14/05/2011	28/03/2011	16/04/2011
96	80	217	12	]	16/05/2011	21/05/2011	28/03/2011	16/04/2011
		218	9		16/05/2011	21/05/2011	04/04/2011	23/04/2011
97	81	219	9		16/05/2011	21/05/2011	04/04/2011	23/04/2011
96	82	220	12		23/05/2010	28/05/2011	11/04/2011	30/04/2011
30	02	221	9	49	23/05/2010	28/05/2011	11/04/2011	30/04/2011
97	83	222	5		23/05/2010	28/05/2011	18/04/2011	30/04/2011
100	86		23		23/05/2010	28/05/2011	18/04/2011	07/05/2011
82,87,92,96	84	223	8	8	07/05/2011	12/05/2011	20/12/2010	15/01/2011
81,86,91,95	85	224	8	8	07/05/2011	12/05/2011	24/01/2010	19/02/2011
100	0.7	227	12		13/06/2011	18/06/2011	02/05/2011	21/05/2011
100	87	228	9	42	13/06/2011	18/06/2011	09/05/2011	28/05/2011
40.4		229	12	42	13/06/2011	18/06/2011	25/04/2011	14/05/2011
104	88	230	9		13/06/2011	18/06/2011	02/05/2011	21/05/2011
		231	12		20/06/2011	25/06/2011	09/05/2011	28/05/2011
104	89	232	7		20/06/2011	25/06/2011	16/05/2011	28/05/2011
40.0	90	233	2	46	20/06/2011	25/06/2011	23/05/2011	28/05/2011
108	91	234	3		20/06/2011	25/06/2011	23/05/2011	28/05/2011
40.7	0.2	235	8		27/06/2011	02/07/2011	23/05/2011	04/06/2011
107	92	236	7		27/06/2011	02/07/2011	23/05/2011	04/06/2011
40.0	93	237	5		27/06/2011	02/07/2011	30/05/2011	04/06/2011
106	94	238	2		27/06/2011	02/07/2011	30/05/2011	04/06/2011

	95	239	12		27/06/2011	02/07/2011	00/0E/2011	29/05/2011
105					27/06/2011	02/07/2011	09/05/2011	28/05/2011
	96	240	4 1	x	27/06/2011	02/07/2011	23/05/2011	28/05/2011
102	97	241	8	47	27/06/2011	02/07/2011	30/05/2011	04/06/2011
		241	12		04/07/2011	09/07/2011	30/05/2011	04/06/2011
103	98	243	10		04/07/2011	09/07/2011	23/05/2011	11/06/2011
	00				04/07/2011	09/07/2011	30/05/2011	11/06/2011
102	99	245	1		11/07/2011	16/07/2011	06/06/2011	11/06/2011
	100	246	7		11/07/2011	16/07/2011	06/06/2011	18/06/2011
98	101	247	1		11/07/2011	16/07/2011	13/06/2011	18/06/2011
	102	248	6	59	11/07/2011	16/07/2011	06/06/2011	18/06/2011
103	103	249	12		18/07/2011	23/07/2011	06/06/2011	25/06/2011
		250	10	-	18/07/2011	23/07/2011	06/06/2011	25/06/2011
99	104	251	12		18/07/2011	23/07/2011	13/06/2011	02/07/2011
		252	10		18/07/2011	23/07/2011	13/06/2011	02/07/2011
98	105	253	1		25/07/2011	30/07/2011	13/06/2011	18/06/2011
	106	254	8		25/07/2011	30/07/2011	13/06/2011	25/06/2011
94	107	255	1		25/07/2011	30/07/2011	20/06/2011	25/06/2011
***************************************	108	256	12	66	25/07/2011	30/07/2011	13/06/2011	02/07/2011
99	109	257	12		01/08/2011	06/08/2011	20/06/2011	09/07/2011
***************************************		258	10		01/08/2011	06/08/2011	20/06/2011	09/07/2011
95	110	259	12		01/08/2011	06/08/2011	27/06/2011	16/07/2011
		260	10		01/08/2011	06/08/2011	27/06/2011	16/07/2011
	111	261	1		08/08/2011	13/08/2011	20/06/2011	25/06/2011
94	112	262	12		08/08/2011	13/08/2011	20/06/2011	02/07/2011
		263	3		08/08/2011	13/08/2011	27/06/2011	02/07/2011
	113	264	1		08/08/2011	13/08/2011	27/06/2011	02/07/2011
90	114	265	12	76	08/08/2011	13/08/2011	27/06/2011	09/07/2011
		266	3		08/08/2011	13/08/2011	04/07/2011	09/07/2011
95	115	267	12		15/08/2011	20/08/2011	27/06/2011	16/07/2011
		268	10		15/08/2011	20/08/2011	27/06/2011	16/07/2011
91	116	269	12		15/08/2011	20/08/2011	04/07/2011	23/07/2011
<b>3</b> 1	117	270	10		15/08/2011	20/08/2011	11/07/2011	30/07/2011
89	118	271	4		05/09/2011	10/09/2011	18/07/2011	23/07/2011
84	119	272	8		05/09/2011	10/09/2011	18/07/2011	23/07/2011
90	120	273	12		05/09/2011	10/09/2011	18/07/2011	30/07/2011
30	120	274	4		05/09/2011	10/09/2011	25/07/2011	30/07/2011
85	121	275	12	88	05/09/2011	10/09/2011	25/07/2011	06/08/2011
65	12 1	276	4	- 88	12/09/2011	17/09/2011	01/08/2011	06/08/2011
91	122	277	12		12/09/2011	17/09/2011	25/07/2011	13/08/2011
31	123	278	10		12/09/2011	17/09/2011	25/07/2011	13/08/2011
0.6	124	279	12		12/09/2011	17/09/2011	01/08/2011	20/08/2011
86	125	280	10		12/09/2011	17/09/2011	01/08/2011	20/08/2011

					PAVIMENTOS		ELECTRIF	ICACIÓN
MZA	LINEA PROD	ETAPA	# Viv	Ruta Crítica	6-Fecha Programada Inicio	6-Fecha Programada Terminación	5-Fecha Programada Inicio	5-Fecha Programada Terminación
110	57	173	12		24/01/2011	29/01/2011	20/12/2010	15/01/2011
110	31	174	11	40	24/01/2011	29/01/2011	20/12/2010	15/01/2011
112	58	175	12	42	24/01/2011	29/01/2011	20/12/2010	15/01/2011
112	50	176	7		31/01/2011	05/02/2011	20/12/2010	15/01/2011
444	50	177	12		14/02/2011	19/02/2011	03/01/2011	05/02/2011
111	59	178	10		14/02/2011	19/02/2011	03/01/2011	05/02/2011
440		179	12	48	21/02/2011	26/02/2011	03/01/2011	05/02/2011
113	60	180	12		28/02/2011	05/03/2011	03/01/2011	05/02/2011
111	62	183	2		07/03/2011	12/03/2011	03/01/2011	05/02/2011
70	61	181	12		21/02/2011	26/02/2011	10/01/2011	12/02/2011
78	61	182	12	40	21/02/2011	26/02/2011	10/01/2011	12/02/2011
440		184	12	49	21/02/2011	26/02/2011	10/01/2011	12/02/2011
113	63	185	13		28/02/2011	05/03/2011	10/01/2011	12/02/2011
440		186	12		07/03/2011	12/03/2011	31/01/2011	26/02/2011
112	64	187	187 7		14/03/2011	19/03/2011	31/01/2011	26/02/2011
		188	12	38	28/03/2011	02/04/2011	31/01/2011	26/02/2011
77	65	189	7		04/04/2011	09/04/2011	31/01/2011	26/02/2011
24		165	12		28/03/2011	02/04/2011	14/02/2011	19/03/2011
25		166	12		28/03/2011	02/04/2011	14/02/2011	19/03/2011
24	- 55	167	7	0	04/04/2011	09/04/2011	14/02/2011	19/03/2011
25	*	168	11		11/04/2011	15/04/2011	14/02/2011	19/03/2011
0.4		169	12		18/04/2011	23/04/2011	21/02/2011	07/03/2011
24	50	170	2		25/04/2011	30/04/2011	21/02/2011	19/03/2011
	56	171	10	0	02/05/2011	07/05/2011	21/02/2011	26/03/2011
23		172	4		09/05/2011	14/05/2011	21/02/2011	02/04/2011
		190	12		16/05/2011	21/05/2011	21/03/2011	09/04/2011
77	66	191	8		23/05/2011	28/05/2011	21/03/2011	16/04/2011
70	67	192	12		25/04/2011	30/04/2011	21/03/2011	16/04/2011
78	67	193	12	00	25/04/2011	30/04/2011	21/03/2011	16/04/2011
82	68	194	12	90	30/05/2011	04/06/2011	21/03/2011	23/04/2011
02		195	10		06/06/2011	10/06/2011	21/03/2011	30/04/2011
83	60	196	12		02/05/2011	07/05/2011	21/03/2011	16/04/2011
03	69	197	12		09/05/2011	14/05/2011	21/03/2011	16/04/2011

		_	_				_	
82	70	198	12		06/06/2011	11/06/2011	18/04/2011	07/05/2011
0-		199	9		13/06/2011	18/06/2011	18/04/2011	14/05/2011
83	71	200	12		23/05/2011	28/05/2011	18/04/2011	14/05/2011
		201	10	86	23/05/2011	28/05/2011	18/04/2011	14/05/2011
87	72	202	12		20/06/2011	25/06/2011	18/04/2011	21/05/2011
		203	9		27/06/2011	02/07/2011	18/04/2011	28/05/2011
88	73	204	12		30/05/2011	04/06/2011	18/04/2011	14/05/2011
	, ,	205	10		06/06/2011	11/06/2011	18/04/2011	14/05/2011
88	74	206	12		20/06/2011	25/06/2011	16/05/2011	04/06/2011
00	′ -	207	5		20/06/2011	25/06/2011	16/05/2011	11/06/2011
87	75	208	12		11/07/2011	16/07/2011	16/05/2011	04/06/2011
0.	, 0	209	9	73	18/07/2011	23/07/2011	16/05/2011	11/06/2011
92	76	210	12	] ''	25/07/2011	30/07/2011	16/05/2011	18/06/2011
~		211	9		01/08/2011	06/08/2011	16/05/2011	25/06/2011
93	77	212	12		27/06/2011	02/07/2011	16/05/2011	11/06/2011
		213	2		27/06/2011	02/07/2011	16/05/2011	11/06/2011
92	78	214	12		01/08/2011	06/08/2011	06/06/2011	02/07/2011
32	, 0	215	9		08/08/2011	13/08/2011	06/06/2011	09/07/2011
93	79	216	11	62	25/07/2011	30/07/2011	06/06/2011	25/06/2011
96	80	217	12	02	01/08/2011	06/08/2011	06/06/2011	02/07/2011
30	00	218	9		08/08/2011	13/08/2011	06/06/2011	09/07/2011
97	81	219	9		15/08/2011	20/08/2011	06/06/2011	16/07/2011
96	82	220	12		15/08/2011	20/08/2011	20/06/2011	16/07/2011
	<u> </u>	221	9	49	22/08/2011	27/08/2011	20/06/2011	23/07/2011
97	83	222	5	43	29/08/2011	03/09/2011	20/06/2011	23/07/2011
100	86	-	23		29/08/2011	03/09/2011	20/06/2011	30/07/2011
82,87,92,96	84	223	8	8	23/05/2011	28/05/2011	04/04/2011	23/04/2011
81,86,91,95	85	224	8	8	23/05/2011	28/05/2011	04/04/2011	23/04/2011
100	87	227	12		12/09/2011	17/09/2011	04/07/2011	06/08/2011
100	01	228	9	42	19/09/2011	17/09/2011	11/07/2011	11/08/2011
104	88	229	12	42	05/09/2011	10/09/2011	27/06/2011	30/06/2011
104	00	230	9		12/09/2011	17/09/2011	04/07/2011	06/08/2011
104	89	231	12		12/09/2011	17/09/2011	04/07/2011	06/08/2011
104		232	7		19/09/2011	24/09/2011	11/07/2011	13/08/2011
108	90	233	2		26/09/2011	01/10/2011	18/07/2011	20/08/2011
	91	234	3	46	26/09/2011	01/10/2011	18/07/2011	20/08/2011
107	92	235	8		03/10/2011	08/10/2011	25/07/2011	27/08/2011
	v-	236	7		03/10/2011	08/10/2011	25/07/2011	27/08/2011
106	93	237	5		10/10/2011	15/10/2011	01/08/2011	03/09/2011
.50	94	238	2		10/10/2011	15/10/2011	01/08/2011	03/09/2011

105	95	239	12		26/09/2011	01/10/2011	18/07/2011	20/08/2011
100	96	240	4		05/09/2011	10/09/2011	18/07/2011	20/08/2011
102	97	241	1	47	12/09/2011	17/09/2011	25/07/2011	27/08/2011
102	3.	241	8	. 47	12/09/2011	17/09/2011	25/07/2011	27/08/2011
40.2	98	243	12		19/09/2011	24/09/2011	01/08/2011	03/09/2011
103	90	244	10		19/09/2011	24/09/2011	01/08/2011	03/09/2011
102	99	245	1		19/09/2011	24/09/2011	01/08/2011	03/09/2011
102	100	246	7		26/09/2011	01/10/2011	08/08/2011	10/09/2011
98	101	247	1		26/09/2011	01/10/2011	08/08/2011	10/09/2011
90	102	248	6	. FO	26/09/2011	01/10/2011	08/08/2011	10/09/2011
103	103	249	12	59	26/09/2011	01/10/2011	08/08/2011	10/09/2011
100	100	250	10		03/10/2011	08/10/2011	15/08/2011	17/09/2011
99	104	251	12		10/10/2011	15/10/2011	22/08/2011	24/09/2011
99	104	252	10		17/10/2011	22/10/2011	29/08/2011	01/10/2011
98	105	253	1		03/10/2011	08/10/2011	15/08/2011	17/09/2011
90	106	254	8		03/10/2011	08/10/2011	15/08/2011	17/09/2011
94	107	255	1		10/10/2011	15/10/2011	22/08/2011	24/09/2011
34	108	256	12	66	10/10/2011	15/10/2011	22/08/2011	24/09/2011
99	109	257	12	. 00	24/10/2011	29/10/2011	05/09/2011	08/10/2011
	100	258	10	4	31/10/2011	05/11/2011	12/09/2011	15/10/2011
95	110	259	12		07/11/2011	12/11/2011	19/09/2011	22/10/2011
93	110	260	10		14/11/2011	19/11/2011	26/09/2011	29/10/2011
	111	261	1		17/10/2011	22/10/2011	29/08/2011	01/10/2011
94	112	262	12		24/10/2011	29/10/2011	05/09/2011	08/10/2011
	112	263	3		24/10/2011	29/10/2011	05/09/2011	08/10/2011
	113	264	1		07/11/2011	12/11/2011	19/09/2011	22/10/2011
90	114	265	12	76	14/11/2011	19/11/2011	26/09/2011	29/10/2011
		266	3	. 70	14/11/2011	19/11/2011	26/09/2011	29/10/2011
95	115	267	12		12/12/2011	17/12/2011	03/10/2011	05/11/2011
		268	10		19/12/2011	24/12/2011	10/10/2011	12/11/2011
91	116	269	12		12/12/2011	17/12/2011	03/10/2011	05/11/2011
•	117	270	10		19/12/2011	24/12/2011	10/10/2011	12/11/2011
89	118	271	4		26/12/2011	31/12/2011	17/10/2011	19/11/2011
84	119	272	8		05/12/2011	10/12/2011	17/10/2011	19/11/2011
90	120	273	12	-	05/12/2011	10/12/2011	17/10/2011	19/11/2011
	0	274	4	x	12/12/2011	17/12/2011	24/10/2011	26/11/2011
85	121	275	12	88	12/12/2011	17/12/2011	24/10/2011	26/11/2011
		276	4	88 1	19/12/2011	24/12/2011	31/10/2011	03/12/2011
91	122	277	12		02/01/2012	07/01/2012	24/10/2011	26/11/2011
	123	278	10		16/01/2012	21/01/2012	07/11/2011	10/12/2011
86	124	279	12		09/01/2012	14/01/2012	31/10/2011	03/12/2011
	125	280	10		23/01/2012	28/01/2012	14/11/2011	17/12/2011

### PROGRAMA DE OBRA PARA EDIFICACIÓN:

MANZANA	LP	ETAPA	No. DE VIV.	TOTAL DE VIV	CALLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA TERMINACION PROGRAMADA
440	F-7	173	12	00	PAPAGAYOS	29-nov-10	27-ene-11
110	57	174	11	23	PAPAGAYOS	06-dic-10	03-feb-11
440	50	175	12	40	PAPAGAYOS	13-dic-10	10-feb-11
112	58	176	7	19	PAPAGAYOS	20-dic-10	17-feb-11
111	50	177	12	- 22	PAPAGAYOS	27-dic-10	24-feb-11
111	59	178	10	22	PAPAGAYOS	03-ene-11	03-mar-11
113	60	179	12	24	PAPAGAYOS	10-ene-11	10-mar-11
113	00	180	12	24	PAPAGAYOS	17-ene-11	17-mar-11
78	61	181	12	24	FAISANES	27-dic-10	24-feb-11
70	01	182	12	24	FAISANES	03-ene-11	03-mar-11
111	62	183	1	1	PAPAGAYOS	03-ene-11	24-mar-11
113	63	184	12	24	FAISANES	10-ene-11	10-mar-11
110	03	185	12	24	FAISANES	17-ene-11	17-mar-11
112	64	186	12	19	FAISANES	24-ene-11	24-mar-11
112	04	187	7	13	FAISANES	31-ene-11	31-mar-11
77	65	188	12	19	FAISANES	24-ene-11	14-abr-11
	00	189	7	10	FAISANES	31-ene-11	21-abr-11
24		165	12		QUETZALES	07-feb-11	07-abr-11
25	55	166	12	42	QUETZALES	14-feb-11	14-abr-11
24		167	7	<u> </u>	QUETZALES	21-feb-11	21-abr-11
25		168	11		QUETZALES	28-feb-11	28-abr-11
24	56	169	12	3))]=	RUISEÑORES	07-feb-11	02-may-11
<u> </u>		170	2	28	RUISEÑORES	14-feb-11	09-may-11
23		171	10	20	RUISEÑORES	21-feb-11	16-may-11
		172	4		COLIBRIES	28-feb-11	23-may-11
77	66	190	12	19	GALLOS	07-mar-11	30-may-11
		191	7	. •	GALLOS	14-mar-11	06-jun-11
78	67	192	12	24	GALLOS	07-mar-11	05-may-11
	Ŭ,	193	12	- '	GALLOS	14-mar-11	12-may-11
82	68	194	12	21	GALLOS	21-mar-11	13-jun-11
		195	9		GALLOS	28-mar-11	20-jun-11
83	69	196	12	24	GALLOS	21-mar-11	19-may-11
		197	12		GALLOS	28-mar-11	26-may-11
82	70	198	12	21	PAVOS	04-abr-11	23-jun-11
		199	9		PAVOS	11-abr-11	30-jun-11
83	71	200	12	22	PAVOS	04-abr-11	02-jun-11
		201	10		PAVOS	11-abr-11	09-jun-11
87	72	202	12	21	PAVOS	18-abr-11	07-jul-11
		203	9		PAVOS	25-abr-11	14-jul-11
88	73	204	12 7	19	PAVOS	18-abr-11	16-jun-11
		205			PAVOS	25-abr-11	23-jun-11
88	74	206	12	17	CODORNICES	02-may-11	30-jun-11
		207	5		CODORNICES	09-may-11	07-jul-11

PROGRAMA DE OBRA PARA EDIFICACIÓN:

0.7	75	208	12	04	CODORNICES	02-may-11	25-jul-11
87	75	209	9	21	CODORNICES	09-may-11	01-ago-11
92	70	210	12	24	CODORNICES	16-may-11	08-ago-11
92	76	211	9	21	CODORNICES	23-may-11	15-ago-11
93	77	212	12	4.4	CODORNICES	16-may-11	14-jul-11
93	77	213	2	14	CODORNICES	16-may-11	14-jul-11
92	78	214	12	21	PALOMAS	30-may-11	18-ago-11
92	70	215	9	21	PALOMAS	06-jun-11	25-ago-11
93	79	216	11	11	PALOMAS	23-may-11	11-ago-11
96	80	217	12	21	PALOMAS	30-may-11	18-ago-11
	00	218	9		PALOMAS	06-jun-11	25-ago-11
97	81	219	8	8	PALOMAS	13-jun-11	01-sep-11
96	82	220	12	21	CISNES	13-jun-11	01-sep-11
90	62	221	9	21	CISNES	20-jun-11	08-sep-11
97	83	222	5	5	CISNES	20-jun-11	15-sep-11
82, 87, 92, 96	84	223	8	8	AVES	24-ene-11	06-jun-11
81, 86, 91, 95	85	224	8	8	AVES	21-mar-11	01-ago-11
	86	225	12	21	CISNES	26-jun-11	25-sep-11
100	87	226	9	21	CISNES	03-jul-11	02-oct-11
100	88	227	12	21	GANSOS	03-jul-11	02-oct-11
	89	228	9	21	GANSOS	10-jul-11	09-oct-11
	90	229	12	21	GANSOS	26-jun-11	21-sep-11
104	91	230	9	21	GANSOS	03-jul-11	28-sep-11
104	92	231	12	19	CACATUAS	03-jul-11	28-sep-11
	93	232	7	19	CACATUAS	10-jul-11	05-oct-11
108	94	233	2	5	CACATUAS	17-jul-11	12-oct-11
100	95	234	3	3	CACATUAS	17-jul-11	16-oct-11
107	96	235	8	15	TECOLOTES	24-jul-11	19-oct-11
107	97	236	7	13	BUHOS	24-jul-11	19-oct-11
106	98	237	5	7	BUHOS	31-jul-11	26-oct-11
100	99	238	2	<b>"</b>	AVES	31-jul-11	30-oct-11
105	100	239	4	8	CACATUAS	17-jul-11	12-oct-11
100	101	240	4	Ü	CACATUAS	17-jul-11	21-sep-11
102	102	241	1	9	CACATUAS	24-jul-11	28-sep-11
102	103	242	8	J	CACATUAS	24-jul-11	28-sep-11
103	104	243	12	22	CACATUAS	31-jul-11	05-oct-11
100	105	244	10		CACATUAS	31-jul-11	05-oct-11
102	106	245	1	8	GANSOS	31-jul-11	05-oct-11
102	107	246	7	8	GANSOS	06-ago-11	11-oct-11
98	108	247	1	7	GANSOS	06-ago-11	11-oct-11
30	109	248	6	1	GANSOS	06-ago-11	11-oct-11
	109						

103	110	249	12	22	GANSOS	06-ago-11	11-oct-11
103	111	250	10	22	GANSOS	13-ago-11	18-oct-11
99	112	251	12	22	GANSOS	20-ago-11	25-oct-11
99	113	252	10	22	GANSOS	27-ago-11	01-nov-11
98	114	253	1	0	CISNES	13-ago-11	18-oct-11
90	115	254	8	9	CISNES	13-ago-11	18-oct-11
94	116 255 1	13	CISNES	20-ago-11	25-oct-11		
94	117	256	12	13	CISNES	20-ago-11	25-oct-11
99	118	257	12	22	CISNES	03-sep-11	08-nov-11
99	119	258	10	22	CISNES	10-sep-11	15-nov-11
95	120	259	12	22	CISNES	17-sep-11	22-nov-11
95	121	260	10	22	CISNES	24-sep-11	29-nov-11
	122	261	1		PALOMAS	27-ago-11	01-nov-11
94	123	262	12	16	PALOMAS	03-sep-11	08-nov-11
	124	263	3		PALOMAS	03-sep-11	08-nov-11
	125	264	1	333	PALOMAS	17-sep-11	22-nov-11
90	126	265	12	16	PALOMAS	24-sep-11	29-nov-11
	127	266	3		PALOMAS	24-sep-11	29-nov-11
95	128	267	12	22	PALOMAS	01-oct-11	27-dic-11
93	129	268	10	22	PALOMAS	08-oct-11	03-ene-12
91	130	269	12	22	PALOMAS	01-oct-11	27-dic-11
91	131	270	10	22	PALOMAS	08-oct-11	07-ene-12
89	132	271	4	4	<b>GUACAMAYAS</b>	15-oct-11	10-ene-12
84	133	272	8	8	CODORNICES	15-oct-11	20-dic-11
90	134	273	12	16	CODORNICES	15-oct-11	20-dic-11
30	135	274	4	10	CODORNICES	22-oct-11	27-dic-11
85	136	275	12	16	CODORNICES	22-oct-11	27-dic-11
- 00	137	276	4	10	CODORNICES	29-oct-11	03-ene-12
91	138	277	12	22	CODORNICES	22-oct-11	17-ene-12
31	139	278	10	22	CODORNICES	05-nov-11	04-feb-12
86	140	279	12	22	CODORNICES	29-oct-11	24-ene-12
00	141	280	10		CODORNICES	12-nov-11	11-feb-12
103, 99	142	281	4	4	AVES	19-jul-11	25-oct-11
104, 100	143	282	4	4	AVES	26-jul-11	01-nov-11

## FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

"PROYECTO Y PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO

HABITACIONAL LA HACIENDA"



# "PROCESOS CONSTRUCTIVOS"





### PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN

### 1.- PRELIMINARES (EXCAVACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN Y RELLENO DEL TERRENO

### PROCESO CONSTRUCTIVO

Preliminares, es el proceso donde se realiza, las actividades de verificar y validar, la plataforma, a través de la revisión de los resultados de laboratorio de materiales, obteniendo la compactación mínima aceptable del 95%(PROCTOR), para proceder posteriormente a trazar, con hilo, estaca y cal el terreno, el proyecto de instalación sanitaria, además de verificar las medidas generales de terreno y sus linderos.

Una vez realizado el trazo, se procede a la excavación de las capas que alojaran las instalaciones sanitarias, esto se hace a través de medios manuales o con maquinaria, se debe procurar dejar una pendiente mínima del 2%, para que una vez colocada la red sanitaria, se procede al relleno de la cepa abierta, con material producto de la excavación o tepetate, este paso se debe hacer, humedeciendo y compactando manualmente el terreno en capas no mayores a 20 cms, hasta dejar el terreno nuevamente nivelado.

El material sobrante de la excavación debe ser retirado y hacer una limpieza general, para finalmente colocar y fijar una capa aislante en el terreno de plástico negro, el cual evitara la penetración de humedad, del terreno hacia la cimentación. En la realización de este procedimiento, debe participar al menos el oficial plomero y el oficial albañil.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Pico, pala, carretilla, estacas, pisón de mano, retro excavadora, camión, hilo, cal, manguera de nivel y flexo metro.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Material producto de excavación o tepetate, plástico negro.

### **TOLERANCIAS:**

Recepción de plataforma con 95% mínimo de compactación, pendiente mínima del 2% y compactar en capas no mayores a 20 cms.





### 2.- INSTALACIÓN SANITARIA EN CIMENTACIÓN

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Una vez realizado la excavación del terreno, en las cepas, se procede a introducir la red de la instalación sanitaria, incluyendo sus disparos verticales y ramaleo de conexiones, cuidando y respetando en todo momento al proyecto autorizado de instalaciones respectivo.

La red debe contar con tubos, y conexiones que recibirán la descarga de los muebles sanitarios de baños, cocina, patio, y cochera, se deberá cuidar el alineamiento verticales de las salidas, así como respetar al menos un 2%, de pendiente mínima en el ramaleo.

La instalación se hace conectado o uniendo tramos de tubo de PVC de 2", 3" y 4" de diámetro, con conexiones(tee, yee, codo, etc.) de PVC, a través de pegamento especial para PVC, se debe cuidar que los disparos cuenten con un tapón que impida la introducción o azolve, por basura, escombro, etc.

En la realización de este proceso, deben participar al menos un oficial plomero.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Pinzas, segueta, lija, flexo metro y hilo.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Tubo y conexiones de PVC – Norma, marca politubo, cresco o similar, pegamento para PVC, marca SILER o similar.

### **TOLERANCIAS:**

Pendiente mínima del 2%, alineamiento de disparos verticales de 2 cms.





3 INSTALACIÓN HIDRAULICA EN CIMENTACIÓN			
PROCESO CONSTRUCTIVO:	EQUIPO Y HERRAMIENTA:		
Terminada la instalación sanitaria, y sobre el aislante de plástico negro colocado sobre la plataforma, se procede a colocar el ramaleo y disparos verticales que conforman la instalación hidráulica.  La cual esta constituida a base de tubos y conexiones de CPVC con diámetro de 1/2" y 3/2" que conducen la lígoa de llegado así como la red de distribución	Pinzas, segueta, lija, flexo metro, hilo, manómetro y bomba.		
de ½" y ¾" que conducen, la línea de llenado así como la red de distribución para muebles sanitarios, en baños, cocinas, patios y cocheras.  La instalación esta adherida a través de conexiones (tee, codos, reducciones, coples, etc.) de CPVC utilizando pegamento especial para CPVC.  Una vez armado el ramaleo de la red de distribución, se pegan tapones de CPVC en todas las salidas salvo en una, y en esta se conecta una bomba y manómetro, con el objetivo de introducir presión hidrostática (7 kg/cm2) durante al menos 2 horas, a esto se le denomina "Prueba Hidrostática". Si durante este tiempo no se tiene caída de presión en el manómetro, se da por validado el proceso; en caso de haber perdida de presión se revisa la red tanto en sus tubos y conexiones hasta localizar y sustituir las piezas dañadas.  En realización de este procedimiento debe se participar al menos el oficial plomero.	CALIDAD DE MATERIAL:		
	Tubo y conexiones de CPVC – Marca FLOWGUARD GOLD, ECOTEC o similar, pegamento para CPVC marca SILER o similar.		
	TOLERANCIAS:		
	1 cm para alineamientos de disparos verticales y la prueba satisfactoria de presión.		



### 4.- ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACIÓN

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Sobre el aislante de plástico negro, se coloca el armado de varillas según el plano estructural, el cual indica una parrilla de acero de refuerzo de 3/8", Fy:4200 kg/cm2, a cada 25 cms, en ambos sentidos en el lecho superior, el cual debe estar calzado con silleta plástica, respetando la distribución indicada en el proyecto (5 pzas/m2). Adicionalmente se coloca en zonas especificas de acuerdo al proyecto (muros principales) una parrilla de acero de refuerzo de 3/8", Fy= 4200 kg/cm2 en el lecho inferior y calzando con silleta plástica, respetando la distribución indica en el proyecto (5pzas/m2).

Posteriormente se anclan sobre las parrillas los disparos verticales de varillas de refuerzo de 5/8" y 3/8" Fy=4200 kg/cm2, para los vanos de puertas y ventanas, así como esquinas e intersección de muros, tal como se indica en el plano estructural.

Posteriormente se anclan a la parrilla los bastones de base de muro, respetando los criterios e indicaciones del plano estructural.

El anclaje de estos disparos y bastones, deberá ser como amarres de alambre recocido, procurado siempre no perforar el aislante de plástico negro, así como no dañar ni mover o recorrer las instalaciones hidrosanitarias.

Además se deberá respetar el trazo y alineamiento indicado en el proyecto arquitectónico y estructural. La distribución de las silletas será de manera intercalada ( zig zag) para garantizar que toda la superficie este calzada y tenga el área de recubrimiento mínimo.

En la realización de este procedimiento, debe participar al menos el oficial fierrero, oficial albañil.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Ganchos amarrados, cizallas, cortadoras y dobladoras de varillas y mesa de habilitado.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Acero de refuerzo 3/8", 5/8", Fy= 4200 kg/cm2 (varilla corrugada) (NMX-B-018-1988), alambre recocido, silletas plásticas FTP, modelo SP-250 y Sp-125.

### **TOLERANCIAS:**

Recubrimientos de calzado de acero 2 cms, mínimo, acomodo de parrillas +/- 1 cm, distribución de silletas 5pzas/m2.



oficial carpintero y un oficial albañil.

### 5.- CIMBRA EN FRONTERAS DE LOSA DE CIMENTACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO: **EQUIPO Y HERRAMIENTA:** La cimbra en fronteras se realiza colocando un monten metálico de 6" en el Estacas, martillo, alambre, hilo, cuñas perímetro de la cimentación, previamente habilitado de acuerdo a las medidas y espátulas.. del proyecto arquitectónico y se fija al terreno natural a través de la introducción de estacas de varilla corrugada producto del desperdicio del habilitado, a cada 2 ml. CALIDAD DE MATERIAL: Previo a la colocación de la cimbra esta deberá estar lubricada con Monten comercial -MORMA-ASTMdesmoldante, aceite quemado, grasa o similar en la cara de contacto del A569, 6", desmoldante marca RETEX, monten, para evitar la adherencia una vez que el concreto es vaciado y sea mod H, aceite, diesel o similar fácil su recuperación. aislacell, unicell, celotex o similar, Es importante cuidar en el momento del descimbrado que la cimbra se haya varillas y alambre. limpiado y se le hayan retirado las posibilidades adherencias o residuos de **TOLERANCIAS:** concreto endurecido. Cuando se realiza por primera vez un colado de cimentación sobre una tira de viviendas, se deberá colocar la cimbra perimetralmente en todo su contorno (4 lados), y a partir del segundo colado

en adelante la cimbra solo será necesario colocarla en el lado sin cimentación adjunta colada, puesto que esta sirve de frontera en ese lado. Deberá existir entre un módulo de vivienda y otro una separación mínima indicando en el

proyecto y esta se logra colocando una franja reparando de asilacell, celotex o similar, con el fin de garantizar una junta constructiva entre cada módulo. En la realización de este procedimiento, deben de participar al menos un

### **FOTO REPRESENTATIVA:**



Trazo y alineamiento +/- 2cms.

### 6.- COLADO DE CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACIÓN

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Terminada la colocación del acero y la cimbra, así como las instrucciones hidrosanitarias, se procede al colado de la losa de cimentación, a través del vaciado de concreto premezclado resistencia f´c=200kg/cm2, con un revendimiento de 12 a 14 cms, previa revisión y visto bueno de laboratorio de calidad de materiales.

Al momento del vaciado se deberá tener listo el equilibrio para vibrar y extender la mezcla, así como niveles y escantillones que garanticen el espesor de la losa y nivelación indicado en proyecto. Una vez terminado de extender el concreto sobre la plataforma se deja reposar por un periodo aproximado de 1 a 2 horas antes de proceder al pulido a través de llanas manuales y mecánicas (llena-avión) y aplicación de agua.

Una vez pulido y endurecido el concreto se procede a curar el concreto a través de la aplicación de membrana de curado, agua o similar, el cual se deberá aplicar de manera manual con un rodillo o a través de un aspersor.

En el proceso del concreto en la cimentación interviene durante y después del evento el laboratorio de calidad de materiales, el cual avala el revendimiento, calidad y resistencia del concreto premezclado a través de reportes periódicos, los cuales siempre deben de estar apegados a las especificaciones de normas vigentes y proyecto estructural.

La realización de este procedimiento debe de participar al menos un oficial albañil, oficial herrero y técnico de laboratorio de materiales.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Vibrador, llana-avión, allanadora, palas, carretillas, cucharas, escantillones, reglas, mangueras de nivel, martillos, hilos, aspersores y rodillos.

### **CALIDAD DE MATERIAL:**

Concreto premezclado f´c=200 kg/cm2 –Norma NMX-C-155-ONNCCE-2001, membrana de curado marca PROCONSA, modelo CURACONSA APD blanco o similar.

### **TOLERANCIAS:**

Revendimineto +/- 3cms, recubrimiento +/- 2cms, nivelación +/- 1cm.



### 7.- ACERO DE REFUERZO EN MUROS

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Ganchos amarrados, cizallas, cortadoras y dobladoras de varillas, mesa de habilitado, hilo y shock line.

**EQUIPO Y HERRAMIENTA:** 

Una vez colada y curada la losa se procede al habilitado y colocación de malla electro-soldada y varillas de refuerzo sobre los muros. La malla se coloca respetando el trazo y las dimensiones indicadas en el proyecto estructural y se amarran sobre los disparos de acero de refuerzo (varilla) previamente anclados a la losa con alambre recocido. Una vez colocada la malla sobre los muros se colocan los discos separadores plásticos que garantizan el alineamiento y el área de cubrimiento mínimo del proyecto. Posterior al colado de la malla se deberán colocar refuerzos de acero (varilla corrugada) en zonas puntuales indicadas en el proyecto en vanos de ventanas, puertas, así como anclas y escuadras para sujeción de muro y losa. El trazo se realiza con la ayuda del plano y trazado en la losa con un hilo (shock line) para referenciar la correcta ubicación.

Los discos separadores deberán ser colocados de manera intercalada (zigzag)

garantizado la colocación de al menos 5 pzas/m2. La malla instalada, así como el acero de refuerzo deberá estar libre de escamas y oxidaciones importantes. La malla deberá estar bien tensada, no presentar ondulaciones ni dobleces fuerza de lo permitido e indicado en el proyecto estructural. En la realización de este procedimiento, deben de participar al menos un oficial fierrero y oficial albañil.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Malla electro-soldada 6x6 6/6- NOM-B-290-NTC, acero de refuerzo (varilla corrugada) NMX-B-018-1988, alambre recocido, disco separador marca FTP.

### **TOLERANCIAS:**

Alineación +/- 2cms, área de recubrimiento +/- 2cms.



### 8.- INSTALACIÓN ELECTRICA EN CIMENTACIÓN Y MUROS

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Una vez colocada la malla en los muros, se inicia el proceso de la instalación de los poliductos de color naranja sobre los muros y losas, además de cajas, chalupas y registros. La instalación de la línea eléctrica deberá corresponder al proyecto autorizado, y este se realiza fijando la manguera con cinchos de plástico a la malla, así como las cajas y chalupas con alambre recocido a la misma, estos últimos deberán ser colocados respetando las distancias y alturas indicadas en el proyecto. Las cajas, registros y chalupas se les aplica espuma de poliuretano en su interior, o cinta canela, con el objetivo de evitar que se obstruya con la mezcla de concreto que se verterá sobre el muro. Una vez que se cuela (vaciado y endurecimiento de concreto), se retira o desprende la espuma o cinta para proceder a introducir guías de alambre galvanizado que servirán para colocar el cable dentro del poliducto y hacia todas las salidas (contactos, apagadores, luminarias y registro). El cable utilizado deberá ser protegido en sus puntas con cinta de aislar procurando utilizar cables de diferentes colores para diferenciar el neutro de las corrientes. La distribución del cableado se hace con calibre 8 (en la acometida del murete de CFE a la vivienda), calibre 10 (como alimentador de acometida del murete de medición a la vivienda, en prototipo económica y ecológica), calibre 12 (contactos y alimentación de apagadores) y calibre 14 (en retornos de apagadores). En la realización de este procedimiento, debe de participar al menos un oficial electricista.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Tijeras, pinzas, ganchos, guía de alambre galvanizado.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Poliducto ½" y ¾", chalupas Fo.Go o plásticas, cable THW cal 8, 10, 12 y 14 marca INDIANA o similar, cinta de aislar, cinta canela, espuma de poliuretano, alambre galvanizado, cinchos de plástico.

### **TOLERANCIAS:**

Posición de cajas y registros +/- 5cms.



### 9.- CIMBRA EN MUROS Y LOSA

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Una vez colocado el armado de muros y con las instalaciones instaladas, se procede con el cimbrado de los muros y losa o plafón, este proceso se realiza utilizando una cimbra metálica de aluminio (FORSA), la cual está compuesta por paneles o formaletas, puntales, cuñas, pernos, tirantes, tensores, que tienen un número y posición específica, de acuerdo a una guía mecánica proporcionado por el fabricante. El proceso inicia, trazando un guía sobre la losa, con hilo (shock line), las dimensiones de acuerdo al proyecto, luego se colocan una a una las formaletas de muros, iniciando por los extremos hacia el centro de cada tramo de muro, se deberá cuidar que las formaletas estén libres de escamas de concreto o sucias, además se aplicara con un rodillo o aspersor, una capa de membrana desmoldante, que permita su extracción fácil y segura, además de evitar la adherencia de concreto sobre la cara de contacto. Una vez colocados las formaletas de los muros, se continúa con las de losas o plafón, siguiendo el mismo procedimiento anterior. Las formaletas se arman, utilizando pasadores, cuñas, pernos, los cuales están diseñados para unir las piezas entre sí. En el caso de las losas o plafón, se colocan puntales o pies derechos, para soportar la cimbra, así como el armado y concreto. En el caso de los muros, una vez que están colocadas todas las piezas, se colocan tensores sobre los vanos de las puertas y ventanas, para garantizar su escuadre y medidas de proyecto, además se colocan en el interior y exterior de los muros, alineadores, cuya función es garantizar el trazo recto y plomeo de los muros. El proceso de descimbrado se realiza al día siguiente, una vez que ya se coló el muro y losa, este proceso se hace, retirando una por una las formaletas, empezando por el centro hacia los extremos, una vez que se retira, se debe limpiar y retirar cualquier adherencia, en el caso de las losas y plafón, al momento de retirar la cimbra, se deberá respetar las franjas de descimbrado (Apuntalamiento Maestro), el cual se debe de dejar en su posición, al menos por cuatro días posterior al colado. En la realización de este procedimiento, deben participar al menos, un oficial moldero y un oficial albañil.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Molde (FORZA), martillo, escalera, cuña. Rodillo, aspersor, botes, hilo, flexometro y guates.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Cimbra FORSA, desmoldante marca Retex-molduretex H, o similar.

### **TOLERANCIAS:**

Desplomes de muros 1 cms, alineamientos verticales de +/- 2cms.



10 ARMADO DE LOSAS			
PROCESO CONSTRUCTIVO:	EQUIPO Y HERRAMIENTA:		
	Ganchos amarrados, cizallas, cortadoras y dobladoras de varillas, mesa de habilitado, hilo y shock line.		
Ya que se colocó la cimbra sobre los muros y losas, se procede al armado de	CALIDAD DE MATERIAL:		
las losas, apegándose a los criterios señalados en los planos estructurales. Se realiza una parrilla de acero de refuerzo (varilla corrugada), sobre el lecho inferior, adicionalmente se colocan escuadras y bastones de varilla, estos van amarrados a la parrilla y la malla electro-soldada del muro, con alambre recocido.	Acero de refuerzo (varilla corrugada) NMX-B-018-1988, alambre recocido, silleta platica marca FTP.		
Estas varillas deberán ir calzadas con silletas plásticas para garantizar el área	TOLERANCIAS:		
mínima de recubrimiento indicado en los planos. Dichas silletas deberán est distribuidas sobre toda la superficie. En la realización de este procedimiento, deben participar al menos un ofic fierrero y un oficial albañil.	Recubrimiento de calzado de acero de 2cms, mínimo, acomodo de parrillas +/- cm, distribución de silletas 5piezas/m2.		



### 11.- COLADO DE MUROS Y LOSAS

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Una vez concluido el armado y cimbrado de muros y losas, y las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, ya fueron colocadas, se procede al colado de los muros y losas, este proceso se realiza a través del vaciado de concreto premezclado, sobre la cimbra previamente armada. En proceso inicia, cuando el laboratorio de calidad de material, revisa y valida el revendimiento, calidad de agregados y especificaciones de camión revolvedora, el cual transporte la mezcla, posteriormente en el sitio ya deben de estar preparados el camión bomba, así como las herramientas (vibradores, allanadoras, reglas, etc.) y personal calificado para el colado. Una vez que laboratorio valido el concreto, el camión revolvedor, vacía la mezcla en la tolva o bacha del camión bomba, quien a su vez es quien lo deposita en el lugar requerido. El proceso continua, vaciando primeramente por los muros el concreto, al hacerlo, el personal deberá introducir el vibrador, para que facilite el acomodo del concreto sobre la cimbra, el proceso de llenado de los muros se realiza en tres partes es decir, se vierte 1/3 de la altura de los muros y se vibra, luego el 2/3 de la altura de muro y se vuelve a vibrar y finalmente el 3/3 de la altura del muro, hasta llegar al enrase de la losa. Cuando el concreto ya lleno la totalidad de los muros, se continua con el proceso de vaciado sobra la losa, y de la misma manera se hace extendiendo con palas y reglas el concreto, en toda la superficie, cuidando y respetando, con la utilización de escantillones, los espesores de losa indicados en el proyecto, de igual manera en la losa se debe utilizar un vibrador que ayuda al acomodo de la mezcla. Una vez que muros y losas fueron rellenos con el concreto premezclado, se lava con agua en la cara externa e interna de la cimbra metálica, con el objetivo de retirar la lechada o sobrantes de mezcla que se le adhiere durante el vaciado. Durante el proceso de llenado del concreto, personal deberá estar permanentemente vigilando que las formaletas, cuñas, pernos y pesadores de la cimbra, guarden su posición original y evitar que se desprendan con el vibrado, además deben revisar, con ayuda de niveleta, plomo y escuadra, si el molde ha sufrido un desajuste al momento del vaciado. El concreto sobre la losa se deja reposar por un periódico de 1 a 2 horas, para dejarlo semi endurecer, una vez que lo hizo, se procede con la ayuda de llanas y allanadora, a dar un acabado pulido, sobre la losa, para finalmente aplicarle con rodillo o aspersor, una capa de membrana de curado. En la realización de este procedimiento, debe participar al menos un oficial albañil, un oficial moldero, un oficial herrero y un oficial eléctrico.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Vibrador, allanadora, llana, regla, martillo, pala, rodillo, aspersor, hidro lavador, manguera, niveleta, escuadra, plomo, etc.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Concreto premezclado NMX-C-155-ONNCCE-2001, membrana marca Proconsa-Curaconsa APD blanco o similar.

### **TOLERANCIAS:**

Revendimiento +/- 3cms, recubrimientos +/- 1.5 cms, nivelación +/- 1cm.



13HERRERIAS.			
PROCESO CONSTRUCTIVO:	EQUIPO Y HERRAMIENTA:		
	Generador de energía, taladro, brocas, martillo, niveleta, brocha, flexometro, escuadra.		
Una vez que la casa cuenta con sus muros y losas terminadas, se comienza con	CALIDAD DE MATERIAL:		
el proceso de herrerías, el cual consiste en colar ménsulas que soportaran tarjas, calentador y lavadero respectivamente, así como también la colocación del barandal en la escalera (si aplica). Las ménsulas son en forma de escuadra, tal como lo indica el plano autorizado, son prefabricadas y se fijan al muro con la ayuda de taquetes expansivos y con la ayuda de una niveleta para garantizar su correcta instalación. En el caso del barandal, de igual manera este se fabrica antes (respetando los criterios y medidas, en el plano correspondiente) y únicamente se coloca sobre muros y losas, fijados con taquetes expansivos y la ayuda de una solera metálica. En ambos casos (ménsulas y barandal), los	Perfil redondo ASTM A-510, Solera 1"x3/16", Angulo 11/4"x3/16", cuadrado ASTM A-36, Pasamanos comercial, taquete expansivo de 21/2"x3/8", nudos para redondo de ½", PRT 1" ligero, primer anti corrosivo, esmalte blanco berel o similar, thinner.		
perfiles metálicos deben estar previamente armados, fijados y con capa	TOLERANCIAS:		
primer anticorrosiva, para dejar pendiente únicamente una mano de esmalte color blanco, posteriormente a su instalación, esto con el objetivo de no manchar el perfil con las manos durante su instalación. En la realización de este procedimiento, deben participar al menos, un oficial herrero y un oficial albañil.	Plomeado y nivelado +/- 1cms.		



### 14.-ALBAÑILERIAS (ENTORTADOS, FIRMES, CHAFLANES, ETC.).

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Una vez concluidos los trabajos de obra negra (estructura de la vivienda), se procede a iniciar con los trabajos de albañilerías, los cuales se ejecutan en tres zonas básicas de la vivienda, y estas son AZOTEA, PATIO, COCHERA, y que forman parte del proceso constructivo anterior a los acabados. En el caso de azotea, se realiza una re nivelación o entortado sobre la losa, para dar pendiente de desahogo pluvial, este proceso se realiza vertiendo concreto pobre o mortero fluido, sobre la losa y con la ayuda de escantillones, reglas y palas, se deja la pendiente dirigida hacia las bajadas pluviales o gárgola, esta pendiente debe terne al menos el 2% de inclinación, en el contorno de la losa, donde se une con los pretiles previamente colados, con la misma mezcla de mortero fluido, se realizan los chaflanes, cuya función es evitar el estancamiento de agua o charcos, ya que se terminaron los entortados y chaflanes, se deja reposar el mortero hasta su endurecimiento y posteriormente se procede a dejar un acabado semi pulido, con la ayuda de una regla y llana, y finalmente se aplica una membrana de curado con la ayuda de rodillo o aspersor de esta manera preparamos la losa para recibir el impermeabilizante. En el patio trasero se realiza el colado de un firme de piso, en la zona indicada en el plano (área de servicio, lavadero, y lavadora), este firme de concreto simple, y el proceso consiste en verter la mezcla sobre el área destinada y con la ayuda de escantillón, regla y pala se extiende sobre la superficie, dejando igualmente las pendientes de desagüe mínimas (2%), el acabado de este firme, se hace rayado, con la ayuda de una escoba o cepillo, una vez que endureció el concreto, se le aplica una membrana de curado. Para el caso de cocheras, se realiza el colado de huellas peatonales y vehiculares, este proceso se realiza vertiendo sobre el terreno delimitado por una cimbra metálica (monten 4"), previamente lubricada con desmoldante, el concreto simple, respetando las indicaciones marcadas en el plano esto se hace con la ayuda de escantillón, regla y pala, se debe de dejar los aspersores indicados y una vez que el concreto se endureció, se procede al acabado rayado con la ayuda de una escoba o cepillo, para finalmente aplicar una capa de membrana de curado. En la realización de este procedimiento deben participar al menos un oficial albañil.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Llana, regla, escantillón, cimbra metálica de monten de 4", hilo, flexometro, escoba y cuña.

### **CALIDAD DE MATERIAL:**

Mortero fluido o concreto f´c= 100 kg/cm2, NMX-C-155-ONNCCE-2001, membrana de curado curaconsa APD, mendrana desmoldante molduretex o similar.

### **TOLERANCIAS:**

Nivelado +/- 1cms.



### 15.-BARDAS (MUROS PATIO).

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

# Una vez colada la cimentación del patio, se procede con el mismo sistema

constructivo de los muros de la vivienda al armado, cimbra y colado de las bardas o muros de patio. Se procede a colocar la malla 6x6 6/6, sobre los muros, se colocan discos separadores, para garantizar el alineamiento, se coloca la formaleta, cuñas y pernos de la cimbra de aluminio (FORZA), respetando los pasos indicados en la guía mecánica, se aplica una capa de membrana desmoldante, que permita su extracción segura y fácil, así como evitar la adherencia de concreto sobre la cara de contacto, una vez cimbrado y alineado, se vacía la mezcla de concreto premezclado, y con la ayuda de vibrador se extiende y rellena sobre todo el muro, hasta llegar al enrase, una vez lleno el muro se revidan desplomes y alineamientos, para finalmente proceder a lavar el exceso y sobrante de lechada y concreto. Al día siguiente del colado, se procede a descimbrar y curado con membrana y ayuda de rodillo o aspersor. En la realización de este procedimiento, deben participar al menos un oficial moldero, un oficial fierrero y un oficial albañil.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Vibrador, allanadora, llana, regla, martillo, pala, rodillo, aspersor, hidro lavadora, manguera, niveleta, escuadra, plomo, etc.).

### CALIDAD DE MATERIAL:

Concreto premezclado NMX-C-155-ONNCCE-2001, membrana de curado marca Proconsa-Curaconsa APD blanco o similar, desmoldante moldurete H o similar, acero de refuerzo y malla electro soldada 6x6 6/6 NMX-B-018-1988.

### **TOLERANCIAS:**

Plomeado +/- 1cms.



### 16.-RECUBRIMIENTOS (AZULEJOS Y FACHADA).

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Antes de iniciar con os acabados finos, sobre el interior de la vivienda, se procede a colocar los acabados de muros y pisos en zonas de baños y cocinas. El proceso inicia en los muros, donde se tiene que eliminar o rezanar cualquier diferencia de nivel o elemento que pudiera interferir con la colocación, además se tiene que garantizar que la zona de contacto tenga una textura rugosa y esto se obtiene dejando ahogados en la cimbra del muro perfiles, de manera que al momento del descimbrado genere esta textura, o la otra forma, es martelinear la cara de contacto una vez descimbrado el muro. Una vez que el muro esta en condiciones de recibir el azulejo, se coloca un arrastre o regla, que sirve como despiece de colocación, esta regla es de madera o metálica, y su función principal es de servir como guía de soporte de colocación, los azulejos, deben humedecerse previamente, y por otro lado se debe realizar la mezcla del adhesivo, el cual es de paga azulejo. La mezcla del pega azulejo con agua, genera una pasta viscosa, la cual y con ayuda de una llana, se aplica sobre toda la superficie de la pieza de azulejo y posteriormente se coloca sobre el muro, con la ayuda de un martillo de goma se genera presión sobre el muro, para lograr que la pieza se adhiera. La colocación siempre inicia de abajo hacia arriba y de un extremo al otro, de esta manera solo quedaran las áreas restantes o ajustes, los cuales se colocan de misma manera. Este mismo procedimiento es utilizado para colocación de fachaleta de piedra, en la fachada de los prototipos que aplica esta característica. Para la colocación de azulejo en pisos, el proceso consiste en verificar la alineación y correcta pendiente de desagüe, la cual deberá cumplir un mínimo del 2%, este proceso se realiza re nivelando el piso con una mezcla de mortero fluido, que se vierte sobre la zona, procurando dejar las pendientes requeridas. Una vez que se tiene nivelado, se procede a la colocación del azulejo antiderrapante para piso, siguiendo los mismos criterios del muro. Finalmente, se deja secar el pega azulejo de muros y pisos, y se procede a colocar sobre las juntas una lechada de cemento blanco, para sellar completamente la unión entre una y otra pieza. En la realización de este procedimiento deben participar al menos un oficial albañil.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Llana, artesa o charola, cuchara, cortadora, pinzas, cuña, hilo y regla.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Azulejo liso 20x25 marca vitromex, mod. Belice o similar, azulejo antiderrapante 20x20 marca vitromex, lamosa o similar, paga azulejo marca fixol, perdura o similar, cemento blanco, marca tolteca o similar.

### **TOLERANCIAS:**

Plomeado +/- 0.5cms.



17IMPERMEABILIZANTE.		
PROCESO CONSTRUCTIVO:	EQUIPO Y HERRAMIENTA:	
El proceso de impermeabilización, se realiza con dos diferentes productos y dos diferentes técnicas, estas son un para la losa y otra para los pretiles. El utilizado para losas, se realiza iniciando con la aplicación de una primera mano de base primario (sello asfaltico), diluido a razón de 3:1, con agua, la aplicación de este primer se hace con rodillo, cepillo o	Soplete, cepillo, cubeta, cuña y brocha.	
aspersor y el objetivo principal, es sellar cualquier oquedad o porosidad	CALIDAD DE MATERIAL:	
en la losa, el rendimiento de este proceso es de 3 a 4 m2/lts, una vez seco, se procede a colocar mediante termo fusión con calor, con la ayuda de un soplete de combustión de gas lp, el rollo de membrana asfáltica SBS de 3.0 mm de espesor, que lleva un acabado de gravilla roja, marca Thermotek o Curacreto. En este procedimiento se deberá cuidar el traslape mínimo entre una franja de rollo y otro, además de respetar que	Primario membrana asfáltica, prefabricado 3mm gravilla roja marca thermotek, curacreto o similar, acrílico 3 años, membrana poliéster elastomerico, cemento plástico base emulsión.	
el traslape valla en dirección de la pendiente de la losa. En el perímetro se	TOLERANCIAS:	
deberá dejar un traslape sobre los chaflanes de al menos 10 cms, y finalmente se deben sellar todas las uniones, así como bajantes, gárgolas y pretiles con cemento platico base emulsión. Para el caso de pretiles, el proceso es diferente, aquí el impermeabilizante es acrílico, aplicado con membrana elastomerica y pintura roja, se aplica con la primera capa de membrana, con la ayuda de cepillo y brocha, se deja secar y finalmente se da una capa mas, el impermeabilizante es base agua de color rojo terracota. Tanto en las losas como en los pretiles, la calidad y garantía de los productos deben ser de 3 años mínimo, se deberá tener cuidado y dar recomendaciones de limpieza y mantenimiento al cliente final. En la realización de este procedimiento, deben participar al menos un oficial instalador impermeabilizante.	Traslapes mínimos 10cms.	





### 18.-INSTALACIÓN DE GAS.

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Una vez realizado el proceso del muro de patio o barda, y con el término del acabado de pasta en interior de la cocina, se procede a la colocación y prueba de la instalación de gas. Este procedimiento inicia, habilitando (cortar y soldar), el tubo de obre tipo "L" de ½" de diámetro a las conexiones (codos tee, etc.) de cobre de 1/2", siguiendo las especificaciones y medidas indicadas en el plano autorizado. Una vez habilitado el tubo, se procede a fijar este, a las bardas con la ayuda de abrazadera, pija y taquetes. Se deben dejar las preparaciones a las distancias y alturas indicadas en el plano y para las conexiones a tanque, calentador y estufa, respectivamente. En cada una de estas salidas el tubo deberá tener soldado, una conexión (conector hembra o rosca interior de ½") de cobre donde se instalara cada uno de los equipos. Ya que la red se coloco, se procede a su prueba, la cual se hace, colocando tapones galvanizados, sobre las terminales, salvo en una, se coloca una manguera coflex, la cual esta conectada a un compresor, que le inyecta aire a presión, y que con la ayuda de un manómetro se monitorea su estado, la presión se deberá sostener son variación, ni perdida de presión, durante al menos 2 horas a 4kg/cm2. Si existe variación de presión, se deberá corregir y repetir la prueba. Una vez validado la prueba de presión, se procede a pintar la tubería con esmalte color amarillo, en toda su longitud, incluyendo sus conexiones. En la realización de este proceso, deben participar al menos un oficial plomero y un oficial pintor.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Compresor, manómetro, segueta, soldadura, pasta, martillo y brocha.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Tubo cobre "tipo L", marca nacobre, lusa o similar, conexiones de cobre de ½", abrazadera, pija y taquete de 3/8", esmalte amarillo marca berel o similar.

### **TOLERANCIAS:**

Colocación de tubo +/- 5cms, prueba satisfactoria de presión.



19VENTANAS Y VIDRIOS.		
PROCESO CONSTRUCTIVO:	EQUIPO Y HERRAMIENTA:	
	Pistola de silicón, maquina manufactura de perfil de PVC, cuña, taladro, martillo, escalera, prensas de vidrio.	
El proceso de colocación de ventanas y vidrios se realiza una vez que terminaron los procesos de albañilería y recubrimientos en la vivienda. Este proceso comienza, con la extrusión o fabricación y ensamble de las ventanas, de acuerdo a las medidas especificadas en el plano de acabados. Las ventanas son fabricadas con perfiles de 3" de espesor de PVC, incluye los herrajes, seguros, manijas, carretillas, el proceso se realiza fijando el marco o perfil ya prefabricado, en el vano de la ventana, se hace con la ayuda de taquete y pija de 3/8", una vez colocado el perfil, se procede a colocar el vidrio de 4mm de espesor, se hace con la ayuda de cinta de contacto y un perfil de soporte de PVC, el cual rigidiza el vidrio sobre la ventana, finalmente se sella el perímetro en el interior y exterior, con silicón, para evitar la entrada de humedad. En la realización de este procedimiento, se requiere al menos un oficial instalador y un oficial vidriero.	CALIDAD DE MATERIAL:	
	Perfil PVC, marca rehau, sita lux o similar de 3" de espesor, vidrio claro de 4mm de espesor.	
	TOLERANCIAS:	
	Escuadra o plomeo +/- 0.5 cms.	



### 20.-MARCOS PARA PUERTAS Y DOMOS. PROCESO CONSTRUCTIVO: **EQUIPO Y HERRAMIENTA:** Generador luz, taladro, brocas, martillo, brocha, segueta, pistola de silicón. El proceso de los marcos para puertas interiores y exteriores, son con la CALIDAD DE MATERIAL: instalación de marcos de madera acabado en pintura vinílica color blanco. Marco, contramarco y tope de madera de El marco es adaptado a la medida del vano de la puerta según se pino de primera calidad, pija de 2 ½", requiera, y esta prefabricado, con la unión de bastidor de duela de 11/2" taquete plástico de 3/16", silicón marca de madera, un contramarco de 1 12" y tope de 12" de madera, se deberá Pensilvania, acrilastic o similar, pintura cuidar la nivelación y escuadre del marco. El marco es fijado al muro, con vinílica color blanco berel o similar. Domo la ayuda de pija de acero y taquete plástico, en caso de requerir cepillado prefabricado acrílico 90x90 mundi domo o por ajuste de medida, se deberá pintar para igualar la apariencia con similar. vinílica color blanco. En el caso del domo este se prefabrica, de acuerdo **TOLERANCIAS:** ala medidas establecidas en proyecto, el domo es fabricado con perfil recto de aluminio de 2" de espesor, con un bastidor de rejilla metálica, que funciona como área de ventilación y la cubre, una micra de lámina de acrílico color blanco traslucido. El domo se fija a las paredes del perfil, con la ayuda de pija y taquete. En la realización de este procedimiento, deben participar al menos un oficial instalador y un oficial carpintero. Escuadra o plomeo +/- 0.5 cms.





### 21.-PUERTAS Y CERRAJERIA (INTERIORES, EXTERIORES Y SERVICIO).

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

### El proceso de instalación de puertas se divide en:

-INTERIORES: son puertas de madera de tambor, eucaplac, medidas de acuerdo a lo indicado en plano, el terminado es en color natural, esta se colocan en recamaras y baños, se instalan en el marco previamente instalado, se utilizan 3 bisagras de fierro de 3"x3" y pijas de punta de 2"x3/16", se deberá cuidar la nivelación, el arrastre inferior no sea mayor de 2 cm, ni menor de 1cms, si los cantos requieren ser cepillados por un ajuste, estos deberán ser repintados con barniz, color natural. El herraje o chapa utilizada para puerta interior, es de chapa de plástico de intercomunicación, segumex o similar.

-EXTERIOR: es la puerta de acceso (principal), la cual es de madera de tambor y con un recubrimiento en su cara exterior de lamina metálico, lparmex, el proceso de instalación es el miso que el de las interiores, se utilizan bisagras y pijas, y se deberá cuidar el plomeo, así como el arrastre inferior, esta puerta tiene como adicional la instalación de un bota aguas de aluminio de 1" y hule, en su parte exterior, el cual a la puerta con pija de punta de 1". El herraje o chapa utilizado en puerta exterior es metálica, Proloc, Phillips o similar, con seguro.

-SERVICIO: la puerta de servicio, es la de la cocina o salida al patio trasero, esta puerta es fabricada en marco de perfil de PVC de 2", de acuerdo a las medidas de proyecto, la parte inferior se coloca una duela de PVC y en la parte superior un vidrio de 4mm de espesor, el proceso de fijado se realiza igualmente con bisagras y pijas, se deberá tener los mismos cuidados en su instalación. El herraje o chapa de puerta de servicio es con pasador de mano de fierro o pvc, instalado en l aparte interior de la puerta. Para todos los casos, se deberá cuidar en la instalación, que la puerta no presente despotilladuras, así como la apariencia optima, arrastre mínimo, ajuste y plomo vertical, pijas y bisagras requeridas, pintado de cantos en caso de ajuste. En la realización de este proceso, se requiere al menos un oficial instalador y un oficial vidriero.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Generador de luz, cable, taladro, broca, martillo, niveleta, plomo, pistola de silicón.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Bisagra 3"x3" de fierro Phillips o similar, pija 1" y 2", barniz berel o similar natural, puerta madera eucaplac marca Iparmex o similar, puerta mixta, madera y metálica, marca Iparmex, masonite o similar, bota aguas de aluminio marca HF o similar de 1", puerta PVC marca rehau o vistalux, chapas de plástico segumex o simila, chapa metálica Phillips Prolock o similar.

### **TOLERANCIAS:**

Escuadra o plomeo +/- 1cms, arrastre 1.5 cms promedio.



### 22.-AMUEBLADO SANITARIO, CALENTADOR Y TINACO.

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

El amueblado sanitario, consiste en instalar los lavamanos, wc, tarjas y lavaderos, regaderas, etc. Requeridos para el funcionamiento de la instalación hidro-sanitaria, incluye los herrajes, llaves o aditamentos requeridos para su correcto funcionamiento. Este proceso inicia con el trazo sobre muros, para fijar el lavamanos, tarja y lavadero, y con la ayuda de niveleta se revisa la horizontalidad, luego se instalan con taquetes y pijas los muebles. Una vez fijado, se conecta a las salidas hidráulicas y sanitarias, a través de mangueras coflex. Finalmente se coloca un cordón de silicón en la unión del mueble con el muro, para garantizar su sello. Para el caso de las salidas en losas, como lo es el wc, este se arma previamente junto con el tanque y los herrajes, después se colca una junta de cera, en la boca o desagüe de la taza, con la ayuda de broca y taladro se perfora la losa, para fijar el tornillo doble rosca, que viene junto con los accesorios de la taza, finalmente se instala la manguera coflex y se prueba su correcto funcionamiento. Una vez instalado los muebles se instalan las llaves mezcladoras y herrajes complementarios, se operan para comprobar su correcto funcionamiento. Adicionalmente, se instalan el calentador y el tinaco correspondiente, este proceso consiste en colocar e instalar, sobre sus respectivas bases el accesorio o mueble. En el caso del calentador se conectan con la ayuda de tubo y conectores de cobre tipo "m", a los disparos ya existentes y colocados previamente, se hace la línea de llenado y de vaciado. Para el caso del tinaco, de igual manera se conecta con l ayuda de tubería y conexiones el cuadro de medición con su válvula de nariz y de paso de ½" de cobre y la línea de vacío, incluyendo las válvulas de seccionamiento que vienen adjuntas al tinaco. En la realización de este proceso, se requiere al menos de un oficial instalador y un oficial plomero.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Generador luz, taladro, brocas, llave perica, cinta teflón, pistola silicón, franela, pinzas, etc.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Wc, tanque y taza, marca orion-mod.
Green sense Rd II, accesorios marca dica, tarja de acero inoxidable 80x50 marca teka, lavadero granito sin marca tubo y conectores cobre marca nacobre o similar, llave nariz ½" dica 4119c similar, calentador de paso lenisco 5lts o similar, tinaco pvc rotoplas o similar 600 lts.

Maguera coflex ½".

### **TOLERANCIAS:**

Nivelación +/- 1cms, trazo vertical -/- 1cms, prueba de funcionamiento a muebles hidrosanitarias.





### 23.-ACCESORIOS ELECTRICOS, T.V, TELEFONO Y MURETE DE MEDICIÓN.

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

El accesoriado eléctrico consiste en colocar tapas, contactos, apagadores, chicharras, etc. Sobre las cajas o registros (chalupas, cajas de 1/2" y 3/4") de fierro galvanizado, que previamente quedaron ahogadas dentro del muro, en el proceso de obra negra. Ya que la vivienda cuenta con la guías y cableado correspondiente, se instalan los accesorios que operan el sistema de energía eléctrica, esto se realiza respetando lo indicado en el plano autorizado. Sobre el registro, caja o chalupa se atornillan con pija de 1", el chasis o gabinete, el cual se compone de una, dos o tres placas, una vez que se fijo el chasis se colocan a presión, conectándolo al cableado el accesorio (contacto, apagador, t.v, teléfono, etc.) en el caso de plafones se coloca una tapa de fierro galvanizada de ½" o ¾" y después el soquet baquelita, y en el exterior soquet portalámparas de porcelana. De igual manera la alimentación de energía es a través del murete de concreto armado con certificación de CFE, a pie de lote, conectado al centro de carga "Q2", para empotrar, el cual controla la corriente diferenciando los contactos, del resto de la instalación, utilizando interruptores termo magnéticos de corriente de 20 a 30 amp, respectivamente. Una vez que el accesorio esta colocado, se coloca la contratapa y se procede a realizar las pruebas, estas se hacen, utilizando un zumbador a prueba y un volti-amperimetro. El murete de medición se empotra al suelo, con concreto simple, este murete es de concreto armado, y esta previamente fabricado y autorizado por las normas de CFE, este se conecta, utilizando un poliducto que lleva hilos de cable conductor THW, hacia el centro de carga ubicado en el interior de la vivienda, el murete cuenta con un centro de carga empotrable "Q1", del cual se opera con un interruptor termo magnético de 30 a 40 amp. En el caso de las salidas de T.V y teléfono, además de colocar accesorios y su gabinete sobre el muro, se deja un conducto independiente de poliducto de ½", el cual tiene, la preparación para su conexión con una salida en la losa de azotea, la cual se protege, doblando y tapando el poliducto. En la realización de este procedimiento, deben participar al menos un oficial electricista.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Generador luz, taladro, llave perica, cinta teflón, pistola de silicón, pinzas, franela, voltímetro, zumbador, etc.

### **CALIDAD DE MATERIAL:**

Chasis, tapas y accesorios (apagador, contacto, timbre, chicharra, T.V, teléfono), marca bticino-modus color beige-línea 2000, soquet baquelita IUSA-111, soquet portalámparas porcelana IUSA-134, placa ½" y ¾" fierro galvanizado, pija 1"x8, interruptor termo magnético b-ticino 20 y 30 amp, centro carga empotrable Q2 b-ticino. Poliducto ½".

### **TOLERANCIAS:**

Alineación +/- 5cms. Prueba satisfactoria eléctrica.



### 24.-PASTA Y PINTURA INTERIOR (MUROS Y PLAFONES)...

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

Previo a la aplicación de la pasta texturizada, se aplica sobre todos los muros y plafones, un requemado o emplastecido, cuya función es corregir las imperfecciones, porosidades fisuras, que pudiera presentar el acabado dejado por la cimbre metálica, así como también servir de capa aislante entre el muro y la textura final. El proceso consiste en aplicar una capa de sellador cretekbond o similar, base agua, el cual sirve como ayuda para la adherencia del requemado, este se aplica con rodillo o aspersor y posteriormente con la ayuda de una llana manual, se aplica una capa de 1 a 2 cms. de espesor promedio, de una pasta hecha a base de repellado prefabricado o pasta manual, fabricada con pega azulejo perdura, fixol, pega duro similar, este proceso se realiza iniciando por los plafones, siguiendo de los muros, se debe tener cuidado en respetar las medidas indicadas en el proyecto de los vanos de puertas y ventanas. Ya que el proceso de requemado fue concluido y esta seco, se procede al proceso de aplicación de texturizado final, siguiendo las especificaciones del plano, este paso es aplicando pasta color blanco, prefabricada fixol, thermotek, stoever, berel o similar, texturizada en plafones y muros, esta pasta contiene granos de diferentes calibres, que dan el acabado y apariencia final. Finalmente y en los muros indicados en el proyecto, se aplican una mano de sellador vinílico, más dos manos de pintura vinílica. El acabado de los muros es rayado y el acabado dado a los plafones es goteado, este acabado es para el prototipo de vivienda económica, únicamente se aplica sobre el muro la pintura vinílica blanca, omitiendo el requemado y pasta texturizada. Adicionalmente en el interior de vivienda se pinta las base de tarja, lavadero y calentador con esmalte blanco y la tubería de gas con esmalte color amarillo. El acabado en zoclos es similar al de los muros, es decir no lleva ningún tratamiento especial, la pasta y pintura se rematan con la unión a losa o piso. En la realización de este procedimiento, deben participar al menos un oficial pastero y un oficial pintor.

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

Llana, rodillo, bote, cuña, brocha, flota, regla, niveleta, flexometro, metro, etc.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Sellador cretekbond o sellacryl, vinílico o similar, repellado o pega azulejo, crest, pega dura, fixol, thermotek, stoever, berel o similar, pasta texturizada prefabricada thermotek, berel, stoever, fixol o similar, pintura vinílica berel berelinte, thermotek o similar, esmalte berel berlkid o similar, thinner.

### **TOLERANCIAS:**

Apariencia y acabado uniforme, desplome +/- 0.5 cms.



### 25.-PASTA Y PINTURA EXTERIOR (NUMERO OFICIAL).

### PROCESO CONSTRUCTIVO:

### **EQUIPO Y HERRAMIENTA:**

El proceso inicia aplicando una mano de adhesivo sellador sobre muros y plafones exteriores, el sellador se aplica con la ayuda de un rodillo sobre toda la superficie, una vez que se seca, se inicia el proceso de requemado con pega azulejo o repellado prefabricado, esta actividad se realiza con la ayuda de andamios, llana metálica, regla y plomo, con este proceso se aplica una pasta homogénea de 1 a 2 cms. de espesor, que tapa las oquedades, porosidades y posibles imperfecciones generadas en el proceso del cimbrado. Una vez aplicado el requemado, se procede a la aplicación de la pasta texturizada, la cual contiene los aditivos y granulometría que adhieren al muro, finalmente y con ayuda de una flota se le da el acabado rayado o en forma de caracol, dependiendo lo indicado en el plano autorizado, se debe tener cuidado de respetar las medidas de vanos y puertas, así como que la aplicación sea de manera uniforme y rematando a pisos y losas. Por ultimo y una vez seca la pasta se procede a aplicar una mano de sellador vinílico y posteriormente dos manos de pintura vinílica para exterior, siguiendo las especificaciones

autorizadas, la pintura es aplicada con la ayuda de rodillos y brochas.

Llana, rodillo, bote, cuña, brocha, flota, regla, niveleta, flexometro, metro, etc.

### CALIDAD DE MATERIAL:

Sellador cretekbond o sellacryl, vinílico o similar, repellado o pega azulejo, crest, pega dura, fixol, thermotek, stoever, berel o similar, pasta texturizada prefabricada thermotek, berel, stoever, fixol o similar, pintura vinílica berel berelinte, thermotek o similar, esmalte berel berlkid o similar, thinner.

### **TOLERANCIAS:**

Apariencia y acabado uniforme, desplome +/- 0.5 cms.



26JARDINERIA Y ARBORIZACIÓN.		
PROCESO CONSTRUCTIVO:	EQUIPO Y HERRAMIENTA:	
En el área indicada el plano, se coloca un cama de 10 cms. de tierra vegetal, esparciéndola en toda la superficie (cochera y patio), se agrega agua para su compactación natural, y posteriormente se planta pasto vegetal en rollo, tipo Washington de 7 cms. de espesor promedio, este se coloca desenrollando uno a uno los rollos y colocándolos de manera unida, con la ayuda de una coa o espátula se recortan los sobrantes, una vez que se extendió el paso se humedece y se compacta con un pisón de mano, finalmente se aplica en riego periódico durante los primeros 15 días o hasta la entrega al cliente. Finalmente se siembran en la ubicación	Carretilla, pala, pico, escoba, coa, espátula.	
	CALIDAD DE MATERIAL:	
	Árbol fruta, tierra vegetal, pasto en rollo tipo Washington.	
señalada en el plano respectivo, los arboles, (cochera y patio) para ello se	TOLERANCIAS:	
realiza una excavación de 50x50 cms. aproximadamente, una vez excavado se planta el árbol y se rellena con tierra vegetal, se debe cuidar que el árbol este sano y fresco al momento de su colocación, finalmente se debe regar con agua periódicamente durante los primeros quince dias. Por ultimo la tierra o escombro producto de la instalación y excavación se deben de retirar con la ayuda de pala y carretilla, y dejar libre de tierra o escombro la zona. En la realización de este proceso deben, participar al menos un oficial jardinero.	Riego mínimo 15 días.	



27LIMPIEZA GRUESA Y FINA.			
PROCESO CONSTRUCTIVO:	EQUIPO Y HERRAMIENTA:		
	Carretilla, pala, pico, escoba, coa, espátula, cuña, franela, fibra.		
	CALIDAD DE MATERIAL:		
Durante el proceso de obra, desde su inicio y hasta su termino, se realizan limpiezas gruesas, estas se hacen utilizando escoba, pala, carretilla, retro	Materiales de limpieza, aromatizantes, acido muriático, fibras, etc.		
excavadora, y se retiran de la obra, al momento de los acabados y de la entrega de la vivienda al cliente se realiza un limpieza fina, sobre vidrios,	TOLERANCIAS:		
muebles de baño, pisos, áreas exteriores, etc.	Limpieza fina.		

## FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

## "PROYECTO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO HABITACIONAL LA HACIENDA"



### "CONCLUSIONES"





### **CONCLUSIONES**

La situación económica en México, sumada a intereses lucrativos de muchas personas ha hecho que muchos centros urbanos crezcan sin un orden lógico o planeado.

Asentamientos irregulares carentes de una infraestructura mínima de servicios necesarios para una vida digna. El gobierno hasta épocas recientes ha tomado intereses en este tema y buscando soluciones a creado planes y programas estratégicos de desarrollo urbano.

Es sabido por todos que muchas personas no cuenta con un trabajo fijo o formal que les garantice un ingreso constante y que al mismo tiempo les permita acceder a los créditos de vivienda gestionando por las instalaciones destinadas a cumplir con la demanda de vivienda (INFONAVIT O FOVISSSTE) y por consiguiente se ven obligados por la necesidad a comprar terrenos irregulares, donde a lo inapropiado de estos terrenos para la construcción de viviendas. El fraccionamiento de interés social promovido por particulares o por alguna institución gubernamental brinda la oportunidad a personas de escasos recursos de adquirir un lote para vivienda que cuente con todos los permisos y que garantice en un futuro cercano la dotación de todos los servicios básicos, y además de que dará seguridad jurídica al contribuyente.

Por otra parte podemos concluir que para construcción de un fraccionamiento el profesionista debe contar con conocimientos técnicos como son: la topografía, diseño de redes hidráulicas, diseño de redes de alcantarillado, pavimentaciones, un tema muy importante en esto es la supervisión de obra la cual influye en gran parte, etc.

El ingeniero civil además de sus conocimientos de técnicos de construcción, creo debe de interesarse no solo por el bienestar de uno mismo si no también debemos tener respeto y cuidar el medio ambiente el cual dañamos y molestamos con nuestros desarrollos, esto conlleva a tener un mejor conocimiento de las normativas las cuales nos harán crecer más como profesionistas.

Como anteriormente lo comente un aspecto muy importante es la supervisión de obra, la cual debe ser muy estricta para evitar problemas de mala ejecución y mala calidad de los materiales. La cual debe ser llevada por un profesionista el cual tenga pleno conocimiento del proyecto y los conflictos que puedan incurrir.

### **BIBLIOGRAFÍA**

- Código de desarrollo urbano del estado de Michoacán de Ocampo.
   Periódico oficial del gobierno del estado. (Publicación en diciembre del 2007).
- 2.- Costo y tiempo en edificaciones.
- Ing. Carlos Suarez Salazar edit. Limusa
- **3.** Lineamientos técnicos para la elaboración de estudios y proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario (CNA).
- **4.** Apuntes de curso de titulación: Supervisión de obra Impartido por el Dr. Juan Antonio Chávez Vega
- **5.** Mecánica de suelos tomo 1 Eulalio Juárez Badillo, Alfonso Rico Rodríguez Edit. Limusa, México 1910