

# UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO





# FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

"EXPERIENCIA COMO CONSTRUCTOR DE CFE"

Reporte de experiencia laboral

Que para Obtener el Título de:

INGENIERO ELECTRICISTA

Presenta:

MARTIN VARGAS ÁLVAREZ

Asesor:

INGENIERO ELECTRICISTA

**IGNACIO FRANCO TORRES** 

# **D**EDICATORIA

Con cariño y gratitud a la gran persona que me ha dado su apoyo incondicional desde que nací hasta el día de hoy, mi mamá **Catalina Álvarez Pérez**. Gracias, por darme las herramientas para ser la persona que soy, apoyarme en mi formación personal y profesional y alentarme a seguir siempre adelante. Porque me ha brindado su amor, respeto y paciencia, y me ha apoyado siempre en las decisiones que he tenido que enfrentar a lo largo de mi carrera laboral.

A mi hijo **Leonardo Martín** que es el motivo por lo que he buscado la superación personal y profesional.

# **AGRADECIMIENTOS**

A Dios por darme la oportunidad de vivir y estar conmigo en cada paso que doy, por darme salud, fortaleza y por haber puesto en mi camino a todas las personas que han sido mi soporte y compañía durante éste largo camino de estudio y experiencias.

A mis padres por los valores que me inculcaron, por contribuir en mi formación, porque gracias a ustedes soy la persona que soy el día de hoy. Por creer en mí. Y por enseñarme que las cosas que realmente valen se obtienen con esfuerzo.

A todos mis hermanos de quien he tenido su apoyo incondicional siempre que los he necesitado.

A mi hijo porque me da la motivación para seguir adelante. A mi esposa que aceptó estar y caminar a mi lado. Por continuar conmigo en las buenas y en las malas.

A mis amigos con los que compartí muchos años de escuela y estudio que me han dejado buenas experiencias a través de los años gracias por su amistad y apoyo.

A mi asesor Ing. Ignacio Franco Torres quien durante la realización de mi proyecto, fue mi mano derecha y quien me guío e impulso. Por dedicarme el tiempo necesario, gracias a su ayuda ha sido un tanto menos complicado resultando mejor de lo que esperaba y una gran parte del desarrollo de éste trabajo se lo debo a usted. Por su paciencia y comprensión.

A la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestros y directivos que aportaron en mi los conocimientos necesarios para mi formación

# ÍNDICE

Dedicatoria	ii
Agradecimientos	iii
Índice	iv
Resumen	vii
Palabras Clave	vii
Abstract	viii
Keywords	viii
Lista de Figuras	ix
Lista de Tablas	xi
Lista de Símbolos y Abreviaturas	xii
Capítulo 1 Antecedentes	1
1.1 Antecedentes Académicos	1
1.2 Antecedentes Laborales	1
1.3 Descripción General	2
Capitulo 2 Comisión Federal de Electricidad	3
2.1 Breve Historia de c.f.e.	3
2.2 Estructura y Organización territorial de cfe	6
2.2.1 Divisiones de CFE	7
2.2.2 Zonas de División Centro Occidente	7
2.2.3 Zona Morelia	7
2.3 Organigrama de CFE	8
2.4 Prospectivas Sector Eléctrico 2012-2026	8
2.4.1 Evolución Esperada de la Red de Transmisión	8
2.4.2 Requerimientos de inversión	10
Capitulo 3 Licitación	13
3.1 Introducción	13
3.2 Registro en Compra net	13
3.3 Mostrar Interés en una Licitación	14
3.4 Presentación de Propuesta de Licitación	15

3.5 Fallo y Asignación de Contrato	19
3.5.1 Fallo de Licitación	19
3.5.2 Contrato	21
3.5.3 Fianzas	24
Capitulo 4 Construcción	25
4.1 Inicio de Obras del Contrato	25
4.2 Clasificación de las Obras	25
4.2.1 Obras de Electrificación	25
4.2.2 Obras por Solicitud de Suministro de Energía Eléc (ssebras)	
4.2.3 Obras de Inversión (PIO)	26
4.3 Asignación de Obras	26
4.4 Solicitud de Materiales	28
4.4.1 Solicitud de Reserva de Materiales	28
4.4.2 Reserva de Materiales	29
4.5 Trazo y Construcción	33
4.6 Conciliación de Materiales de Obra en Almacén	36
4.6.1 Solicitud de Reserva de Finiquito	37
4.6.2 Reserva de Finiquito	37
4.6.3 Nota de Entrega de Materiales no Utilizados	38
4.6.4 Documento de Recepción de Materiales por CFE	39
Capitulo 5 Estimación	41
5.1 Hoja de Ruta de la Factura	42
5.2 Aviso de Término de la Obra	43
5.3 Factura de Estimación	44
5.4 Formato de Estimación (Formato 34)	45
5.5 Registro de Verificación del Generador de la Estimación (F	ormato 33)46
5.6 Números Generadores (Formato 32)	47
5.7 Boleta de Liquidación (Formato 29)	50
5.8 Inventario Instalado	51
5.9 Inventario Retirado	51
5 10 - Acta de Entrega - Recención	52

	5.11 Devolución de Materiales de Retiro	53
	5.11.1 Nota de Entrega de Material Retirado	53
	5.11.2 Dictamen de Material Retirado	55
	5.11.3 Nota de Entrega de Postes Retirados	56
	5.11.4 Dictamen de Postes Retirados	57
	5.12 Transformador Instalado o Retirado	58
	5.13 Formato 15A	59
	5.14 Plano Definitivo	60
(	Capitulo 6 Cierre y Finiquito de Contrato	61
	6.1 Concentrado de Obras Realizadas	61
	6.2 Aviso de Término de Contrato	62
	6.3 Acta de Entrega — Recepción del Total del Contrato	63
	6.4 Fianza de Vicios Ocultos	65
(	Capitulo 7 Conclusiones y Recomendaciones	66
	7.1 Conclusiones	66
	7.2 Recomendaciones	66
I	Bibliografía	67
,	Anexos	68
	1 Formato ruta de factura	68
	2 Formato oficio aviso de término de la obra	69
	3 Formato de Estimación (formato 34)	70
	4 Formato Registro de verificación del Generador de la Estimación (formato 33)	71
	5 Formato Números Generadores (formato 32)	72
	6 Formato Boleta de Liquidación (formato 29)	73
	7 Formato Inventario Instalado	74
	8 Formato Inventario Retiros	75
	9 Formato Acta de entrega-Recepción	76
	10 Formato Nota de entrega de materiales desinstalados de la obra	77
	11 Formato Dictamen Técnico de materiales desinstalados de la obra (formato AFE-14)	78
	12 Formato de datos de transformador	79
	13 - Formato Anexo 15A	80

# **RESUMEN**

El presente reporte de experiencia laboral trata sobre mi experiencia como contratista de obra de Comisión Federal de Electricidad.

En el cual expongo el proceso para llevar a cabo la ejecución y control de un contrato de obra con Comisión Federal de Electricidad. Iniciando con la participación en la licitación en <a href="https://www.compranet.gob.mx">www.compranet.gob.mx</a>, presentación de propuesta económica, asignación y firma de contrato, fianzas de cumplimiento y vicios ocultos, construcción, supervisión, conciliación, estimaciones, y cerrando con el cierre físico y financiero del contrato.

Expongo la ejecución de una obra de electrificación como ejemplo, misma que parte del contrato de obra ya que el proceso es el mismo para cada una de las obras asignadas. Y un resumen global de las obras de las obras que comprendieron dicho contrato.

Y sirva éste reporte como una orientación para quien desee formar parte del padrón de contratistas de Comisión Federal de Electricidad.

# **PALABRAS CLAVE**

Licitación, Contrato, Almacén, Control de Obra, Construcción, Estimación.

# **ABSTRACT**

This report deals with work experience my experience as a contractor for work Federal Electricity Commission.

In which I explain the process to carry out the execution and control of a construction contract to the Federal Electricity Commission. Starting with the participation in the tender in www.compranet.gob.mx, presenting economic proposal, allocation and contract signing, performance bonds and hidden defects, construction, supervision, conciliation, estimates, and closing with the financial and physical closure of the contract.

I expound the execution of a work of electrification as an example, same as part of contract work since the process is the same for each of the assigned works. And an overall summary of the works of the works realized that contract.

And this report will serve as a guide for those wishing to join the roster of contractors Federal Electricity Commission.

# **K**EYWORDS

Bidding, Contract, Warehouse, Building Control, Construction, Estimation.

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Acreditación de Construtor Confiable	2
Figura 2 Historia de CFE	6
Figura 3 Estructura Basica de CFE	6
Figura 4 Divisiones de CFE	7
Figura 5 Zona de Division Centro Occidente	7
Figura 6 Uniones de la Zona Morelia	8
Figura 7 Organigrama de CFE	8
Figura 8 Capacidad de Transmision de Energia entre Regiones	10
Figura 9 Caratula para Registro en Compranet	13
Figura 10 Imagen De Portal De Compranet	14
Figura 11 Imagen de Selección de Licitación	14
Figura 12 Catalogo de Conceptos de la Licitación	17
Figura 13 Hoja 2 Catalogo de Conceptos de la Licitación	17
Figura 14 Hoja 3 Catalogo de Conceptos de la Licitación	18
Figura 15 Imagen de Propuesta Presentada en Compranet	18
Figura 16 Revisión de Propuestas	19
Figura 17 Acta de Fallo de Licitación	20
Figura 18 Imagen de Compra net indicando la Adjudicación	20
Figura 19 Hoja 1 del Contrato	21
Figura 20 Hoja 2 del Contrato	22
Figura 21 Hoja 26 del Contrato	23
Figura 22 Fianza de Cumplimiento y Garantía	24
Figura 23 Clasificación de las Obras	25
Figura 24 Plano Generador	27
Figura 25 Solicitud de Reserva de Inicio	28
Figura 26 Reserva de materiales emitida por CFE hoja 1	29
Figura 27 Reserva de materiales emitida por CFE hoja 2	30
Figura 28 Reserva de materiales emitida por CFE hoja 3	30
Figura 29 Reserva de materiales emitida por CFE hoja 4	31
Figura 30 Reserva de materiales emitida por CFE hoja 5	31
Figura 31 Reserva de materiales emitida por CFEe hoja 6	32
Figura 32 Reserva de postes emitida por cfe	32
Figura 33 Trazo y Ubicación de Postes	33
Figura 34 Consideraciones para Instalación de Postes y Retenidas	34
Figura 35 Proceso Constructivo	35
Figura 36 Solicitud de Reserva de Finiquito	37
Figura 37 Reserva de finiquito Emitida por CFE	
Figura 38 Nota de Entrega de Materiales no utilizados	38
Figura 39 - Documento de Recención de Materiales Devueltos Hoja 1	39

Figura 40 Documento de Recepción de Materiales Devueltos Hoja 2	39
Figura 41 Documento de Recepción de Materiales DEvueltos Hoja 3	40
Figura 42 Hoja de Ruta de la Factura	42
Figura 43 Oficio de Término de la Obra	43
Figura 44 Factura	44
Figura 45 Estimación (Formato 34)	45
Figura 46 Verificación de Generador (Formato 33)	46
Figura 47 Hoja 1 de Números Generadores (formato 32)	47
Figura 48 Hoja 2 de Números generadores (formato 32)	48
Figura 49 Plano de Generador de los Trabajos	49
Figura 50 Boleta de Liquidación (Formato 29)	50
Figura 51 Acta de Entrega-Recepción de la Obra	52
Figura 52 Nota de Entrega de Materiales Retirados de la Obra	54
Figura 53 Dictamen Técnico de los Materiales Retirados de la Obra	55
Figura 54 Nota de Entrega del Poste Retirado de la Obra	56
Figura 55 Dictamen Técnico del Poste Retirado	57
Figura 56 Formato de Entrega de Transformador	58
Figura 57 Formato anexo 15A	59
Figura 58 Plano Definitivo	60
Figura 59 Oficio de Termino de Contrato	62
Figura 60 Acta de Entrega-Recepción Global del Contrato	63
Figura 61 Fianza de Vicios Ocultos	65
Figura 62 Imagen de Cierre de Bitácora del Contrato	65

# LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Requerimientos de Inversión Cuadro 41	11
Tabla 2 Requerimientos de Inversión Cuadro 42	12
Tabla 3 Conciliación de Materiales de la Obra	36
Tabla 4 Inventario de Materiales Instalados	51
Tabla 5 Inventario de Materiales Retirados de la Obra	51
Tabla 6 Concentrado del Total de las Obras Ejecutadas	61
Tabla 7 Concentrado Total de las Estimaciones del Contrato	64

# LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

MVA Mega Volts Amperes

C.F.E Comisión Federal de Electricidad API Administración Portuaria Integral

MW Mega Watts KVA Kilo Volt Ampere

KMS Kilometro KV Kilo Volts

DCO División Centro Occidente

BT Baja tensión

SIAD Sistema Integral de Administración de Distribución

RD Red de distribución

# CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES

# 1.1.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Originario de Turicato Michoacán, realice mis estudios en:

Secundaria Ricardo Flores Magón Lázaro Cárdenas Mich. 1979 --- 1982
Preparatoria Gral. Enrique Ramírez Lázaro Cárdenas Mich. 1982 --- 1984
Licenciatura Escuela de ingeniería eléctrica Morelia Mich. 1984 --- 1992

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El servicio social lo realicé en el laboratorio de computadoras de la escuela de Ingeniería Eléctrica ubicado en el edificio A. Las funciones que desempeñe en éste laboratorio fueron como auxiliar en el cuidado, buen manejo y uso de las computadoras e impresoras del laboratorio. Ayudar a mantener el orden y limpieza del laboratorio, Así como asesoría en el uso de los lenguajes de programación Basic para los alumnos de tercer grado.

# 1.2.- ANTECEDENTES LABORALES

Al egresar de la Escuela de Ingeniería Eléctrica en 1992 empecé a trabajar con la empresa constructora de obra eléctrica "PIESA de CV" en la Ciudad de Lázaro Cárdenas desempeñándome durante 1 año como auxiliar de residente de obra en la electrificación de un fraccionamiento en la Ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán. Concluida la obra estuve trabajando durante 1 año en diferentes empleos.

A finales de 1994 quien había sido mi jefe inmediato en mi primer empleo me invito a trabajar en su recién creada empresa "Servicios de Ingeniería Integral S.A. de C.V." dándome el cargo de residente de obra. Con ésta empresa labore durante 9 años en los cuales aprendí el diseño, construcción, control de obra, manejo de personal y tramitología ante CFE para electrificación de fraccionamientos de nivel socioeconómico popular y medio en los estados de Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Nayarit.

En 2003 empiezo a trabajar como constructor de manera independiente en el régimen como persona física con actividad empresarial.

En 2004 me ofrecen administrar el negocio de otro constructor, durante 2 años logrando satisfactorios resultados que me permitieron consolidarme como constructor administrador, ingresar al padrón de contratistas de Comisión Federal de Electricidad.

En 2008 la CFE me otorgó reconocimiento como constructor confiable ante Comisión Federal de Electricidad zona Morelia.

En 2011 cree la empresa "MVA Electrificaciones S.A. de C.V." En la cual a la fecha sigo administrando.

Mis principales clientes a la fecha han sido Comisión Federal de Electricidad, Administración portuaria de Lázaro Cárdenas, (API) Centennial Towers S.A. de C.V. (Constructor de antenas de telecomunicación para Telcel, Movistar y Nextel) y Desarrolladora Tres Marías.



FIGURA 1.- ACREDITACIÓN DE CONSTRUTOR CONFIABLE

### 1.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL

En el presente trabajo se describe el proceso desde la licitación, presentación de propuesta, construcción y control de obra de Comisión Federal de Electricidad en la Zona Morelia, correspondiente a la División Centro Occidente.

El objetivo es el de dar una orientación de cómo llevar un contrato de obra para los nuevos contratistas que deseen ser parte del padrón de contratistas de Comisión Federal de Electricidad.

# CAPITULO 2 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

### 2.1.- Breve Historia de C.F.E.

La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX [1]. La primera planta generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil "La Americana". Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad dentro de la producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública.

En 1889 operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopilas (Chihuahua) y extendió sus redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales donde la población era de mayor capacidad económica.

Durante el régimen de Porfirio Díaz se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas "de arco" en la Plaza de la Constitución, 100 más en la Alameda Central y comenzó la iluminación de la entonces calle de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México.

Algunas compañías internacionales con gran capacidad vinieron a crear filiales, como The Mexican Light and Power Company, de origen canadiense, en el centro del país; el consorcio The American and Foreign Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte de México, y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente.

A inicios del siglo XX México contaba con una capacidad de 31 MW, propiedad de empresas privadas. Para 1910 eran 50 MW, de los cuales 80% los generaba The Mexican Light and Power Company, con el primer gran proyecto hidroeléctrico: la planta Necaxa, en Puebla. Las tres compañías eléctricas tenían las concesiones e instalaciones de la mayor parte de las pequeñas plantas que sólo funcionaban en sus regiones.

En ese período se dio el primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica con la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza Motriz.

Fue el 2 de diciembre de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad son actividades de utilidad pública.

En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres empresas privadas.

En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, debido a que esas empresas se enfocaban a los mercados urbanos más redituables, sin contemplar a las poblaciones rurales,

donde habitaba más de 62% de la población. La capacidad instalada de generación eléctrica en el país era de 629.0 MW.

Para dar respuesta a esa situación que no permitía el desarrollo del país, el gobierno federal creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. (Ley promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937).

La CFE comenzó a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego y la molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades.

Los primeros proyectos de generación de energía eléctrica de CFE se realizaron en Teloloapan Gro., Pátzcuaro Mich., Suchiate y Xía en Oaxaca, Ures y Altar en Sonora.

El primer gran proyecto hidroeléctrico se inició en 1938 con la construcción de los canales, caminos y carreteras de lo que después se convirtió en el Sistema Hidroeléctrico Ixtapantongo, en el Estado de México, que posteriormente fue nombrado Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán.

En 1938 CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, aumentó hasta alcanzar 45,594 kW. Entonces, las compañías privadas dejaron de invertir y CFE se vio obligada a generar energía para que éstas la distribuyeran en sus redes, mediante la reventa.

Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de capacidad instalada, la empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de las compañías 9%.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para esas fechas apenas 44% de la población contaba con electricidad. Por eso el presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960.

A partir de entonces se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, extendiendo la cobertura del suministro y acelerando la industrialización. El Estado mexicano adquirió los bienes e instalaciones de las compañías privadas, las cuales operaban con serias deficiencias por la falta de inversión y los problemas laborales.

Para 1961 la capacidad total instalada en el país ascendía a 3,250 MW. CFE vendía 25% de la energía que producía y su participación en la propiedad de centrales generadoras de electricidad pasó de cero a 54%.

En esa década la inversión pública se destinó en más de 50% a obras de infraestructura. Se construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de Infiernillo y Temascal, y se instalaron otras plantas generadoras alcanzando, en 1971, una capacidad instalada de 7,874 MW.

Al finalizar esa década se superó el reto de sostener el ritmo de crecimiento al instalarse, entre 1970 y 1980, centrales generadoras que dieron una capacidad instalada de 17,360 MW.

Cabe mencionar que en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban varios sistemas aislados, con características técnicas diferentes, llegando a coexistir casi 30 voltajes de distribución, siete de alta tensión para líneas de transmisión y dos frecuencias eléctricas de 50 y 60 Hertz.

Esta situación dificultaba el suministro de electricidad, por lo que CFE definió y unificó los criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional, normalizando los voltajes de operación, con la finalidad de estandarizar los equipos, reducir sus costos y los tiempos de fabricación, almacenaje e inventariado. Posteriormente se unificaron las frecuencias a 60 Hertz y CFE integró los sistemas de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional.

En los años 80 el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la década anterior, principalmente por la disminución en la asignación de recursos a la CFE. No obstante, en 1991 la capacidad instalada ascendió a 26,797 MW.

A inicios del año 2000 se tenía ya una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70% a nivel nacional, una red de transmisión y distribución de 614,653 kms, lo que equivale a más de 15 vueltas completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un millón cada año.

• A partir octubre de 2009, CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país.

El servicio al cliente es prioridad para la empresa, por lo que se utiliza la tecnología para ser más eficiente, y se continúa la expansión del servicio, aprovechando las mejores tecnologías para brindar el servicio aún en zonas remotas y comunidades dispersas.

CFE es reconocida como una de las mayores empresas eléctricas del mundo, y aún mantiene integrados todos los procesos del servicio eléctrico.




FIGURA 2.- HISTORIA DE CFE

### 2.2.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE CFE

Para un mejor control y atención de los usuarios en todo el país, Comisión Federal de Electricidad está dividida territorialmente en **16 Divisiones**, o áreas geográficas definidas por el alcance de los circuitos de distribución de la energía eléctrica y por la ubicación geográfica de los Estado de la República Mexicana. Cada división está integrada por **Zonas y Áreas** (Ciudades o municipios) y **Uniones**. (Sectores de una ciudad).

En la gráfica siguiente se muestra su estructura básica de la CFE



FIGURA 3.- ESTRUCTURA BASICA DE CFE

### 2.2.1.- DIVISIONES DE CFE

Actualmente CFE se divide territorialmente en 16 divisiones a nivel nacional abarcando todos los estados que comprende la república mexicana. En la siguiente figura se muestran coloreadas cada una de éstas divisiones.

#### 1.- División Centro Occidente

- 2.- División Noroeste
- 3.- División Norte
- 4.- División Golfo Norte
- 5.- División Bajío
- 6.- División Jalisco
- 7.- División Golfo Centro
- 8.- División Baja California
- 9.- División Centro Sur
- 10.- División Centro Oriente
- 11.- División Oriente
- 12.- División Sureste
- 13.- División Peninsular
- 14.-División Valle de México Norte
- 15.- División Valle de México Centro
- 16.- División Valle de México Sur



### 2.2.2. ZONAS DE DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

Cada división se subdivide a su vez en ZONAS y ÁREAS, cubriendo cada una de las ciudades, pueblos y comunidades. La división Centro Occidente de subdivide en 12 zonas:

### 1.- Zona Morelia


- 2.- Zona Lázaro Cárdenas
- 3.- Zona Uruapan
- 4.- Zona Zamora
- 5.- Zona Apatzingán
- 6.- Zona Colima
- 7.- Zona Zitácuaro
- 8.- Zona Pátzcuaro
- 9.- Zona La Piedad
- 10.- Zona Manzanillo
- 11.- Zona Jiquilpan
- 12.- Zona Zacapu



FIGURA 5.- ZONA DE DIVISION CENTRO OCCIDENTE

# 2.2.3.- ZONA MORELIA

La zona Morelia comprende las poblaciones de Zinapécuaro, Cuitzeo y todo el municipio de Morelia divido en 2 áreas y 5 UniONes (Unidad Operativa de Negocio).



### 2.3.- ORGANIGRAMA DE CFE

Organigrama principal de Comisión Federal de Electricidad




FIGURA 7.- ORGANIGRAMA DE CFE

# 2.4.- Prospectivas Sector Eléctrico 2012-2026

### 2.4.1.- EVOLUCIÓN ESPERADA DE LA RED DE TRANSMISIÓN

Con base en el estado actual de la red eléctrica y el programa de expansión del sistema de generación, se ha conformado un plan de transmisión para el periodo 2011-2026. En él, se busca incorporar al sistema —

en niveles de tensión de 69 a 400 kV– 24,790 km-circuito de líneas, 68,640 millones de volt-ampere (MVA) en subestaciones reductoras y 14,497 millones de volt-ampere reactivos (MVAr) de compensación reactiva.

Cabe mencionar que en estudios recientes realizados por la CFE, se concluyó la conveniencia técnica y económica de interconectar el área de Baja California al SIN. Esta interconexión apoyará la demanda de punta del sistema Baja California (BC) a partir de los recursos de generación del SIN, asimismo y en los periodos de menor demanda en este sistema, se enviarán al SIN los excedentes de capacidad y energía tipo base (geotérmica y ciclo combinado) de esta área, aprovechando la diversidad de la demanda entre los dos sistemas. Con esta interconexión, se reducirán tanto los costos de inversión en infraestructura de generación como los de producción globales. Además, el enlace del sistema BC al SIN abrirá nuevas oportunidades para efectuar transacciones de potencia y energía con diversas compañías eléctricas del oeste de EUA, mediante los enlaces actuales con los sistemas eléctricos de California. La primera fase de esta interconexión se ha programado para 2015. Una vez llevada a cabo, la interconexión permitirá aprovechar el recurso eólico que existe en la región de La Rumorosa, ya que por el tamaño reducido del sistema BC, el monto de capacidad eólica que se puede integrar es pequeño, debido a problemas de generación en demandas bajas y su regulación.

Por otra parte, la interconexión del sistema Baja California Sur (BCS) al SIN, se ha programado para 2018. La interconexión se hará mediante un cable submarino en corriente directa, integrando los sistemas aislados de Guerrero Negro y Santa Rosalía con el de BCS. Uno de los beneficios será postergar o, en su caso, cancelar aquellos proyectos de generación con tecnologías que requieren altos costos de inversión y de operación en el área. Además, existirá un beneficio ambiental al limitar y posponer la construcción de centrales térmicas en esta región, donde la actividad turística es predominante. Adicionalmente, se asume la disponibilidad de gas natural a partir de 2016, lo que permitirá la instalación de centrales a gas, en lugar de centrales que emplean combustóleo y diésel. Con ello, las emisiones contaminantes asociadas a la generación de electricidad en ese sistema disminuirán, al igual que los costos de generación.



Mapa 14
Capacidad de transmisión entre regiones, 2015

FIGURA 8.- CAPACIDAD DE TRANSMISION DE ENERGIA ENTRE REGIONES

En la anterior figura se presenta un resumen de la capacidad de transmisión de los principales enlaces internos y externos a las áreas de control. Estos incrementos en la capacidad de transmisión y por lo tanto confiabilidad de suministro van dirigida hacia los principales centros de consumo.

### 2.4.2.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN

Los requerimientos de inversión para el Servicio Público de energía eléctrica en el periodo 20122026 se muestran en dos partes. La primera corresponde al periodo 2012-2019 (véase Cuadro 41) y la segunda muestra el periodo 2020-2026 (véase Cuadro 42). Dichos requerimientos agrupan la inversión en los rubros de generación, transmisión, distribución y mantenimiento de centrales, entre otras. Asimismo, se incluye tanto la inversión privada en obra pública financiada y producción independiente de energía, como la realizada con recursos presupuestarios.

Cuadro 41 Requerimientos de inversión 2012-2019<sup>1,2</sup> (Millones de pesos de 2011)

		80								
ON	СЕРТО	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL 2012-2019
	GENERACIÓN	48,323	43,314	47,886	39,991	36,113	46,341	36,543	37,154	335,66
	PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE DE ENERGÍA	25,310	20,753	25,690	7,041	711	3,143	829	200	83,47
1	Nuevos Ciclos Combinados	9,947	15,773	24,506	6,743	711	3,143	829		61,65
2	Nuevas Centrales Eólicas	15,363	4,980	1,184	298	-	2			21,82
	OBRA PÚBLICA FINANCIADA	17,365	18,922	19,035	31,086	34,586	42,505	35,011	36,625	235,13
3	Nuevas Hidroeléctricas	1,613	688	7,001	9,375	10,579	9,551	7,040	7,804	53,65
4	Nuevas Geotermoeléctricas	114	1,408	1,725	100	1,197	1,052	419	912	6,9
5	Nuevos Ciclos Combinados	8,700	8,429	7,474	12,615	21,320	13,931	16,384	20,356	109,20
6	Nuevas Centrales Eólicas	-	-	-	6,790	-	17,958	11,168	4,467	40,3
7	Nuevas Unidades de Combustión Interna	2,048	1,597	288	14	1.5	57	-	1121	3,9
8	Rehabilitaciones y Modernizaciones	2,101	3,318	2,547	2,192	437	13	*	196	10,60
9	Nueva Generación Limpia	284	695	20	0.4	(*)			-	9
10	Nuevas Turbogas	2,505	2,787	25	121	1,053	10	0	3,086	9,4
0	OBRA PRESUPUESTAL	5,648	3,639	3,161	1,864	816	693	703	529	17,0
11	Hidroeléctricas	1,150	633	721	634	802	688	703	529	5,8
12	Rehabilitaciones y Modernizaciones	4,498	3,006	2,440	1,230	14	5			11,19
	TRANSMISIÓN	11,795	14,150	13,554	16,987	13,656	13,245	12,306	12,237	107,93
	OBRA PÚBLICA FINANCIADA	4,122	6,149	2,755	1,596	6,484	5,825	4,731	4,269	35,9
13	Programa de Transmisión	4,122	6,149	2,755	1,596	6,484	5,825	4,731	4,269	35,9
	OBRA PRESUPUESTAL	7,673	8,001	10,799	15,391	7,172	7,420	7,575	7,968	71,9
14	Programa de Transmisión	1,250	1,338	3,926	9,079	2,162	1,942	1,577	1,423	22,6
15	Modernización de Transmisión (STyT)	4,843	4,994	5,128	4,604	3,458	3,789	4,156	4,557	35,5
16	Modernización de sistemas de control (CENACE)	611	670	719	787	860	931	1,011	1,077	6,6
17	Modernización Área Central	969	999	1,026	921	692	758	831	911	7,1
	DISTRIBUCIÓN	26,346	27,524	22,228	19,774	20,339	21,287	21,460	21,253	180,21
	OBRA PÚBLICA FINANCIADA	5,727	5,419	1,595	153	2,547	3,187	3,135	3,251	25,0
18	Programa de Subtransmisión	5,727	5,419	1,595	153	2,547	3,187	3,135	3,251	25,0
	OBRA PRESUPUESTAL	20,619	22,105	20,633	19,621	17,792	18,100	18,325	18,002	155,1
19	Programa de Subtransmisión	3,383	5,187	3,800	2,788	849	1,063	1,045	1,084	19,1
20	Programa de Distribución	6,156	6,021	6,056	6,157	6,203	6,347	6,649	6,306	49,8
21	Programa de Distribución Área Central	4,945	4,644	4,603	4,476	4,426	4,466	4,398	4,297	36,2
22	Modernización de Distribución	6,135	6,253	6,174	6,200	6,314	6,224	6,233	6,315	49,8
23	MANTENIMIENTO	11,065	7,904	10,108	10,764	11,446	11,819	12,494	13,004	88,60
	PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE DE ENERGÍA	2,049	2,287	2,322	2,507	2,810	2,810	2,893	2,893	20,5
	OBRA PRESUPUESTAL	9,016	5,617	7,786	8,257	8,636	9,009	9,601	10,111	68,0
	Centrales generadoras de CFE	9,016	5,617	7,786	8,257	8,636	9,009	9,601	10,111	68,03
	Nueva Generación Limpia	*		*		-	*	*	10-2	
	Subtotal	97,529	92,892	93,776	87,516	81,554	92,692	82,803	83,648	712,41
24	OTRAS INVERSIONES PRESUPUESTALES	462	476	490	505	520	536	552	569	4,11
	TOTAL	97,991	93,368	94,266	88,021	82,074	93,228	83,355	84,217	716,52

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Costos instantáneos de las obras (se excluyen costos financieros) a precios constantes, considerando un tipo de cambio de 12.9 pesos/dólar. Los montos incluyen una cantidad para contingencias de 16% para los proyectos de transmisión y sub-transmisión.

Fuente: CFE.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Excluye inversiones de autoabastecimiento.

Cuadro 42 Requerimientos de inversión 2020-2026 (Millones de pesos de 2011)

				- P						
CON	СЕРТО	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL 2020-2026	TOTAL 201: 2026
	GENERACIÓN	48,541	65,885	81,963	89,581	101,689	62,910	9,889	460,458	796,123
	PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE DE ENERGÍA	-	-	+	-	-	-	-	3.5	83,47
1	Nuevos Ciclos Combinados			20	-				92	61,65
2	Nuevas Centrales Eólicas	1 + 1	-	6.5	1-1	-		-	5.5	21,82
	OBRA PÚBLICA FINANCIADA	47,730	65,360	81,431	89,121	101,537	62,910	9,889	457,978	693,11
3	Nuevas Hidroeléctricas	7,780	6,302	7,003	5,661	2,272	200		29,018	82,66
4	Nuevas Geotermoeléctricas	1,258		0 (0 (0 (0 (0 )		1	-	-	1,258	8,18
5	Nuevos Ciclos Combinados	29,193	16,628	10,886	10,635	16,909	15,447	3,208	102,906	212,11
6	Nuevas Centrales Eólicas	-	3,350	3,350	-	-	-		6,700	47,08
7	Nuevas Unidades de Combustión Interna	-	4			- 4	-	4	7.8	3,94
8	Rehabilitaciones y Modernizaciones			27			- <del>-</del> -	-		30,60
9	Nueva Generación Limpia	9,499	38,027	60,192	72,825	82,356	47,463	6,269	310,631	317,61
10	Nuovas Turbogas	-	1,053	200				41.7	1,465	10,89
	OBRA PRESUPUESTAL	811	525	532	460	152	- 2	-	2,480	19,53
11	Hidroeléctricas	811	525	532	460	152	-		2,480	8,34
12	Rehabilitaciones y Modernizaciones	20715	-	1000	+	1 0 1000	-	-	- 2	11,19
	TRANSMISIÓN	13,694	14,728	18,254	16,297	16,778	15,718	13,463	108,932	216,86
	OBRA PÚBLICA FINANCIADA	4,933	5,233	7,356	5,320	5,067	3,595	1,516	33,020	68,95
13	Programa de Transmisión	4,933	5,233	7,356	5,320	5,067	3,595	1,516	33,020	68,95
	OBRA PRESUPUESTAL	8,761	9,495	10,898	10,977	11,711	12,123	11,947	75,912	147,91
14	Programa de Transmisión	1,644	1,744	2,452	1,774	1,689	1,199	505	11,007	33,70
15	Modernización de Transmisión (STyT)	4,998	5,483	6,016	6,606	7,252	7,965	8,364	40,684	82,21
16	Modernización de sistemas de control (CENACE)	1,119	1,171	1,227	1,276	1,320	1,366	1,405	8,884	15,55
17	Modernización Ázea Central	1,000	1,097	1,203	1,321	1,450	1,593	1,673	9,337	16,44
	DISTRIBUCIÓN	20,409	17,308	17,554	17,878	17,758	17,944	18,197	127,048	307,259
	OBRA PÚBLICA FINANCIADA	1,876	88	74	173	319	202	142	2,824	27,83
18	Programa de Subtransmisión	1,876	88	74	123	319	202	142	2,824	27,83
	OBRA PRESUPUESTAL	18,533	17,220	17,480	17,755	17,439	17,742	18,055	124,224	279,42
19	Programa de Subtransmisión	625	30	25	42	107	68	47	944	20,14
20	Programa de Distribución	6,870	6,723	6,614	6,898	6,703	6,761	6,893	47,462	97,35
21	Programa de Distribución Área Central	4,745	4,133	4,599	4,576	4,315	4,632	4,819	31,819	68,07
22	Modernización de Distribución	6,293	6,334	6,242	6,239	6,314	6,281	6,296	43,999	93,84
23	MANTENIMIENTO	13,854	14,939	15,402	16,619	17,557	18,587	18,950	115,908	204,512
	PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE DE ENERGÍA	2,893	2,893	2,893	2,893	2,893	2,893	2,893	20,251	40,82
	OBRA PRESUPUESTAL	10,961	12,046	12,509	13,726	14,664	15,694	16,057	95,657	163,69
	Centrales generadoras de CFE	10,961	12,046	12,509	13,603	14,301	15,090	15,093	93,603	161,63
	Nueva Generación Limpia	. 2			123.00	363.00	60400	964.00	2,054.00	2,05
	Subtotal	96,498	112,860	133,173	140,375	153,782	115,159	60,499	812,346	1,524,75
24	OTRAS INVERSIONES PRESUPUESTALES	586	604	622	641	660	680	700	4,493	
- 50	TOTAL	97,084	113,464	133,795	141,016	154,442	115,839	61,199	816.839	1,533,359
-	TOTAL	11,100	220,104	- andrews	2441426	2017102	Tankan k	Andrew A	- nanigas	*incation;

¹ Costos instantáneos de las obras (se excluyen costos financieros) a precios constantes, considerando un tipo de cambio de 12.9 pesos/dólar. Los montos incluyen una cantidad para contingencias de 16% para los proyectos de transmisión y sub-transmisión.

Fuente: CFE.

Fuente: [2]

Como se puede observar en las anteriores tablas, tan solo para el rubro de distribución de energía eléctrica para el año 2018 se proyecta una inversión de 21,460.00 millones de pesos que es el rubro donde que se licita a constructores externos a CFE.

Si la distribución fuese equitativa para cada una de las divisiones; para la División Centro Occidente se le asignaría 1,341.25 millones de pesos y estos distribuidos en las 12 zonas de ésta División, corresponderían a la zona Morelia 111.77 millones de pesos para ejercer en obras de distribución. Es ésta nuestra área de oportunidad.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Excluye inversiones de autoabastecimiento.

# CAPITULO 3 LICITACIÓN

### 3.1.- Introducción

Actualmente todas las licitaciones de obra pública se hacen de manera electrónica en el portal de <a href="www.compranet.gob.mx">www.compranet.gob.mx</a>. Comisión Federal de Electricidad sube al portal Compra net la licitación de la obra estableciendo una fecha límite para recibir propuestas por parte de los interesados.

### 3.2.- REGISTRO EN COMPRA NET

Para poder participar debemos darnos de alta en éste caso como constructor. A continuación se muestra una guía rápida para el uso del portal Compra net.




Figura 9.- Caratula para Registro en Compranet

mailto:https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/initRegistration.do? ncp=1470957850087.992346-2

# 3.3.- MOSTRAR INTERÉS EN UNA LICITACIÓN

En el portal Compranet.gob.mx https://compranet.funcionpubli ca.gob.mx/web/login.html publican todas las licitaciones de obra pública a nivel nacional de todas las dependencias adscritas. En difusión procedimientos vigentes buscamos la licitación acuerdo a la zona o área en la deseamos participar, registramos interés participar y descargamos las bases y anexos para presentación de nuestra propuesta. En éste caso la participación es "DCO CONSTUC DE LYR DE MYBT Z MORELIA"




FIGURA 10.- IMAGEN DE PORTAL DE COMPRANET




FIGURA 11.- IMAGEN DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN

# 3.4.- Presentación de Propuesta de Licitación

La presentación de la propuesta se conforma por tres carpetas conteniendo por separado:

- 1. Anexos Distintos a las propuestas Técnicas y Económicas
- 2. Anexos Técnicos
- 3. Propuesta Económica

### Anexos distintos a las propuestas Técnicas y Económicas

Está carpeta contiene 11 (once) anexos que manifiestan los datos legales del licitante, su integridad y la capacidad financiera para participar en la licitación.

- A.- Escrito de manifestación de dirección y correo electrónico
- B.- Declaración de NO encontrarse en los supuestos que establecen los art 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas
- C.- Manifestación de haber participado en trabajos similares a la convocatoria
- D.- identificación del licitante
- E.- escrito donde manifiesta contar con las facultades para comprometer a su representada
- F.- Declaración de integridad del licitante
- G.- Manifestación de estar inscrito en el Registro único de Contratistas
- H.- Manifestación del tipo de empresa que subcontratará el licitante
- I.- Manifestación de que el Residente de construcción cuenta con la Firma Electrónica Avanzada para la firma electrónica de la Bitácora
- J.- Manifestación de la Nacionalidad Mexicana del Licitante
- K.- Manifestación de estar al corriente de las obligaciones patronales y tributarias.

#### Anexos Técnicos

Carpeta que contiene 8 (ocho) anexos con la manifestación del conocimiento del tipo de trabajo, normas y especificaciones de la dependencia licitadora C.F.E., experiencia del personal que intervendrá en la construcción, control, supervisión y administración de la obra, así como la disponibilidad de los equipos y maquinarias necesarias para la correcta ejecución.

- AT-1.- Manifestación de conocimiento del sitio, normas y especificaciones del trabajo
- AT-2.- Descripción de la planeación integral y procedimiento constructivo
- AT-3.- Relación de Maquinaria y equipo de construcción
- AT-4.- Currículum de los profesionales y técnicos responsables de ejecución y administración la obra
- AT-5.- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad en los trabajos de la licitación.
- AT-6.- Manifestación de las partes de los trabajos que subcontratará
- AT-7.- Manifestación de que los precios de los equipos y maquinaria de origen extranjero no se cotizaron en forma desleal, en caso de que sean de origen extranjero.
- AT-8.- Documentos que acrediten la capacidad financiera del licitante

### Propuesta Económica

Ésta carpeta contiene 15 anexos que conforman la propuesta económica; catálogo de conceptos de la licitación y análisis de cada uno factores que intervienen en la integración del precio ofertado; análisis de cada uno de los precios unitarios, indirectos, utilidad, financiamiento, costo horarios de los equipos y maquinaria. Así como los programas de ejecución de obra y programas de erogaciones de la mano de obra, maquinaria, materiales y personal administrativo.

- AE 1.- Análisis de cada uno de los precios unitarios
- AE 2.- Listado de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta
- AE 3.- Análisis y cálculo del factor de salario real de la mano de obra
- AE 4.- Análisis y cálculo de los costos horario de la maquinaria y equipo de construcción
- AE 5.- Análisis y cálculo del costo de indirectos.
- AE 6.- Análisis y cálculo del costo por financiamiento
- AE 7.- Análisis y cálculo de la utilidad propuesta
- AE 8.- Análisis y cálculo de los cargos adicionales (impuestos locales y federales, inspección y supervisión)
- AE 9.- Análisis de los costos unitarios básicos de los materiales

### AE 10.- Catálogo de conceptos

- AE 11.- Programa de ejecución general de los trabajos
- AE 12.- Programa de erogaciones a costo directo de la mano de obra.
- AE 13.- Programa de erogaciones a costo directo de la maquinaria y equipo de construcción
- AE 14.- Programa de erogaciones a costo directo de los materiales
- AE 15.- Programa de erogaciones a costo directo del personal administrativo

El Anexo AE 10 contiene el Catálogo de conceptos o lo que es lo mismo el presupuesto de la licitación, el cual contiene los costos e importe con los cuales participamos en esta licitación. Por ello es el formato que se anexa a continuación.



### MVA ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V.

Licitación Pública Nacional No. LO-018TOQ033-N59-2014

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

ANEXO AE 10

PÁGINA: 2

Ejecución de los trabajos consistentes en: Construcción de Líneas y Redes de Distribución de Media y Baja Tensión en Zona Morelía: Uniones Centro, Sur, Suroeste y Pedregal. Ubicación en: El ámbito de la Zona Morelía, en el Estado de Michoacán.

FECHA PRESENTACIÓN: 05/sgosto/2014 FECHA DE INICIO: 18/sgosto/2014 FECHA DE TERMINACIÓN: 11/mayo/2015 DURACIÓN: 267 DÍAS NATURALES

			CATÁLOG	O DE CON	CEPTOS		
4	ESPECIFICACIÓ	CONCEPTO	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
11	29HCO	DUCTO BAJO BANQUETA M.T. (MTS. SIN PAVIMENTO	MT	100.00	109.27	CIENTO NUEVE PESOS 27/160 M N	10,927.00
12	3RHCO	DUCTO BAJO ARROYO M.T. (MTS. CON PAVIMENTO	MT	90,00	165.26	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 29/100 M/N.	14,573,40
13	4RHCO	DUCTO BAJO ARROYO M.T. (MTS. SIN PAVIMENTO	MT	90.00	102.57	CIENTO DOS. PESOS ST/100 M.N.	9,231.30
14	SRHCO	DUCTO BAJO BANQUETA B.T. (MTS. CON PAYMENTO	MT	80.00	128.85	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 85/100 M.N.	19,306.00
15	ERHCO	DUCTO BAJO BANQUETA B.T. (MTS. SIN PAVIMENTO	MT	150.00	94.59	NOVENTA Y CUATRO: PESOS SENIOS MIN	14,188.50
16	7RHCO	DUCTO BAJO ARROYO B.T. (MTS. CON PAVIMENTO	MT	75.00	143.08	CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 36100 M.N.	10,731.00
17	BRHCO	DUCTO BAJO ARROYO B.T. (MTS. SIN PAVIMENTO	MT	75.00	97.02	NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.	7.276.50
18	9RHCO	TRANSICIÓN M.T.	TRANS	5.00	1,128.37	UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 37/100 M.N.	5.641.85
19	SORHOO	TRANSICIÓN B.T.	TRANS	10.00	648.96	SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.	6.489.60
20	118HCO	REGISTRO DE M.T. CON PAVIMENTO	REG	5.00	1,722.21	UN MIL SETECIENTOS VENTIDOS PESOS 21/100 M.N.	8,611.05
21	128HCO	REGISTRO DE M.T. SIN PAVIMENTO	REG	5.00	1,416,82	UNIMIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M.N.	7,084.10
22	ISRHOO	REGISTRO B.T. CON PAVIMENTO	REG	15.00	745,50	SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS SONIO M.N.	11,182.50
23	14RHCO	REGISTRO B.T. SIN PAVIMENTO	REG	10.00	458.09	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.	4,580.90
24	15RHC0	ALUMBRADO PÚBLICO POSTES	POSTEALU	15.00	303.79	THESCIENTOS TRES. PESOS 75/100 M.N.	3,037.90
						TOTAL DE HOJA : TOTAL ACUMULADO :	124,183.60 1'487,801.28
							CFE-CO-Nts
			Ing. Martí	n Vargas , ministrado			54

FIGURA 12.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA LICITACIÓN

Cimosi	CFE .					.A. DE C.V. 9Q033-N59-2014	
201	derest eer	DERAL DE ELECTRICIDAD					ANEXO AE 10
UBL	DIRECCIÓN D IÓN CENTRO	E DISTRIBUCIÓN					PÁGINA: 1
Jnion	trucción de Lín nes Centro, Su	neas y Redes de Distribución de Media y Baja Te r, Suroeste y Pedregal. nbito de la Zona Morelia, en el Estado de Micho		ona Morelia	5	FECHA DE	ESENTACIÓN: 05/agosto/201- HA DE INICIO: 18/agosto/201- TERMINACIÓN: 11/arayo/201- CIÓN: 267 DÍAS NATURALE:
			CATÁLOG	O DE CON	CEPTOS		
ger .	ESPECIFICACIÓ		Unided	Cantided	Precio U.	P, U, en letra	Total
		CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE MÉDIA Y BAJA TENSION					
		AÉREA					
3	1800	RED NUEVOS POSTES	POSTE	320.00	2,268.78	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M N	728,009,60
2	2800	RED RETIRO DE POSTES	POSTE	120,00	1,038.30	UNMIL TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.	124,596.00
3	зясо	RED VESTIDO DE POSTES	POSTE	170.00	733.62	SETECIENTOS TREINTA Y TREIS PEBOS 82/100 M.N.	124,749.45
4	4RCO	RED DESVESTIDO DE POSTES	POSTE	150.00	647.91	SEISCIENTOS CUAPENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.H.	97,186.50
5	SRCO	NUEVOS TRANSFORMADORES	TRO	50.00	1,386.08	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.	69,304,00
0	6RCO	RED RETIRO TRANSFORMADORES	TRO	20.00	997.70	NOVECENTOS NOVENTA Y SIETE. PESOS 70/100 M.N.	19,954.00
7	1LCO	KILÔMETRO DE LÍNEA CONSTRUCCIÓN	KW	8.00	19,986.16	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.	159,889.28
.0	21.00	KILÔMETRO DE LÍNEA RETIRO	юм	1.00	8,738.08	OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO. PESOS 08/100 M.N.	8,736.08
9	1ACO	AEREA POSTE MT	POSTE	20.00	998,14	NOVEIGIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.	19,962.80
		Total de AÉREA "" UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS (	CHENTA Y NUE	VE PESOS 66	100 M.N. **		1'350,388.66
		SUBTERRÂNEA					
10	1RHCO	DUCTO BAJO BANQUETA M.T. (MTS. CON PAVIMENTO	MT	100,00	132.48	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.	13,248.00
						TOTAL DE HOJA: TOTAL ACUMULADO:	1'363,637.66 1'363,637.66
							CFE-CO-NS9-1
				in Vargas			

FIGURA 13.- HOJA 2 CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA LICITACIÓN



FIGURA 14.- HOJA 3 CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA LICITACIÓN

La siguiente imagen muestra la propuesta ingresada en el portal de <u>www.compranet.gob.mx</u>




FIGURA 15.- IMAGEN DE PROPUESTA PRESENTADA EN COMPRANET

# 3.5.- FALLO Y ASIGNACIÓN DE CONTRATO

### 3.5.1.- FALLO DE LICITACIÓN

De acuerdo a la fecha manifestada en las bases de licitación, el día designado para la apertura de las licitaciones, el departamento de Concursos de Comisión Federal de Electricidad abre cada una de ellas y emite el resultado en el portal de compra net mediante una acta escrita de apertura de las propuestas presentadas la cual contiene el nombre del licitante, importe de su propuesta así como la revisión de cumplimiento de todos los anexos que comprenden la licitación.




FIGURA 16.- REVISIÓN DE PROPUESTAS

Una vez revisadas y analizadas cada una de las propuestas, el departamento de Concursos Comisión Federal de Electricidad dictamina quien es el licitante ganador, de acuerdo al precio ofertado, capacidad financiera, experiencia y conocimiento conforme a Ley de Obra pública.

Y emite el acta de fallo mediante un acta escrita anexándola en el procedimiento de la licitación en el portal Compra net. El siguiente es el fallo de ésta licitación donde se me adjudica como ganador.




FIGURA 17.- ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN

Compra



Figura 18.- Imagen de Compra net indicando la Adjudicación

### 3.5.2.- CONTRATO

Una vez dado a conocer el fallo y asignación de obra al ganador, se procede a la firma autógrafa del contrato en el departamento de contratos en oficinas Divisionales de CFE. El siguiente es el contrato firmado el cual consta de 27 fojas. Presento solo la carátula




FIGURA 19.- HOJA 1 DEL CONTRATO

COMINATON FEDERAL DE ELECTRICIDAD  CONTRATO DE OBRAS  CONTRATO DE OBRAS  DE CONTRATO DE OBRAS  DE CONTRATO DE OBRAS	9400081133 2 DE 27 No. CONTROL LESAL DF000-098/14
SÉPTIMACESIÓN DE DERECHOS DE COBRO OCTAVAAJUSTE DE COSTOS NOVENAGARANTÍAS	
4. CLAUSULAS TÉCNICAS:	
DÉCIMADISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE DÉCIMO PRIMERAREPRESENTANTES DE LAS PARTES DÉCIMO SEGUNDARECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DÉCIMO TERCERASUMINISTROS DÉCIMO CUARTACAMPAMENTOS Y BODEGAS DÉCIMO QUINTAOTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DÉCIMO GUINTAOTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS	
5. CLÁUSULAS LEGALES:	
DÉCIMO SEPTIMACONTRATO INTUITU PERSONAE DÉCIMO OCTAVACASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DÉCIMO NOVENASANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA VIGÉSIMASUSPENZIÓN TEMPORASANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA VIGÉSIMO PRIMERATEMPINACIÓN ANTICIPADA VIGÉSIMO PRIMERATEMPINACIÓN ANTICIPADA VIGÉSIMO PERCERARELACIONES LABORALES VIGÉSIMO CUARTARESCISIÓN ADMINISTRATIVA VIGÉSIMO QUINTAMODIFICACIONES VIGÉSIMO SEXTADOMICILIOS VIGÉSIMO SEXTADOMICILIOS VIGÉSIMO OCTAVALEGISLACIÓN VIGÉSIMO OCTAVALEGISLACIÓN VIGÉSIMO NOVENAJURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A LA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ "LA COMISIÓN", REPRESENTADA POR EL SR. ING. ROSENDO BORRAYO SANCHEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE CANFORMIDAD CON LAS DECLARAÇIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  D. E. C. L. A. R. A. C. I. O. LE SA C. I.	ELECTRICIDAD, A LA QUE EN ESTE EN FUNCIONES DE LA DIVISIÓN DE ONTRATISTA", REPRESENTADA POR LAS SIGUIENTES:

FIGURA 20.- HOJA 2 DEL CONTRATO




FIGURA 21.- HOJA 26 DEL CONTRATO

#### 3.5.3.- FIANZAS

De acuerdo a las clausula novena –garantías- del contrato firmado DF000-098/14, se debe presentar una fianza por cumplimiento del contrato y anticipo por el 10% (diez por ciento) del importe total de las obras objeto del contrato. La siguiente es la fianza presentada.




FIGURA 22.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y GARANTÍA

# CAPITULO 4 CONSTRUCCIÓN

#### 4.1.- INICIO DE OBRAS DEL CONTRATO

Una vez que se ha formalizado el contrato; se inicia la asignación y construcción de las obras del contrato. Para ello el departamento de concursos de la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Occidente lo envía a Zona Morelia al departamento de construcción de la misma Comisión Federal de Electricidad para que éste departamento se encargue de la asignación de las obras, asignación de supervisor, dar seguimiento en la construcción, control y recepción de cada una de las obras que comprenda el contrato.

#### 4.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS



FIGURA 23.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Para un mejor control la Comisión Federal de Electricidad clasifica las obras que se construyen de acuerdo al origen de los recursos económicos para la construcción de la misma, clasificándolas en tres principales tipo de obra:

- Obras de Electrificación.
- Obras por aportación.
- Obras de inversión.

#### 4.2.1.- OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN

Las obras de Electrificación son las obras que se ejecutan con la aportación económica del costo total de la obra por convenio a partes iguales entre los beneficiarios o usuarios, Municipio, CFE y Gobierno Federal.

De acuerdo al convenio se clasifican en dos tipos: tripartita o cuatripartita.

**Tripartita.-** Recurso obtenido por Convenio a partes iguales entre: Municipio, Usuarios y CFE

**Cuatripartita.-** Recurso obtenido por Convenio a partes iguales entre: Municipio, Usuarios, CFE y Gobierno Federal.

# 4.2.2.- OBRAS POR SOLICITUD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO EL RÉGIMEN DE APORTACIONES (SSEBRAS).

Son todas las obras que los beneficiarios solicita y paga al 100% a Comisión Federal de Electricidad para su construcción; que puede ser desde la instalación de 1 poste, instalación de transformadores o ampliación de la red de distribución en media y/o baja tensión aérea o subterránea.

#### 4.2.3.- OBRAS DE INVERSIÓN (PIO)

En éste tipo de obras se incluyen todas las obras propias de Comisión Federal de Electricidad para el mejoramiento del servicio y suministro de energía consistentes en mejoras a las redes de distribución de energía eléctrica existentes, (cambio de postes, conductores, transformadores), construcción de líneas de enlaces de circuitos, ampliación y/o creación de nuevas líneas y redes de distribución de energía eléctrica.

#### 4.3.- ASIGNACIÓN DE OBRAS

La asignación de las obras que hace Comisión Federal de Electricidad al contratista para su construcción puede ser de cualquiera de los tres tipos de obra antes mencionados: Obras de Electrificación, Obras por aportación u obras de Inversión.

Para la asignación de obra, CFE entrega al constructor o contratista en forma impresa un plano o juego de planos constructivos de la obra a ejecutar estableciendo un plazo de máximo de 30 días naturales para que el contratista pueda solicitar los materiales necesarios, realice la construcción, conciliación en almacén, supervisión, entrega, cierre de obra y presentar estimación si son obras menores que comprendan de 1 a 12 postes y un tiempo promedio de 45 días máximo para las obras mayores a 12 postes.

En el desarrollo de éste trabajo para la titulación voy a presentar el análisis de solo una obra de las 67 obras que comprendió éste contrato ya que el procedimiento a seguir para cada una de las obras asignadas es el mismo. Y presentaré un resumen del cierre financiero del contrato incluyendo un tabulado del total de las obras construidas.

La obra que presento es una obra clasificada como una Obra por aportación —Suministro de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones- (SEEBRAS) la consiste en el retiro de línea de baja tensión (BT) existente que se encuentra dentro de predio particular y construcción de nueva línea de baja tensión aérea en nueva trayectoria en la calle 3ª privada de 28 de Noviembre de 1911 en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Morelia. En esta obra se retirara 1 poste y se instalarán 5 postes nuevos.




FIGURA 24.- PLANO GENERADOR

En los planos de las obras se indican los trabajos a realizar empleando los códigos de colores que tiene pre- establecidos Comisión Federal De Electricidad:

Negro Indica todas las instalaciones existentes sin modificación

Rojo Indica todas las instalaciones nuevas o a construir

Verde Indica todas las instalaciones a retirar

Azul Indica todas las instalaciones a reubicar re utilizando los materiales o equipos

#### 4.4.- SOLICITUD DE MATERIALES

Comisión Federal de Electricidad realiza un listado de los materiales que se requieren para la construcción en base a sus matrices. Sin embargo éstos listados tienen bastantes deficiencias por lo que en lo personal prefiero yo mismo hacer la cuantificación y solicitud de todos los materiales que se van a necesitar para la ejecución de la obra; postes, transformadores, herrajes, aislamientos, conductores y protecciones. Evitando así hacer movimientos innecesarios en almacén.

Preferentemente se debe hacer una sola solicitud de materiales, sin embargo por el tamaño de las obras y debido a que veces ya en campo surgen modificaciones al proyecto ejecutivo se hacen nuevas solicitudes de material si así fuera necesario.

#### 4.4.1.- SOLICITUD DE RESERVA DE MATERIALES

La solicitud de los materiales se hace mediante un escrito libre debiendo de contener los siguientes datos:

- Nombre de la obra asignada por CFE
- Numero de control de la obra asignado por CFE
- Código de material de acuerdo al catálogo de CFE
- Descripción del material
- Cantidad

Cabe hacer mención que debemos tener especial cuidado con los códigos de los materiales que sean los actualizados ya que éstos han tenido diferentes cambios.

	No. DE OBRA: AD142/S0213 R.D. COL. EMILIANO ZAPATA RESERVA DE INICIO			
conico	DESCRIPCION	Cantinan	UNIDAD	
The second second		- I was a second	The second second	
	ADRAZADERA 18D		PZA:	
19000	ADRAZADENA 185	6	P2A P2A	
The second secon	ABRAZADERA 2UH ABLADOR IC	41	PZA	
	AISLADOR 3R	2	PZA	
	ALAMBRE CU 4	5	KG	
	ALAMBRE CORRE TW 10	42	M.	
10.75	ANCIA C3	4	PZA	
	BASTIDOR BI	9	PZA:	
and the second s	BASTIDOR 84	1 1	PZA	
	CABLE AG-II	20	800	
	CABLE MULTIPLE AAC ACSR (2+1) 3/0-1/0	250	- 24	
	CINTA DE AISLAR DE POLIVINILO	4	PZA	
	CONECTADOR MET-16	2	P26	
	CONECTADOR DERIVADOR TIPO L 2/0-1/0-10		PZA	
	CONFCTADOR COP L 4/0-4, 4/0-4	12	P2A	
	CONSCIADOR CRU 13 (3/0)	16	PZA	
100000000000000000000000000000000000000	CONECTADOR CRU 10 (1/0)	- 2	97A	
	CRUCETA PR-200	2	PZA	
	ELECTRODO PARA TIERRA ACE 16	2	PZA	
100000000000000000000000000000000000000	GRAPA Y BASE RB	2	92A	
216	PERNO ANCIA 1PA	4	PZA.	
and the second s	PLACA 2FC	12	P2A	
234	PROTECTOR PARA RETENIDA RI	4	PZA	
297	REMATE P AGE	8	PZA:	
959	REMATE PRA 5/16	4	92A	
292	REMATE P ACSR 1/0	11	97.5	
2665	ROZADIRA R	4	PTA	
913	SOPORTE CVI	4	PZA	
493	TORNILLO MAGLINA 16X152	4	ASH	
648	POSTE OF CONCRETO PCR-9-400	5	PZA	

FIGURA 25.- SOLICITUD DE RESERVA DE INICIO

#### 4.4.2.- RESERVA DE MATERIALES

Una vez revisada la anterior solicitud de materiales por el supervisor de CFE, el departamento lo captura en el sistema de control de almacén SIAD. Y se nos entrega el reporte impreso de ésta reserva autorizada para que podamos pasar a su almacén y nos entreguen los materiales solicitados.

Para la reserva de materiales anteriormente solicitada me otorgaron dos números de reserva:

**Número 53922333** para los herrajes, aislamiento y conductores. **Número 53922335** para los postes.




FIGURA 26.- RESERVA DE MATERIALES EMITIDA POR CFE HOJA 1

Centro		Division	de Distribucion Centro Occidente	Clave Clave SM orden Me	alma	celte :		4577 1000	Fecha Impr. Fecha Docto.	2 de 6 06.05.201 06.05.201
Destine Su Dagu Resibe	mento		2333 AD142 ELECT MARTIN VARGAS A	Texto Tipo s	breve	orStock E		SM orden Mant De libre utilizaci		
		261 Figur	4150263761   06.05.2015   Namero   Fecha Cort	4577   Clave anvis	Co	na recibe	1 6	53922333   Neserva	260016557 Referencia consuble	
	Cédigo Clase valor	Utilización	Danonánación Texto	Curtified	UM	Precio Un	a.	Imports Natu	Empuriación .	Presignest
	000003486 V N ROH	ACLD4	AD142/50213 MVA COL EMILIANO ZAPATA	42.00	M		6.35	200.04	ORDEN 000670340551	MATR/4677/07
77.73	000002820 P N 175A	P2801	ANCLA C3  AD142/S0213 MVA COL EMILIANO ZAPATA	4.00	FZA		95,67	383.47	ORDEN 000670340661	MATR/4077/07
	P-N ERSA	P3801	Bistino : 80213/2015 BASTIDOR 81 AD142/80213 MVA COL EMILIANO ZAPATA Destino : 80213/2015	8.00	PZA		23.93	107.96	ORDEN 000670240951	MATH/4077/07
	0000000E77 OF N ERSA	10801	BASTICOR B4 AD142/80213 MVA COL EMILIANO ZAPATA Destino : S0213/2015	8.00	PZA		80,69	887.14	0906N 000670346551	MATIC4077/07
	92 N ROH	P2001	CABLE AG-8  AD142/50213 MVA COL EMILIANO ZAPATA Contino: 50213/2015	20,00	<b>*0</b> ·		45,19	903.69	0/00EN 000670040561	MATR/4677/07
	0000011473 SP-N BOH	P1001	CABLE MULTIPLE AAC-ACS R (2 + 1)3/0-1/0 AD142/50213 MVA CDI, EMILIANO ZAPATA District : 50213/2015	280.00		10344	34.24		080EN 000E70340961	MATRI4027/02

FIGURA 27.- RESERVA DE MATERIALES EMITIDA POR CFE HOJA 2




FIGURA 28.- RESERVA DE MATERIALES EMITIDA POR CFE HOJA 3




FIGURA 29.- RESERVA DE MATERIALES EMITIDA POR CFE HOJA 4



FIGURA 30.- RESERVA DE MATERIALES EMITIDA POR CFE HOJA 5



FIGURA 31.- RESERVA DE MATERIALES EMITIDA POR CFEE HOJA 6




FIGURA 32.- RESERVA DE POSTES EMITIDA POR CFE

#### 4.5.- TRAZO Y CONSTRUCCIÓN

Se procede a la ubicación, trazo e inicio de los trabajos bajo las normas y lineamientos de construcción de la CFE. Anexo normas para la ubicación y empotramiento de los postes y retenidas.




FIGURA 33.- TRAZO Y UBICACIÓN DE POSTES




FIGURA 34.- CONSIDERACIONES PARA INSTALACIÓN DE POSTES Y RETENIDAS

#### PROCESO CONSTRUCTIVO



**EXCAVACION DE CEPAS** 



CEPA PARA POSTE O RETENIDA



INSTALACION DE POSTES



POSTE INSTALADO



RESANE DE BANQUETA EN POSTE



RESANE DE BANQUETA EN POSTE



VESTIDO Y DESVESTIDO DE POSTE



REEMPLAZO DE POSTE









OBRA TERMINADA

FIGURA 35.- PROCESO CONSTRUCTIVO

#### 4.6.- CONCILIACIÓN DE MATERIALES DE OBRA EN ALMACÉN

Una vez terminada la obra se procede a la conciliación en almacén de CFE los materiales. Es decir se hace un concentrado de cada uno de los materiales utilizados en la obra respecto de los que se sacaron de almacén, reingresar los que no se hayan utilizado y/o sacar de almacén los que falto por sacar para que cada uno de ellos coincida sin haber diferencia alguna entre lo sacado de almacén y lo instalado.

Cabe mencionar que las diferencias en las cantidades obtenidas a nuestro favor son debido a que se toman estos materiales de otras obras que aún no se ejecutan pero que ya sacamos el material de almacén de CFE. Este es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta para la presentación de la estimación ya que ninguna estimación se autoriza si antes no se ha conciliado.

**CONCILIACION DE MATERIALES** CONTRATISTA: MVA Electrificaciones SA de CV CFE No. OBRA: AD142/S0213 NOMBRE OBRA: R.D. COL. EMILIANO ZAPATA, MORELIA CONSTRUCTORA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN INVENTARIO INSTALADO POSTE 630 1 2 631 3 4 5 TOTAL cópigo CONCEPTO DIF DE CFE ABRAZADERA 1BD PZ ABRAZADERA 1BS ABRAZADERA 2UH PZ AISLADOR 1C PZ AISLADOR 3R PZA ALAMBRE AS4 KG 0.1 0.1 0.2 0.2 ALAMBRE CU4 KG 2.5 2.5 ALAMBRE COBRE TW 10 M ANCLA C3 PZ BASTIDOR B1 PZ BASTIDOR 84 PZ CABLE AG 8 KG CABLE MULTIPLE AAC-AAC (1+1) 6 M CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1) 3/0-1/0 CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1) 3/0 -1/0 M CINTA DE AISLAR DE POLIVINILO PZ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 CONECTADOR CRU 10 (1/0) PZ CONECTADOR CRU 13 (3/0) PZ CONECTADOR MET 16 PZ CONECTADOR DERIVADOR TIPO L 2/0-6 1/0-10 PZ CONECTADOR CDP L 4/0-4, 4/0-4 PZ CRUCETA PR 200 PZ ELECTRODO PARA TIERRA ACS 16 PZ GRAPA Y BASE RB PZ PERNO ANCLA 1PA PZ PLACA 2PC PZ POSTE DE CONCRETO PCR 9-400 PZ PROTECTOR PARA RETENIDA R1 PZ REMATE P AG 8 PZ REMATE P ACSR 1/0 PZ REMATE PRA 5/16 PZ PZ SOPORTE CV1 PZ TORNILLO MAQUINA 16X152 PZ 12355 TUBO CONDUIT P.G. 2" DE 1.5 M. P/RETENIDA REVISO ELABORO

ING. MARTIN VARGAS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE DE JESUS REYES CORTES

TABLA 3.- CONCILIACIÓN DE MATERIALES DE LA OBRA

#### 4.6.1.- SOLICITUD DE RESERVA DE FINIQUITO

Tomando las cantidades de la anterior tabla de la conciliación de materiales, solicitamos la reserva de finiquito.




FIGURA 36.- SOLICITUD DE RESERVA DE FINIQUITO

#### 4.6.2.- RESERVA DE FINIQUITO

La siguiente figura es el documento de la reserva de finiquito emitida por CFE de acuerdo a la solicitud que hemos realizado.




FIGURA 37.- RESERVA DE FINIQUITO EMITIDA POR CFE

#### 4.6.3.- NOTA DE ENTREGA DE MATERIALES NO UTILIZADOS

Al igual que la solicitud de reserva de finiquito de los materiales que nos faltó sacar de almacén hacemos la devolución de los materiales que no se utilizaron en la obra. Utilizando el Formato de nota de entrega

	DIVIS	ION CENTRO	OCCIDE	NITE		
		NOTA DE ENTI		IVIL		
		VOTA DE ENTI				
Area: MORELI			No		Legalis -	
C. Rodolfo M Almacenista	artinez C.	1/1 660	HA: 21.	MAYO -	2015	
Presente		171 31		MATO.	2010	
	establecido en el Manu	ial de Procedimient	os para Al	macenes e	en vigor, sir	vase recibir
formular una er	ntrada por					
(X) Devolue						
Para que quede d	lebidamente ingresado en o	ese almacen, to que a	continuacio	in se detalla	12	
				CANTID	IMPORTE	No.
CODIFICACION	DI SCRIF	CION	U/M	AD	UNIT	DOCUMENT
450	A DED A SA DESSA - DES		0.14	100000		District Control of the Control of t
156	ABRAZADERA 1BD		PZA	4		415026376
307	AISLADOR 1C	CITA	PZA	9		415026376
1195	ALAMBRE DE COBRE BASTIDOR BI	C04	KGS PZA	2.5		415026376 415026376
169 877	BASTIDOR B4		PZA	2		415026376
11473	CABLE MULT. AL-ACS	R (3+1) 3/0.1/0	M	126	-	415026376
2421	CINTA DE AISEAR	11 (211) 310 110	PZA	1		415026376
363	CONECTOR CRU 10-1/	0	PZA	4	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	415026376
364	CONECTOR CRU 3/0	O.	PZA	5 -		415026376
387	CONECTOR CRU 3/0		PZA	1/		415026376
445302	ELECTRODO DE HER	DA	PZA	1		415026376
292	REMAIL PLACER 1/0		PZA	3	The second second	415026376
200	100000000000000000000000000000000000000		1	- Banks	A. 16.00	
		. 8		1		
	REFERENCIA	SOBRE LO Q	UE SE E	NTREG	AICIDAD	
Procedencia	R.D. COL. EMILI				- IM	
Motivo	NO USARSE	Des Dirección so				
Condiciones d	le uso BUENOS	Número de	O.T. 67		11	
Cuenta de cré		Talon de em	parque			
Número de co		Población	- 1			
	A D 4 40/0/		. 1	5/20	. 5	
Numero de A.		Fecha da Ancapción	26/0	5/20	Conforme	
En	tregué:	Recibi	RELASI	/	Conforme	
Garling	1		Almeres	+	102	
1 Front		DM	-11	_	1	/
(F)		FVA	47	22	1	8
MVA Electrif	icaciones SA de CV	C. Rodolfo Mar	rtinez C.	1.2. /	Ag J. Jesús	s Reyes C.
		- HORROLDI		1		

FIGURA 38.- NOTA DE ENTREGA DE MATERIALES NO UTILIZADOS

#### 4.6.4.- DOCUMENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES POR CFE

Una vez recibido los materiales en almacén de CFE, nos emiten los documentos de dichas entregas

Centra	Division	de Distribucion Centro Occidente		Clave Clave	almac	en :		4577 1000	Facha Impr. Facha Docto.	1 de 2 26.05.2015 06.05.2015
Destino Su Documento Rocibe		333 AD142 ELECT MARTIN VARGAS A	DM or	Tipo s	breve rock	Stock E.		DM orden Mant De libre utilizaci		
	262 Tao	4150312636   26.05.2015     Notesiano   Fachs Cont	Clave and	-	457 Cu	7 se recès	18/5/5	3922333   Anomia	260019547 Meterencia contable	
Tue Con Código Clase velor.	Unicación	Danswineckin Teats	Chris	ideil	OW	Precio Unit		Myporta Neto	lequiación -	Prensposito
01 001 0000000156 0FN ERSA	P3001	ARRAZADERA 18D  AD142/00213 MVA COL EMILIANO ZAPATA		4.00	PZA.	,	5.28	133.50	0806N 000670340651	MATR/4077/071
02/002 0000000307 OF A: CRSA	AABEZ	District : \$0200/2015 AISLADOR 1C AD142/50213 MVA COL EMILIANO		9.00	PEA	/ 1	5.54	139.86	0906N 000670340651	MATRI4077.071
001003 0000000877 0PA (IRSA	P3501	ZAPATA Desirin : 50206:2015 BASTICOR B4 AD142:50213 MWA COL EMILIANO		2.00	PZA	/ ,	0.95	161.90	09DEN 000670340651	MATR/4077/071
00A004 0000011473 OPN ROH	P1001	ZAPATA DOMINI - BOZISIZOTS CABLE MULTIPLE AAC-ACS B (2+1)30-1/0		126.00	u/		4,29	4,920.66	080EN 000670340651	MATR/4077/071
005005 000002421 OPN ROH	ASPE2	AD142/50013 MVA COL EMILIANO ZAPATA Desiles : 50213/2016 CINTA DE AISLAS DE POL IVANEO		1.00	F2A)	/	9.94	9.94	ORDEN 0000070340031	MATR/4077/071
000000 0000000387 GP-N ERSA	AliGX2	AD142580213 MVA COL EMILIANO ZAPATA Desino : 5021312015 CONECTADON MET-16 AD142502131 MVA COL EMILIANO ZAPATA DESINO : 5021312015		1.00	PZA .	/ .	0.54	90.54	ORDEN 0000070340951	MATRI4077/07

FIGURA 39.- DOCUMENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES DEVUELTOS HOJA 1




FIGURA 40.- DOCUMENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES DEVUELTOS HOJA 2




FIGURA 41.- DOCUMENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES DEVUELTOS HOJA 3

# CAPITULO 5 ESTIMACIÓN

Ya hemos terminado la construcción de la obra y ya conciliamos los materiales en almacén de CFE, procedemos ahora a la elaboración y presentación de la estimación. La cual está integrada por 14 anexos. Se entrega una copia para su revisión en campo y administrativamente. Una vez que el supervisor de CFE ha autorizado y firmado la estimación, se presenta en original y 3 copias al Líder del proceso constructora de la CFE quien la valida, firma, cierra en el sistema. Y la envía al departamento de control para su capitalización y pueda así pasar al departamento de contabilidad donde se recaba la firma del superintendente de Zona y finalmente se programe su pago a los diez días naturales a partir de su recepción en caja.

Los anexos que integran la estimación son:

- 5.1.- Hoja de Ruta de la Factura
- 5.2.- Aviso de término de la obra
- 5.3.- Factura de la estimación
- 5.4.- Formato de Estimación (formato 34)
- 5.5.- Formato Registro de verificación del generador de la estimación (formato 33)
- 5.6.- Números generadores (formato 32)
- 5.7.- Boleta de liquidación (formato 29)
- 5.8.- Inventario Instalado
- 5.9.- Inventario Retirado
- 5.10.- Acta de Entrega Recepción
- 5.11.- Devolución de materiales de retiro
- 5.11.1.- Nota de Entrega de material retirado
- 5.11.2.- Dictamen de material retirado
- 5.11.3.- Nota de entrega de postes retirados
- 5.11.4.-Dictamen de postes retirados
- 5.12.- Transformador instalado o retirado
- 5.13.- Formato 15
- 5.14.- Plano Definitivo

#### 5.1.- HOJA DE RUTA DE LA FACTURA

Este formato sirve para dar seguimiento del proceso que lleva internamente CFE desde el ingreso de la factura hasta el pago de la misma.

HOJA DE	RUTA DE LA	FACTURA  CONTRATO N°.  FACTURA N°.  No. OBRA	(9400081133) DF000-098/14 MVA-177 AD142/S0213
		NOMBRE OBRA: _	R.D. COL. EMILIANO ZAPATA
ONTRATISTA: MVA ELECTRIFICACIONES, SA DE	CV		MORELIA
DEPARTAMENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO  DOS ZONA MORELIA  D 0 5 JUN. 2015  D ECCUBRID	FECHA DE RECIBIDO: NOMBRE: FIRMA: FECHA DE ENTREGA:		
ADMINISTRACION DE ZONA Y/O OFICINA DE COSTOS			
	FECHA DE RECIBIDO: NOMBRE: FIRMA: FECHA DE ENTREGA:		
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ZONA			
	FECHA DE RECIBIDO NOMBRE: FIRMA; FECHA DE ENTREGA:		
CAJA CABECERA DE ZONA			
	FECHA DE RECIBIDO NOMBRE: FIRMA: FECHA DE ENTREGA:		

#### 5.2.- AVISO DE TÉRMINO DE LA OBRA

En hoja membretada se da aviso de la conclusión de la obra. En el cual se debe indicar la fecha en que se concluyó, el número de contrato, nombre y número de la obra.



FIGURA 43.- OFICIO DE TÉRMINO DE LA OBRA

#### 5.3.- FACTURA DE ESTIMACIÓN

Se debe tener cuidado de que la factura incluya todas las deducciones establecidas en el contrato de obra firmado. Se entrega una impresión de la factura y se envían electrónicamente los archivos XML y PDF de la misma factura al departamento de contabilidad de CFE.



FIGURA 44.- FACTURA

### 5.4.- FORMATO DE ESTIMACIÓN (FORMATO 34)

En éste formato se deben incluir todos los conceptos de obra que comprende el contrato. Se sugiere que los conceptos que comprenda la presente estimación se resalte el texto en negritas o señalar todo el renglón del concepto para que se haga una más rápida revisión de la estimación.

En éste formato se deben ir actualizando los volúmenes de cada uno de los conceptos que se van cobrando.




FIGURA 45.- ESTIMACIÓN (FORMATO 34)

# 5.5.- REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL GENERADOR DE LA ESTIMACIÓN (FORMATO 33)

	170,777	COMISION	FEDERAL.		-011110		
TITE	/LO	REGISTRO DE VERIFIC	CACION DEL	GENERA	DOR DE	LA ESTIMACION	·
co	NTRATO No:	(9400081133) DF000-098/14			ESTI	IMACION No:	60
ОВ	JETO:	Construcción de Líneas y Redes de Media y Baja Tension en Zona More Centro, Sur, Suroeste y Pedregal		e	PER	IODO DE ESTIMACIO	N:
No.	OBRA	AD142/S0213					
NQ	MBRE	R.D. COL. EMILIANO ZAPATA,	MORELIA			DEL:	28 DE ABRIL DE 2015
co	NTRATISTA:	MVA ELECTRIFICACIONES, SA DE C	v.			_	13 DE MAYO DE 2015
PR	OYECTO: - ")	INSTALACION DE 5 NUEVOS POS 1 POSTES, VESTIDO DE 1 POSTE, 2 POSTES.				FECHA DE CORTE:	13 DE MAYO DE 2015
No.		CONCEPTO	С	N/C	N/A	OBSERV	ACIONES
02 03 04 05 06 07	iDENTIFICACIO a) CONCEPT ORIGINAL c) CANTIDAE d) AJUSTES e) GASTOS N HOJAS DE CALC FIRMADAS DIBUJOS, ESQL AUTORIZADOS. FOTOGRAFIAS NOTAS DE BITA	DES ADICIONALES DE COSTOS NO RECUPERABLES CULO DETALLADAS DESIDAMENTE JEMAS, CROQUIS Y PLANOS DE DETALLES, OTROS REGISTROS ICORA. ITORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS DE O PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL	. x . x . x		xxx		
	C=CUMF		N/C= NO CU	MPLE	<u>'</u>	N/A= NO A	PLICA
:AU	SAS DE RECHAZ		<u> </u>				
					. <del>(زی</del> م		
	A Y FECHA:			_	SUPER!		
IOM	8RE. 30:				BUS RÉVES	CORTES ZONA MORELIA	×

FIGURA 46.- VERIFICACIÓN DE GENERADOR (FORMATO 33)

# 5.6.- NÚMEROS GENERADORES (FORMATO 32)

Se incluye en éste formato únicamente los conceptos que se están cobrando en la presente estimación indicando la ubicación por número de poste de acuerdo al plano, un croquis de los trabajos realizados (se puede dejar el espacio en blanco indicando que se anexa plano) y reporte fotográfico.

350	0		COMISIÓ	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
0	NUM	EROS G	NUMEROS GENERADORES	ORES	HOJA	HOJA 1 DE 2
OSFA: AD142/S0213	R.D. COL. EMILIANO AD142/S0213 ZAPATA, MORELIA	Construcci Tension er Pedregal	lón de Línea n Zona Mon	Construcción de Lineas y Redes de Distribución de Madía y Baja Tension en Zona Morella: Uniones Centro, Sur, Suroeste y Pedregal	EST IN ACIÓN Nº	25
CONTRATO Nº:	(9400081133) D F000-088/14	FRBNE			PERIODO DE EST IM ACION:	AL DEL 28 DE ABRIL DE 2015 13 DE MAYO DE 2015
No. DE CONCEPTO:	4	CO DIFIC ACION:	:NOI	1,2,374	NOM BREDE CONTRATIBLA:	MIVA ELECTRIFICACIONES, SA DE CV.
CONCERTO	INSTALACION DE 5 NUEVOS POSTES, RETIRO DE 1 POSTES. VESTIDO DE 1 POSTE V DESVESTIDO DE 2 POSTES	POSTES, REVENTED DE	TRO DE 1PO 2 POSTES	STEL	CROQUIS Y OF	CROQUIS Y OB SERVACIONES
	creation	dy Carrie	d v di Et v d	HON WALL		
NUEVO POSTE		POSTE	5.00	POSTE No. 1, 2, 3,	SE ANEX	SE ANEXA CROQUIS
RETIRO DE POSTE		POSTE	1.00	POSTE NO. 632		
VESTIDO DE POSTE		POSTE	1.00	POSTE No. 631		
DESVESTIDO DE POSTE	STE	POSTE	2.00	POSTE No. 629, 631		
Ç. 96						
NOTA: SE REUTILIZ POSTES.	20 HERRAJEY AISLAMIEN	170 EN LOS	POSTES DE	NOTA: SE REUTILIZO HERRAJE Y AISLAMIENTO EN LOS POSTES DE LOS POSTES 629 Y 631 EN LOS MISMOS POSTES.		
516 - 5			-8-			
	8	E ABORÓ		3UPERVI30	REVISO	AUFORIZO
FIRM AY FECHA	13 DE MAYO DE 2015	13 DE MAYO DE 2015	S CANAL	Mary locations about country	NIC LOCK IDSIN BOVES COURSE	ANG DATE MADTING SAM
CARIBO	MVA ELECTRIFICACIONES SA DE CV	CACIONES SA	DE CV	UDEA PROCESO CONSTRUCTORA IONA MORELIA	UDER PROCESO CONSTRUCTORA	SUPTTE. ZONA MOREUA

FIGURA 47.- HOJA 1 DE NÚMEROS GENERADORES (FORMATO 32)




FIGURA 48.- HOJA 2 DE NÚMEROS GENERADORES (FORMATO 32)




FIGURA 49.- PLANO DE GENERADOR DE LOS TRABAJOS

En éste plano denominado como generador forma parte de los números generadores y en él se ilustran las instalaciones nuevas construidas en color rojo, los retiros en color verde y en color azul las reubicaciones de las instalaciones existentes. Este plano generador debe coincidir con los trabajos y cantidades que se pretende estimar para cobro

## 5.7.- BOLETA DE LIQUIDACIÓN (FORMATO 29)

Este formato llamado Boleta de Liquidación, contiene los datos del contrato, de la estimación, de la obra, desglose del monto de las deducciones, amortización de anticipo y avance financiero del contrato.

CRE V		COMISION FEDERAL DE	ELECTRICIDAD		FORMATO 2
		BOLETA DE LIQU	IDACION	<u> </u>	
CONTRATO No. (940	0081133) DF000-09	8/14	ESTIMACION No.		60
,		edes de Distribución de Media y Baja Uniones Centro, Sur, Suroeste y Pedrega)	No. Y NOMBRE	AD142/S0213	<del> </del>
	ELECTRICICA CIONIES	CARL GI	OBRA.	R.D. COL, EMIL MORELIA	JANO ZAPATA,
CONTRATISTA: MVA	ELECTRIFICACIONES,	SA DE CV.	PARTIDA:		
			NUM.POISE.		
FECHA DE CORTE DE	ESTIMACIÓN:	13 DE MAYO DE 2015	BOLETA DE LIQUIDACIÓN:		
PERIODO DE EJECUCI TRABAJOS:	ON DE LOS	AL DEL 28 DE ABRIL DE 2015	-	9400081133	
TRABAJOG.		13 DE MAYO Q€ 2015	No DE ENTRADA ACT MySAP		
	PAGO	os	RETENCIONE	S Y/O DEDUCCION	ES
IMPORTE DE LA ESTIM	ACION	\$14,411.84	S.F.P 0 5%	,	\$72.0
DEVOLUÇION DE RETE	NOION DOD		CUOTA SINDICAL 2%		\$288.2
INCUMPLIMIENTO AL P			ICIC 20%		\$0.00
OBRA:			F.I.D.E. 0.020%		\$0.00
			RET.P/INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA		
			%IVA RET	<del></del>	
IMPORTE TOTAL (EST	-DEVOLUCION)	\$14,411.84	AMÓRTIZACION ANTICIPO		\$2,882.3
MPORTE IVA 16%	Í	\$2,305.89	IVA AMORTIZACION ANTICIPO		\$461.11
			SEGURO DE VIDA POR 6 TRABAJADOR \$90.00		\$0.00
			COMPENSACION FOR DELEGACION SINDICAL 9VSM		
TOTAL PAGOS + IVA		\$15,717.73	j	<u>                                       </u>	\$0.00
			TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		\$3,703.84
ALCANCE LIQUIDO= IM ALCANCE LIQUIDO ( NUMERO Y LETR	CON	\$13,013.89	O DEDUCCIONES  (TRECE MIL TREC	E PESOS 89/100	(M.N. )
				1	
IMPORTES	(PARA ESTA OBRA )	PARTIDA PRESUPUESTAL)	\$14,411.84		
MONT	O DEL CONTRATO:	\$ 1,483,306.96	т	OTAL ANTICIPO:_	\$ 148,330.70
	ESTA ESTIMACIÓN:		AMORTIZADO HASTA ES	TA ESTIMACION:	\$ 93,656.36
	POR EJERCER:	\$ 858,866.02	SALOO P	OR AMORTIZAR:	\$ <u>54,674.34</u>
CÓNFO NS	RME		25		CUESE
ING. MARTIN AR	GAS ALVAREZ	/ / /	YES CORTES		RTINEZ VILLEGAS
MVA ELECTRIFICAC	IONES SA DE CV	UULE ON CONSTRUCTORA	ZONA MORELIA	SUPERINTENDE	NTE ZONA MORELIA
NOTA: PARA EFECTUAR SU COBRO	CEBERA PRESENTAR LA FACTUI	LA COM LOS REQUISICOS PISCALES CORRESPONDIENTES, EN L	A CAJA DE CFE		

FIGURA 50.- BOLETA DE LIQUIDACIÓN (FORMATO 29)

#### 5.8.- Inventario Instalado

En éste formato se presenta el inventario de los materiales instalados, desglosándolos por poste y una suma total de cada uno de los materiales.

\*\*CONTRINCTOS SEL VICTO X SE

TABLA 4.- INVENTARIO DE MATERIALES INSTALADOS

#### 5.9.- Inventario Retirado

Al igual que el inventario de materiales CONTRATISTA; MVA Electrificaciones SA de CV CPENo. OBRA: RD133/R0150 (AD142) instalados, el inventario de materiales retirados, NOMBRE OBRA: R.O. COL. EKILIÁNO ZAPAŤA, se presenta un inventario desglosado por poste CONSTRUCTORA DE MEDIA Y BAJA TEXSIÓN <u>Inventario retirado</u> de cada uno de los materiales retirados. CONCEPTO 156 ABRAZADERA 18D 1 : 152 ASRAZADERA 183 4 307 ASSLADON 10 arti Altria 78 877 BASTIDOR 84 5 119 CABLE AG 5/16 CABLE MULT AL-AAC (3+1) 40 51 68 2665 ROSADERAR NOTA: LOS HERRAJES Y AISLADORES DE LOS POSTES 629 Y 631 SE REUTIUZARON EN LOS AS ALVAREZ ING 10SE DE IESUS REYES CORTES REPRESENTANTELEGAL

TABLA 5.- INVENTARIO DE MATERIALES RETIRADOS DE LA OBRA

#### 5.10.- ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Como punto importante en el acta de entrega-recepción de la obra; la fecha debe coincidir con el oficio de término de la obra y en el inciso 6 (Observaciones) se hace mención breve de los trabajos que se ejecutaron y si hubo algo relevante como aumento o disminución de postes, distancias de líneas de MT o BT, equipos o si los materiales donde hay retiros, se reutilizaron éstos en la misma obra.

CFE	<b>(8)</b>		DIVISION	DE DISTRIBUCION CENTI ZONA MORELIA			
OF HELTHICIAN							
			ACTA D	DE ENTREGA - RE	CEPCION.		
				Al	D142/S021	13	
ACTA DE ENTRE	GA - RECEP	CION			MILIANO ZAPATA		
						-	
UBICADO EN I	A POBLACIO	ON DE	NAODE		MORELIA	NAIC	HOACAN
MUNICIPIO DE 1 EN LA CIUDA D	DE		MORE	MORELIA	ESTADO	SIENDO LAS	12:00 HORAS
DEL DIA		27		DEL MES DE	N	SILNDO LAS	DEL 2015
322 33 (				DEE WEG DE			
2 EL SR.	ING. M	IARTIN V	/ARGAS A	LVAREZ			
EN SU CARAC	TER DE			REPF	RESENTANTE LE	GAL	
HACE ENTREC	SA FISICA DE	aL			AD142/S0213		
R.D. COL. E	MILIANO 2	ZAPATA.	MORELIA				
							DE DISTRIBUCION
DE ELECTRICIE	DAD, LA CUA	AL FUE CO	NSTRUIDA D	DE ACUERDO CON LOS	PLANOS Y ESPE		A COMISION FEDERAL UE
FUERON A PRO							
FFOLIS TO THE	E 15 11010 : : :		201011			TEDS MALC CO.	
FECHA EN QU	E INICIO LA (	JUNSTRUC	CION	DEL 28 DE ABRIL DE 2	2015 FECHA DE	TERMINACION	13 DE MAYO DE 201
B EL SR. ING.			ING	. RAUL MARTINEZ V	ILLEGAS		RECIBI
LA ANTES ME	NCIONA DA				OBRA		
				TE DEL PATRIMONIO DE L TOS ESTABLECIDOS POR			
SERA OPERA	DA CONFOR	VIE A LOS	LINEAWIENT	OS ESTABLECIDOS FOR	ESTA EVIFRESA L	DESCENTRALIZAL	A.
4 MODIFICACION	NES IMPORTA	ANTES AL	PROYECTO	ORIGINAL.		NINGUNO	
5 ANEXOS. 5.1 PLANOS	A L TODIZA D	OC V DEE	INITEN (OC			SI	
				ADO DE MATERIAL Y EC	DUIRO	SI	
5.3 COSTO F							
* PARA OBRA	S DE ELECT	RIFICACIO	N RURAL SE	ELLENARA EL ANEXO 1	5A.		
6 OBSERVACIO	NES.						
		UEVOS P	OSTES, RI	ETIRO DE 1 POSTES,			
VESTIDO DI	1 POSTE	Y DESVE	STIDO DE	2 POSTES			
NOTA: LOS F	IERRAJES Y	AISLADO	RES DE LOS	POSTES 629 Y 631 SE	REUTILIZARON EI	LOS MISMOS I	OSTES.
"SE HACE ME	NCION AL	CONVENI	O MODIFIC	ATORIO No. 01/14 PC	OR TIEMPO, TERM	IINANDO EL DIA	17 DE JULIO 2015"
7 NOMBREY FIR	RMAS DE LA	S PERSON	IAS QUE INT	ERVIENEN EN LA ENTREC	GA Y RECEPCION.		
	POR C.	F. E.				PROPIETARI	0
ING R	AUL MARTI	NEZ VILL	EGAS				1
SU	PERINTENDE	NTE DE ZON	IA				
		REYES CO	RTES		ING.	MARTIN VARGA	S ALVAREZ
	OSE JESUS						
	SO CONSTRU		NA MORELIA		MV	A ELECTRIFICACION	
			NA MORELIA		MV	REPRESENTANTE	
			NA MORELIA		MV		

FIGURA 51.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA


#### 5.11.- DEVOLUCIÓN DE MATERIALES DE RETIRO

Los materiales retirados de la obra se clasifican como en buen estado o reutilizables y de desecho u obsoletos:

Desecho ferroso
Porcelana

Cable de aluminio
Cable de cobre
Postes de concreto y madera
Herraje y aislamiento en buen estado
Postes de concreto en buen estado

Para la entrega a almacén de estos materiales retirados de la obra, de acuerdo a su clasificación se entregan en diferente almacén de acuerdo a su clasificación



Para la entrega de los materiales una vez clasificados, se entregan mediante dos formatos:

- Nota de entrega
- Dictamen Técnico

#### 5.11.1.- NOTA DE ENTREGA DE MATERIAL RETIRADO

En la nota de entrega se enlista todos los materiales retirados; especificando las cantidades y procedencia de los mismos, es decir nombre de la obra, número de obra, fecha, y estado físico de los materiales a entregar.



ARE-13

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION CENTRO OCCIDENTE

			NOTA DE ENT	KEGA			
	ZONA: MO	DRELIA			No. <b>M</b>	VA-27-20	)15
	C. P. ARI	EL NINIZ CEJ	Α				
4	Almacén		1/1	FECHA: _	21-MA	O-2015	
	Presen	te	-, -				
		n lo establecido en e	l Manual de Procedi	mientos pa	ra Almac	enes en vi	gor, sírvase
		rmular una entrada poi					
	( )	Devolución	(X) Retiro	( )	Mater	iales rec	ibidos
						sin docu	mentos
	Para que o	quede debidament	e ingresado en es	e almacé	n, lo que	a conti	nuación se
	detalla:		ORDEN DE RETI				
	COD.	DESCR	IPCION	U/M	CANTID AD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
	HERRAJE	ABRAZADERA 1BD		PZA	1		
		ABRAZADERA 1BS		PZA	1		
		BASTIDOR B4		PZA	1		
		CABLE AG 5/16		KGS	5		
		ROSADERA R		PZA	1		
	ART. DE	AISLADOR 1C		PZA	1		
	PORCELANA	AISLADOR 2R		PZA	4		
	AUM FORRADO	CABLE MULTIPLE AL A	C (3+1) 4C	М	119		
		REFEREN	CIA SOBRE LO Q	I SE E	NTREG/	\	
	Procedenci	a R. D. COL. EMIL			MINEO	•	
	Motivo	DAÑADO	Direcció				_
	Condicione		Número				
	Cuenta de o	rédito	Talón de	embarqu	e		
	Número de		Població	'n			
	Numero de	A.T. RD133/R01	.50 (AD142)				
		Entregué:	Recibí:			Conforme	:
	(Contratista)		(Almacén CFE)		(Líder	Constructor	ra)

FIGURA 52.- NOTA DE ENTREGA DE MATERIALES RETIRADOS DE LA OBRA

#### 5.11.2.- DICTAMEN DE MATERIAL RETIRADO

En el formato de Dictamen Técnico (formato AFE-14), se especifica las cantidades en kg. De acuerdo a su clasificación; desecho ferroso, porcelana y cables.



ZONA: MORELIA No. MVA-27/2005

#### DICTAMEN TECNICO AFE-14

CENTRO MM Almacen			
	1/1 MORELIA, MICH. el Manual Institucional para Almacenes de CFE, s a continuación se detalla. <b>ORDEN DE RE</b> T	írvase dar entrada al Almacén a	a su cargo a
Numero de Material	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
	HERRAJE ART. DE PORCELANA CABLE FORRADO	KGS KGS KGS	
	<u>Antecedentes</u>		
Procedencia R.D. C Inutilidad	OL. EMILIANO ZAPATA, MORELIA F Almacén 2000 Desecho de biene		D142)
Implicación Alm	acén 3000 <u>Circularizar</u> Almad	én 3500 o <u>Circularizat</u>	
	deterioro imposibilita su aprovechamiento e ya no se requieren para la prestación del se		XXX
4 Se ha descompuesto y n	o son susceptibles de reparación. su reparación no resulta rentable	ervicio	
6 Son desechos y no es po	sible su reaprovechamiento. provechamiento en el servicio por una causa	distints	
otra causa:		disunta	
8 Material considerado con	no residuo peligroso.		
Observaciones			
	Cuenta de Crédito		
El Suscrito MVA ELEC	TRIFICACIONES, SA DE CV		
Certifica que los materi Entrego	ales y/o equipos que se mencionan son <b>Recibí</b>	útiles al servicio del Àre Confo	
(Contratista)	(Almacén)	(lider Co	nstructora)

FIGURA 53.- DICTAMEN TÉCNICO DE LOS MATERIALES RETIRADOS DE LA OBRA

#### 5.11.3.- NOTA DE ENTREGA DE POSTES RETIRADOS

En la nota de entrega de postes se enlista la cantidad de postes que se entregarán especificando procedencia de los mismos, es decir nombre de la obra, número de obra, fecha, y estado físico de los postes; en buen o mal estado.

	CFE					
WE 12		COMISION FE	DERAL DE	ELECT	RICIDAD	)
		DIVISION	CENTRO	OCCIDE	NTE .	0125
					4	00
		NOTA DE EN	ITREGA			
ZONA: _MO	DRELIA	CASTAN		No. M	<b>VA-27</b>	/2015
C. P. ARI	CEL NINIZ CE	JA	7 V 10 10 10			1
Almacén		1/1	FECHA:	21-MAY	02015	
resen	A LA CORP.		V.			
		el Manual de Proce	dimientos pa	ra Almace	enes en vi	gor, sírvase
ecibir y to	rmular una entrada j Devolución	( X ) Retiro	( )	Mater	iales rec	ihidae
( )	Devolucion	( X ) KEIII O	( )	Marer	sin docu	
Para que	auede debidame	nte ingresado en	ese almaré	n lo aue		
detalla:	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ORDEN DE RE		, 10 que	- u comm	
	. 10		and the second	V:		
COD.	NEC .	CRIPCION	U/M	CANTID	PRECIO	IMPORTE
COD.	DES	CKIPCION	U/M	AD	UNIDAD	IMPORTE
POSTE DE CONCRETO	POSTE DE CONCRET	TO PC 9-400	PZA	1		
						300
					and a	1 10 10
						11 11 10
				E		777
		NCIA SOBRELO		NTREG	A	9 30
	F	IILIANO ZAPATA,				
Motivo Condicione	es de uso MATAS	the section of the Se	cción ero de O. T			
Cuenta de	and altera		de embarqu	ie		
Número de		Pobla	ición			7.1
Numero de	A.T. RD133/	R0150 (AD142)	,	1		
	Entregué: Fecha de	a Recepción: Reci	Belonic	0.115	Conforme	2;
		RECIBI		-		
0	ising	Jefe da Almagén D	ivis onal	)	/	/
Gara	ine!		1	/	1	1.
JES	ine/	( ( )	W -	P	0/	15
(F)Es	rificaciones SA de CV	Gesar Herr	nández Espinoz	a Ig	J. Jesús	Reyes Cortes

FIGURA 54.- NOTA DE ENTREGA DEL POSTE RETIRADO DE LA OBRA

#### 5.11.4.- DICTAMEN DE POSTES RETIRADOS

En el formato de Dictamen Técnico (formato AFE-14), se especifica la cantidad, tipo y medida de los postes retirados.

LPE C			
		RAL DE ELECTRICIDA RO OCCIDENTE	
ZONA: MORELIA		No. MVA-27/2	0175
DI	CTAMEN TECN	1 C O AFE -14	Ore
CENTRO MM Almacen.		607	
C.P. ARIEL NINIZ CEJA. Almacén Presente		MICH A 21 DF MAYO DE 2015	
	n el Manual Institucional para Almacenes d a continuación se detalla. ORDEN DE		a su cargo a
Numero de Material	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
	POSTE DE CONCRETO	PZA	1
	Antecedente COL. EMILIANO ZAPATA, MORELIA		D142)
Inutilidad		A RD133/R0150 (A	D142)
Inutilidad  Timplicación  I. Bienes Excedentes sin de L. La obsolencia o grado de L. Aún funcionales pero qui L. Se ha descompuesto y no . Se han descompuesto y no . Se han descompuesto y no . Se han descentos y no es por . No son susceptibles de a stra causa:  B. Material considerado cor Observaciones	COL. EMILIANO ZAPATA, MORELIA Almacén 2000 Desecho de lacén 3000 Circularizar  Condiciones Físicas de estino de aplicación y/o justificación de deterioro imposibilita su aprovechan e ya no se requieren para la prestación so son susceptibles de reparación, su reparación no resulta rentable sible su reaprovechamiento provection por un p	A RD133/R0150 (A bienes  Buen 3500 o Circularizar  Plos Bienes  de aplicación niento en el servicio on del servicio na causa distinta	D142)
Bienes Excedentes sin de La obsolencia o grado de Aún funcionales pero qui Se ha descompuesto y Se han descompuesto y Son desechos y no es pero de Se han descompuesto y Marcial considerado cor Observaciones	COL. EMILIANO ZAPATA, MORELIA Almacén 2000 Desecho de lacén 3000 Circularizar  Condiciones Físicas de estino de aplicación y/o justificación de deterioro imposibilita su aprovechan e ya no se requieren para la prestación so son susceptibles de reparación, su reparación no resulta rentable sible su reaprovechamiento provection por un provection de la servicio por un no residuo peligroso.	A RD133/R0150 (A bienes  Buen 3500 o Circularizar  Plos Bienes  de aplicación niento en el servicio on del servicio na causa distinta	
Bienes Excedentes sin de La obsolencia o grado de Aún funcionales pero qui Se han descompuesto y no Se han descompuesto y no Se han descompuesto y no Son descchos y no es por No son susceptibles de atra causa:  Material considerado cor Observaciones  El Suscrito MVA ELEC	COL. EMILIANO ZAPATA, MORELIA Almacén 2000 Desecho de lacén 3000 Circularizar  Condiciones Físicas de estino de aplicación y/o justificación de deterioro imposibilita su aprovechan e ya no se requieren para la prestación so son susceptibles de reparación, su reparación no resulta rentable sible su reaprovechamiento provection por un provection de la servicio por un no residuo peligroso.  Dependencia: Division Cuenta de Crédicio Control de la cont	A RD133/R0150 (A e bienes  Clos Bienes  de aplicación niento en el servicio del servicio  na causa distinta	xxx
Bienes Excedentes sin de La obsolencia o grado de La compuesto y no La compuesto y no es por la causa:  Material considerado cor Observaciones  El Suscrito MVA ELEC	Condiciones Físicas de estino de aplicación y/o justificación de deterioro imposibilita su aprovechan e ya no se requieren para la prestación os on susceptibles de reparación, su reparación no resulta rentable sible su reaprovechamento provegnamiento en el servicio por un no residuo peligroso.  Dependencia: Division cel de la constanta de Créd TRIFICACIONES, SA DE CV sates y/o legundos que Credita de Créd Recibi	A RD133/R0150 (A e bienes  Los Bienes  de aplicación iniento en el servicio on del servicio del servicio  ad causa distinta  ito  LO s 20th 5 al servicio del Arc Confi	xxx xxx orme

FIGURA 55.- DICTAMEN TÉCNICO DEL POSTE RETIRADO

#### 5.12.- TRANSFORMADOR INSTALADO O RETIRADO

Si en la obra se instalan transformadores se anexa el formato de datos del transformador instalado.

REPORTE DE INSTALACION, RETIRO DE TRANSFORMADORES

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO OCCIDENTE

Y MEDICION DE TIERRAS					
TIPO DE MOVIMIENTO:	DAÑO	70 NA	MORELIA		
TIFO DE MIOVIMIENTO.	NUEVA INSTALACION	ZONA.	WORLLIA		
	OTRO (ESPECIFICAR)	AREA	MORELIA		
	OTRO (ESPECIFICAR)	AREA.	WIORLIA		
DATOS DEL TRANS	FORMADO	INSTALADO	RETIRADO		
No. ECONOMICO					
No. DE FASES					
CAPACIDAD					
RELACION DE VOLTAJE			<u>I</u>		
No. DE SERIE					
LITROS DE ACEITE			İ		
PESO EN KG.					
TIPO					
MARCA					
IMPEDANCIA					
AÑO DE FABRICACION					
SOPORTE P/ POSTE (SI O N	O)				
ESTADO DE TRANSFORMAD	OR (NUEVO O REPARACION)				
FUSIBLES INSTALADOS					
No. DE OBRA					
No. DE RESERVA					
CIRCUITO					
	EQUIPO DE PRUEBA SIS	TEMA DE TIERRA			
MARCA		TIPO DE TERRENO			
TIPO		PRUEBA 1			
SERIE		PRUEBA 2			
CONDICION AMBIENTAL		PRUEBA 3			
1115741 450 511 64115	201 01111 1/ 2021 10101	51 TD441550D441D0D 4 101	CTALAB ECTABA EN		
INSTALADO EN CALLE,	COLONIA Y POBLACION	EL TRANSFORMADOR A IN	STALAR ESTABA EN		
		TALLER ELECTRICO			
		ALMACEN			
		OTROS			
		(ESPECIFICAR)			
FECHA:		EL TRANSFORMADOR RET	TIDADO ESTADA EN		
TEGIA.		EE HANSI GINNABON NETHABO ESTABA EN			
		TALLER ELECTRICO			
		ALMACEN			
AÑO M	ES DIA	OTROS			
		(ESPECIFICAR)			
		•			
FORMULO: R.P.E.		_			
R.P.E CONSTRUCTORA		_			
CONSTRUCTORA	`	_			

FIGURA 56.- FORMATO DE ENTREGA DE TRANSFORMADOR

Si en la obra se retira uno o más transformadores, se entregan éstos en el taller de mantenimiento indicado por CFE, Se anexa el formato anterior que contiene los datos del transformador retirado así como la nota de la entrega del transformador en el taller.

# 5.13.- FORMATO 15A

Solo en las obras clasificadas como de electrificación se anexa el formato 15A

ANEXO 15A							
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  DIVISION CENTRO OCCIDENTE  ACTA DE ENTREGA - FISICA							
NOMBRE DE LA OBRA:							
RED DE DISTRIBUCION	LINEA DE DISTRIBUCION						
CONSTRUIDA CON UN TOTAL DE POSTES, COMO SIGUE:	AISLADA A KV.  CON UNA LONGITUD DE:	OPERACIÓN KV.					
DE CONCRETO REF. PC:         KG.           DE CONCRETO REF. PC:         KG.           DE CONCRETO REF. PC:         KG.           DE CONCRETO REF. PC:         KG.	EN FASES  CONDUCTOR Y CALIBRE	HILOS					
DE MADERA: MTS.  POSTES DE RETIRO TIPO: POSTES DE RETIRO TIPO:	DERIVACION DE	TURA No.					
ARBOTANTES TIPO POSTE PARA ALUMBRA- DO PUBLICO CON LAMPARA DE WATTS	CONSTRUIDA CON UN TO						
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CON MTS. DE CABLE MULTIPLE (1+1)6C.	EN LAS SIGUIENTES ESTRU  ESTRUCTURA TIPO  ESTRUCTURA TIPO  ESTRUCTURA TIPO	EN POSTEEN POSTEEN POSTEEN POSTE					
CAPACIDAD INSTALADA DE KVA EN: BANCOS DE TRANSFORMADORES, A SABER: DE KVA	ESTRUCTURA TIPO ESTRUCTURA TIPO ESTRUCTURA TIPO ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE  EN POSTE  EN POSTE  EN POSTE					
DE KVA DE KVA DE KVA	ESTRUCTURA TIPO ESTRUCTURA TIPO ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE EN POSTE EN POSTE					
OBSERVACIONES: (breve descipción de los traba	jos que se ejecutaron)						
LIDER PROCESO CONSTRUCTORA		CONTRATISTA					

FIGURA 57.- FORMATO ANEXO 15A

#### 5.14.- PLANO DEFINITIVO

El último anexo de la estimación es el plano definitivo. El cual deberá presentarse en forma impresa y digital elaborado en AutoCAD con la aplicación DeproRed geo-referenciado indicando únicamente las instalaciones existentes y construidas y adicionando el nombre del contratista constructor.




FIGURA 58.- PLANO DEFINITIVO

# CAPITULO 6 CIERRE Y FINIQUITO DE CONTRATO

### 6.1.- CONCENTRADO DE OBRAS REALIZADAS

Se realizaron un total de 67 obras en éste contrato sumando un total ejercido de \$ 1'399,224.63 de un monto global de \$ 1'483,306.96 del contrato quedando por ejercer \$ 84,082.33 en % se ejecutó un 94.33%.

En los contratos de obra pública se debe ejercer un mínimo del 75.00% para evitar que sea observable y justificable con fundamentos por ambas partes contratante y contratista. Enseguida enlisto el total de las obras ejecutadas.


TABLA 6.- CONCENTRADO DEL TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS

<i>S</i> 0₄			CTRIFICACIO					
Ser E		CONTROL DE	DTMACIONES,		JRO.		CFE	(2000)
MA			ZONA MO1			100	MARKET PROPERTY.	
				RELIA				
NO. Y NOMBRE DE LA CRRA	No. EUTIM AGION	EGTIMACION ANTERIOR	ESTIMACION ACTUAL	BOLETA	00NTRATO 8 1482,206.95	FACTURA	IMPORTE FACTURA	PAGO FAGT.
BELOT COL. LA ALDEA	1		\$ 25,182.71	\$ 23,180.74	\$ 1,438,118.22	MV0-70	\$ 31,838.81	22-007-14
SCIOS COL GERTRUDIS SANCHES	<u>.</u>		8,008.30	5 81,188,94	\$ 143210803	MIND-30	\$ 4,878.88	22-00-14
SC101 CHIQUIMITIO		\$ 83,393,94 \$ 48,948,44	S 31,848.80	3 47,343.44 3 47,834.33	\$ 1487,70132 \$ 148349274	MV0-12	\$ 13,818.0E	33-mm2-14 33-mm2-14
SCIES CHARO ACSOS PRACE, HERO ES IN SURGENTES	•	\$ 47,324.22	\$ 1,365.75 \$ 1,865.76	3 48,728.90	\$ 1,488,388.00	M1V0-33	\$ 1,898.08	22-00-14
ACTODICOL GERTRUDIS SANCHEZ	•	\$ 48,728.00			\$ 1,420,00EE4		\$ 6,739.22	22-007-14
ACTOT COL. LOT CO REAL ET	7	\$ 14,232.12			\$ 1,422,481.28		\$ 4,838.77	22-007-14
DODIE LA REUNION BOLOGOOL LOMA REAL		\$ 60,378.63 \$ 63,397.41			\$ 1,421,04833 \$ 1,897,81030	MV0-27	\$ 1,007.88	22-440-14
ACIDO CANGAI DE ACUITRO		\$ 25,000.00			\$ 1,888,00130	MV0 22	\$ 0,000.03	22-mail-14 22-mail-14
SC103 COL. RENACIMIENTO	22	\$ 88,808.40	6 8,208.81		5 188119122	M140-93	\$ 0,000.00	ED-mail-14
ACTITION NVA. VALLADOUD	12	\$ 203,333.74	\$ 8,938.60	\$ 100,000.00	\$ 1,873,271.38	MV0-	\$ 8,038.18	E0-ex0-14
SC141 COL. SN. NICOLAS DE O BISPO		\$ 101.01111	\$ 2,222.00	5 110915.51	5 1,800,888.04	MV0-	\$ 7,088.11	ED-mail-14
ACTAS COL. SL DURAZNO	34	\$ 114 MEET :	\$ 02,282.18	3 138170.47 3 108708.08	\$ 1,82418049	MV0-303	\$ 00,000.00	05-01-14 10-01-14
SCOOL CORON ILLAS			\$ 0,007.00 \$ 200.000.70		3 107400813	MV0-11E	\$ 0,638.77 \$ 208.488.88	28-a-12
ADOM PRACE, LOS ANGELES	27	\$ 400,407.81	\$ 1,000.00		\$ 107833807		\$ 1,432.42	20-1+0-13
ADOGS IN. LUC AS FIG	22	\$ COCKERS	8 8,691.38	\$ 418,788.73	\$ 1,00030E31	MW0-228	\$ 2,888.40	30-1+0-13
ADDIOTIFIC	·	2 428,788,78	1,087.80	1 411100.00	\$ 1,002,100.37	MV0-227	\$ 1,488.88	20-1-0-13
ADODE IRAFEO ADODE TEINDURIO DE MORELOS	<b>.</b>	\$ 03,0049	\$ 8,807.0E	\$ 41E3E47	\$ 1,000,792.09 \$ 1,002,324.71	MV0-31E	\$ 2,822.89	30-1+0-13 30-1+0-13
ADDIT TARIMBARD	=	\$ 410,781.18			\$ 100033398		\$ 2,811.89	03-mar-13
ADDISCOL HERDES INSURGENTES		\$ 415,081.08			3 1,032,143.31	MV0-333	\$ 2,028.61	CE-mar-13
30003 CO L AMPL, LA QUEMA DA NORTE	31	\$ 033,081.00			\$ 1,034,09472		\$ 8,088.70	CI-mar-13
ADDED COLLAMPL GERTRUDIS 3.	22	\$ 415, MAIN	8 8,878.38		\$ 1,042,312.02	MV0-339	\$ 8,633.30	00-mar-13
ADDIE LA COPEADIA	-	\$ GET, CHARLES	3,188.78	5 487,030.83 5 444,380.83	5 1,040,330.14	MV0-380 MV0-383	\$ 3,833.88	17-mar-13
ADDES AMPLITENENCIA MORECOS ADDES COL. LA PRADERA		\$ 004.00E.00	7,8-00.38	\$ 403,730.38	\$ 1,082,708.92 \$ 1,020,320.42	MV0-188	\$ 7,638.43 \$ 38,474.03	27-mar-13 00-a013
ADDES TENENCIA MORELOS		\$ 983,728.88	\$ 8,000.00	\$ 403,171.29	\$ 1,01218207	MW0-288	\$ 8,842.22	27-mar-12
ADOSE COL OS RERA		\$ 083, 171.20			\$ 1,012,18247	MV0-286	\$ 2,030.65	00-40-13
ADDES TELLARD	E.	\$ 071,174.08 \$ 078,018.17		3 478,448.27	\$ 1,000,202.09	MW0-287	\$ 2,811.89	00-40-13
ADOSS AN LO RENZO ITZICUARO ADOSS SUI DO BORUCAS	-	\$ 078,018.27 \$ 078,712.08	\$ 2,286.78 \$ 1.838.08	\$ 473,712.01 \$ 477,000.18	\$ 1,007,19191 \$ 1,000,10222	MV0-288	\$ 2,822.88	00-a013 00-a013
SOCOS LA CIEN BOLA DE ATECUARO	201	\$ 077,093.18	ù 1,838.CE	\$ 478,480.21	\$ 1,004,831,73	MV0-310	\$ 1,432.43	00-40-13
ADOSO CO L. EL DURAZNO		\$ 078,086.31	i 1,182.72	\$ 420,722.00	\$ 1,00133897	MV0-341	\$ 3,833.88	CD-abr-13
3DG4 COL MARIANO ELCOS SOO	<u> </u>	\$ 000,78188	\$ 8,878.38	5 48488883	5 990,97E11	MV0-348	\$ 8,830.30	00-40-13
ADDED COL GES. VICTORIA		\$ 0401H	\$ 2,278.8E	\$ 494,000.00 \$ 497,000.70	5 923,7041E	MV0-346	\$ 7,280.28	00-s013 00-s013
EDGD3 CO L. HERMOSA PROVINCIA	=	\$ 497,384.78		\$ 493,907.00			\$ 1,088.18	00-40-13
ADDIS COL UNIDAD SATELITE		\$ 003,007.00	\$ 4,837.88	\$ 308,440.03	\$ 979,202.84	MV0-349	\$ 4,838.77	18-40-13
ADOCO FRACE, BL VI VERO	42	\$ 808,000.02		\$ 300,120.32		MV0-280	\$ 2,732.28	28-4023
30 GH 3 LO 3 ENC ING 3	<b></b>	\$ 808,338,83	4,040.80	3 310107-41	5 978,188,24	MV0-281	\$ 4,137.88	18-60-13
ADOMS PRACE, ANA MARIA GALLAGIA ADOMS COL PRUSIRETA	98	\$ 210,187.41 \$ 212,088.12	4.100.00	3 31E 10E 1E 3 31E 11E 7E	3 903122772 3 90312274	MV0-383 MV0-388	\$ 4,338.88	18-a0-13
EDGLO FARAJE LA MARTINICA	•	\$ B1E, 21E.72	\$ 0,1-00.00 \$ 31,000.00	\$ 248,072.80	\$ 94022100	MW0-384	\$ 25,480.76	28-40-12
GLGLI LO I CLERV OI (1º FARCIAL)	•	\$ 818,078.00 I		\$ 000,272.88		MV0-288	\$ 81,702.48	20-4013
ADDES COL EJIDAL ISAAC ARRIAGA	- OT	\$ 604,171.11	\$ 1,438.39 \$ 2,748.78	\$ 007,999.02		MV0-286	\$ 1,488.48	15-may-13
ADDED 3.N. ANTONIO CO APA. ADDED PRACE, PIEDRA U 3A	-	\$ 607,000.62 \$ 600,383.40	\$ 2,282.72 \$ 8,138.07	\$ 01030E40	\$ 278,08230 \$ 207,232.09	MV0-387	\$ 2,833.89	15 may 13 15 may 13
ADDES COL LA CAMBLINA		\$ 63,0227					\$ 2,238.97	12-may-12
ADDES PUBRITO DE BUEN AVISTA.		\$ 603,207.88	8 8,338.77	\$ 02440.10	5 23220320	MV0-180	\$ 8,842.02	15-may-13
GLOLILO I CLERVOI (T FARCIAL)		\$ 600,000.00		5 71181831	5 77Q###43	MV0383	\$ 28,847.02	18-may-13
ADDITION LONGS DELVALLE	B1		\$ 2,838.78 \$ 8,807.08	\$ 714,70E.39 \$ 718,009.87	\$ 702,001,07 \$ 702,197,19	MW0-386	\$ 1,187.88	19-may-13
SDOLE A CUITE IO DEL CANJE		\$ 715,000.07		3 721,810.42	3 701,99031	MV0-286	\$ 2,930.29	13-may-13
AD 180 CALEADA LA HUERTA Ne. 1000	-	\$ 723, 224-48	\$ 4,040.80	\$ 723,827.83	3 737,948.01	MV0-387	\$ 2,6-32.93	13-may-13
AD 132 IN FONA VIT CAMBUNA 3	27	\$ 728,887.88		\$ 728,000.48		MV0-282	\$ 2,938.29	13-may-13
AD188 COL 1ANJOSE DEL CERRITO		\$ 723,464.48		\$ 783,383.77	\$ 747,721.19	MIVO-289	\$ 6,200.07	13-may-13
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	·	\$ 788,888,77	9 70,000.00	5 E10039.10	5 078,177.80	MV0-379	\$ 88,080.48	00-jul-13
AD141COL EMUANO IAFATA AD131COL EL DURAZNO		\$ 204,010.04	6 8,039.91	3 EEQ470.EE	3 03122003 3 03122003	MV0-171	\$ 8,448.04	28-jun-13
AD130 FRACE, LA LOMA	•	\$ 28Q-07GEE	2,010.38	\$ 223,100.00	\$ 002,102.02	MV0-17E	\$ 4,287.82	28-jun-13
AD149 FRACE, LA LOMA	-	\$ 23,26101					\$ 4,087.42	25-jun-13
ADDARCOL VISTA BELLA		\$ 228,701.60 \$ 211,970.22		\$ 200,970.22	3 041,88038 3 022,78001	MV0-276	\$ 2,000.71	28-jun-13
GLGS COL PARIO GALEANA Y 200 AUSTA	=	2 MG 27422	\$ 12,606.87 \$ 270,389.77	3 1,18Q#40.12	5 #32,800.84	MV0-222	\$ 280,800.10	27-jul-13 21-jul-13
GLOSO SANJOS E DEL CENTITO							\$ 808,839.21	10-mp-13
		OTAL BUILDUTADO						

TOTAL EMOUTADO \$ 1,899,231.48

### 6.2.- AVISO DE TÉRMINO DE CONTRATO

Se presenta un escrito libre indicando el término de los trabajos del contrato debiendo contener el número de contrato y fecha de término.



### 6.3.- ACTA DE ENTREGA — RECEPCIÓN DEL TOTAL DEL CONTRATO

Se elabora un acta global final de todas las obras ejecutadas la cual contiene fecha de inicio del contrato, fecha de término, importes ejecutados y un listado de todas las obras

DE ELECTRICIDAD	SUBDIRECCION DE DIS	I KIBOCION			
-					Formato 51 HOJA: 1 E
		ACTA DE RECEPCION F	ISICA		
				NO. DE CONTRATO	9400081133
- DEL OBJETO PARCIAL					
RECEPCION	COMISION FEDERAL	DE ELECTRICIDAD DIVISION CENT	RO OCCIDENTE RE	CIBE LOS TRABAJOS O	BJETO DEL CONTR
TOTAL	_				
		DEL CONTRATO: MVA ELECTRIFIC	CACIONES SA DE CI		
- DE LA INFORMACION BASICA INICI					
	ZONA MORELIA	AS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE I	MEDIA V BA IA TENS	IÓN ZONA MODELIA	
			MILDIA I BAGA I LING	TON LONA MICKELIA	
TIDAD FEDERATIVA DONDE SE LO	CALIZAN LOS TRABAJOS :	MORELIA, MICHOACAN			LAVE <u>16</u>
- ANTECEDENTES					
IMERO DEL OFICIO DE AUT. DE IN	VERSION S.H.C.P.	OS RECURSOS PROVIENEN DE REMANENTES BAJO EI	L REGIMEN DE APORTACION	MODALIDAD DE LA ADJUDIO	ACION: 1
IMERO DE LICITACIÓN: LO-018TO	OQ033-N59-2014 FECHA DE AI	DJUDICACION : 11/08/2014	FECHADE CONTRA	TO ORIGINAL: 18/08/2	014
CHA INICIACION SEGÚN CONTRATO	ORIGINAL QUE SE RECIBE:	18/082014 FECHA TERM	INACION SEGÚN CON	TRATO ORIGINAL:	17/07/2015
CHA REAL DE INICIACION SEGÚN E	BITACORA: 18/08/2014	FECHA REAL DE TE	RMINACION SEGÚN I	BITACORA: 17/072	015
- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	QUE SE RECIBEN :				
CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES D	E DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA	A TENSIÓN ZONA MORELIA			
- DE LAS ESTIMACIONES LIQUIDADA	AS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR	:			
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST. FECHA DE FACTURA	A PERIODO			
	EST. TECHADETACTORA	DE A	IMPORTE	DEDU	CCIONES
1,483,306.96	· <del></del>		EVO 4	· <u>-</u>	
AMPLIACIONES	i	VER AN	EXU 1		
M. IM PORTE		<del></del>			
	· <del></del>			<u> </u>	
				<u> </u>	
PORTE TOTAL CONTRATADO:	1,483,306.96	IMPORTE TOTAL LIQUIDADO:	1,399,224.63	IMPORTE TOTAL POR LIC	QUIDAR: <b>84,08</b>
- TERMINOS BAJO LOS CUALES DE					
A COMISION FEDERAL DE ELECT ESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HA	ACER POSTERIORMENTE, LAS	<u>) OCCIDENTE,</u> EN LOS TÉRMINOS S RECLAMACIONES QUE ESTIME CON	S DEL CONTRATO, NVENIENTE, POR OBF	RECIBE LOS TRABAJO RA FALTANTE, MAL EJEC	S DESCRITOS, UTADA O MALA
ALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLE N ESTE ACTO, EL RESIDENTE DE OF		E LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTI	RICIDAD, RECIBE DE	PARTE DEL CONTRATIST	A LOS PLANOS
ORRESPONDIENTES A LA CONSTR	UCCIÓN FINAL DE LOS TRAE	BAJOS, Y EN SU CASO, LOS MANU. CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE L	ALES E INSTRUCTIVO	OS DE OPERACIÓN Y M	ANTENIMIENTO
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD	OS DE LA REALIZACIÓN DE LO	OS TRABAJOS.	CHAL CHEDA ODLIG		OC DEFECTOR
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I UE RESULTAREN EN LOS TRABAJO	OS DE LA REALIZACIÓN DE LO EN ESTE ACTO EL CONTRATI OS EJECUTADOS, DE LOS VICI	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR	CUAL QUEDA OBLIG RA RESPONS ABILIDAI	EN QUE HUBIESE INCU	LOS DEFECTOS RRIDO, EN LOS
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I UE RESULTAREN EN LOS TRABAJO	OS DE LA REALIZACIÓN DE LO EN ESTE ACTO EL CONTRATI OS EJECUTADOS, DE LOS VICI	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR	CUAL QUEDA OBLIG A RESPONS ABILIDAI	D EN QUE HUBIESE INCU	LOS DEFECTOS RRIDO, EN LOS
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I JE RESULTAREN EN LOS TRABAJO RMINOS SEÑALADOS EN EL CONTR	OS DE LA REALIZACIÓN DE LO EN ESTE ACTO EL CONTRATI OS EJECUTADOS, DE LOS VICI	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR	CUAL QUEDA OBLIG A RESPONS ABILIDAI	D EN QUE HUBIESE INCU	LOS DEFECTOS RRIDO, EN LOS
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I UE RESULTAREN EN LOS TRABAJO ERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTR	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE EN ESTE ACTO EL CONTRATI: S EJECUTADOS, DE LOS VICI KATO Y EN LA LEGISLACIÓN A	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR	CUAL QUEDA OBLIG AA RESPONS ABILIDAI	D EN QUE HUBIESE INCU	.OS DEFECTOS RRIDO, EN LOS
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I JE RESULTAREN EN LOS TRABAJO RMINOS SEÑALADOS EN EL CONTR	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE SEN ESTE ACTO EL CONTRATI: S EJECUTADOS, DE LOS VICI KATO Y EN LA LEGISLACIÓN A	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR PLICABLE.	CUAL QUEDA OBLIG A RESPONS ABILIDAI	D EN QUE HUBIESE INCU	.OS DEFECTOS RRIDO, EN LOS
ACHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I JE RESULTAREN EN LOS TRABAJO RMINOS SEÑALADOS EN EL CONTR - OBSERVACIONES: SE ANEXA CONTROL DE ESTIMACI	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE SEN ESTE ACTO EL CONTRATI: S EJECUTADOS, DE LOS VICI KATO Y EN LA LEGISLACIÓN A	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR PLICABLE.	CUAL QUEDA OBLIG	D EN QUE HUBIESE INCU	.OS DEFECTOS RRIDO, EN LOS
ACHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I JE RESULTAREN EN LOS TRABAJO RMINOS SEÑALADOS EN EL CONTR - OBSERVACIONES: SE ANEXA CONTROL DE ESTIMACI	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE SEN ESTE ACTO EL CONTRATI: S EJECUTADOS, DE LOS VICI KATO Y EN LA LEGISLACIÓN A	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR PLICABLE.	CUAL QUEDA OBLIG	D EN QUE HUBIESE INCU	.OS DEFECTOS RRIDO, EN LOS
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I UE RESULTAREN EN LOS TRABAJO ERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTR I OBSERVACIONES: SE ANEXA CONTROL DE ESTIMACI	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE SEN ESTE ACTO EL CONTRATI: S EJECUTADOS, DE LOS VICI KATO Y EN LA LEGISLACIÓN A	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR PLICABLE.	CUAL QUEDA OBLIG	D EN QUE HUBIESE INCU	.OS DEFECTOS RRIDO, EN LOS
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADS IS MISMO SE HACE CONSTAR QUE LE RESULTAREN EN LOS TRABAJO ERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRUMENTOS SEÑALADOS EN EL CONTRUMENTOS SEÑALADOS EN EL CONTRUMENTOS SE ANEXA CONTROL DE ESTIMACICONVENIO MODIFICATORIO: No. 1/14  L- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE  RESTE ACTO EL CONTRATI  S EJ ECUTADOS, DE LOS VICI  RATO Y EN LA LEGISLACIÓN A  ONES  AMPLIACION POR TIEMPO (25%) (  REPRESENTANTES DE LAS PAI	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR PLICABLE.  66 DIAS NATURALES  RTES QUE INTERVIENE EN ESTE ACTO.	A RESPONS ABILIDAI	D EN QUE HUBIESE INCU	RRIDO, EN LOS
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I UE RESULTAREN EN LOS TRABAJO ERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTR I OBSERVACIONES: SE ANEXA CONTROL DE ESTIMACI	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE  RESTE ACTO EL CONTRATI  S EJ ECUTADOS, DE LOS VICI  RATO Y EN LA LEGISLACIÓN A  ONES  AMPLIACION POR TIEMPO (25%) (  REPRESENTANTES DE LAS PAI	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR PLICABLE.	A RESPONS ABILIDAI	POR EL CONTR	RRIDO, EN LOS
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I UE RESULTAREN EN LOS TRABAJO ÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTR I OB SER VA CIONES : SE ANEXA CONTROL DE ESTIMACI CONVENIO MODIFICATORIO: No. 1/14	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE  RESTE ACTO EL CONTRATI  SE EJECUTADOS, DE LOS VICI  RATO YEN LA LEGISLACIÓN A  ONES  AMPLIACION POR TIEMPO (25%) (  REPRESENTANTES DE LAS PAI	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR PLICABLE.  66 DIAS NATURALES  RTES QUE INTERVIENE EN ESTE ACTO.	A RESPONS ABILIDAI	D EN QUE HUBIESE INCU	RRIDO, EN LOS
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I UE RESULTAREN EN LOS TRABAJO ÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTR  I OB SER VA CIONES:  SE ANEXA CONTROL DE ESTIMACI CONVENIO MODIFICATORIO: No. 1/14  II NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS  POR LA COMISION FEDERAL DE EI	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE  PEN ESTE ACTO EL CONTRATI  SE EJECUTADOS, DE LOS VICI  RATO YEN LA LEGISLACIÓN A  ONES  AMPLIACION POR TIEMPO (25%) (  REPRESENTANTES DE LAS PAI  LECTRICIDAD	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR PLICABLE.  66 DIAS NATURALES  RTES QUE INTERVIENE EN ESTE ACTO.  POR LA COMISION FEDERAL DE E	LECTRICIDAD	POR EL CONTR	RRIDO, EN LOS
IRCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD ISI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I IUE RESULTAREN EN LOS TRABAJO ÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTR II OB SER V A C I O N ES :  SE ANEXA CONTROL DE ESTIMACI CONVENIO MODIFICATORIO: No. 1/14  III NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS  POR LA COMISION FEDERAL DE EI  ING. RAUL MARTINEZ VILLE	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE  RESTE ACTO EL CONTRATI  S EJ ECUTADOS, DE LOS VICI  RATO Y EN LA LEGISLACIÓN A  ONES  AMPLIACION POR TIEMPO (25%) (  REPRESENTANTES DE LAS PAI  LECTRICIDAD  EGAS	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR PLICABLE.  66 DIAS NATURALES  RTES QUE INTERVIENE EN ESTE ACTO.  POR LA COMISION FEDERAL DE E  ING. JOSE JESUS REYES CO	LECTRICIDAD	POR EL CONTR	ATISTA AS ALVAREZ
RCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVAD SI MISMO SE HACE CONSTAR QUE I UE RESUL TAREN EN LOS TRABAJO ÈRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTE  - OB SER VA CIONES:  SE ANEXA CONTROL DE ESTIMACI CONVENIO MODIFICATORIO: No. 1/14  I NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS  POR LA COMISION FEDERAL DE EI	OS DE LA REALIZACIÓN DE LE  RESTE ACTO EL CONTRATI  S EJ ECUTADOS, DE LOS VICI  RATO Y EN LA LEGISLACIÓN A  ONES  AMPLIACION POR TIEMPO (25%) (  REPRESENTANTES DE LAS PAI  LECTRICIDAD  EGAS	STA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA IOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR PLICABLE.  66 DIAS NATURALES  RTES QUE INTERVIENE EN ESTE ACTO.  POR LA COMISION FEDERAL DE E	LECTRICIDAD	POR EL CONTR	AS ALVAREZ NES SA DECV

FIGURA 60.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN GLOBAL DEL CONTRATO

### TABLA 7.- CONCENTRADO TOTAL DE LAS ESTIMACIONES DEL CONTRATO



### MVA ELECTRIFICACIONES SA DE CV ANEXO 1





	Com	moral and				(94000	81133) D	F000-098/	2014				de machemistra	4
NO. DE OBRA	No. ESTIM ACION	0	EL L	FACT.	WANO DE OBRA	ANTICIPO (10%)	IVA MANO DE OBRA Y ANT	SUBTOTAL	SEP SECODA M 0.005	CUOTA SINDICAL 0.2	CHISTERS CHISTERS CHISTERS CHISTORIA	5000 E	TOTAL DED.	IMPORTE FACTURA
EC102	1	18-ago	29-ago	MVA-79	\$ 25,193.74	5 1,519.37	5 3,627.90	5 26,302.26	5 125.97	\$ 503.87	5 540 00	5 605.61	\$ 1,775.45	\$ 24,526.8
EC103	2	19-ago	29-ago	MVA-80	5 6,005-20	5 600.52	5 864.75	5 6,269,43	\$ 30.03	5 120.10	\$ 540.00	\$ 605.61	5 1,295.74	5 4,973.6
EC104	3	18-ago	29-ago	MVA-81	\$ 14,346.50	5 1,434.65	5 2,065.90	5 14.977.75	5 71.73	5 286.93			5 358.66	\$ 14,619.0
50132	4	22-ago	29-ago	MVA-82	5 2,268.78	5 226.88	\$ 326.70	5 2,368.61	5 11.34	\$ 45.38			5 56.72	5 2,311.8
AC205	5	18-ago	29-ago	MVA-81	5 5,909.74	5 190.97	5 275.00	5 1,993.77	5 9.55	5 36.19		_	\$ 47.74	5 1,946.0
AC200	6	22-ago	03-sep	MVA-84	5 6,614.16	5 661.42	5 952,44	\$ 6,905.18	5 33.07	5 132.28			5 165.35	5 6,739.8
AC202	7	19-ago	04-sep	MVA-85	\$ 4,517.56	5 453.76	5 653.41	5 4,797.21	5 22.69	\$ 90.75		-	5 113.44	\$ 4,623.7
DC023		19 ago	08-sep	MVA-86	5 1,581.71	5 136 17	5 198.97	5 1,442.53	5 6.91	5 27.63		-	5 3454	5 9,407.9
EC106	9	19-age	08-sep	MVA-87	\$ 23,239.05	5 2,323.91	\$ 3,346,42	5 24,261.57	5 116.20	5 464.78			5 180.96	\$ 23,680.5
AC206	10	19-ago	08-sep	MVA-88	\$ 9,808.94	5 980.89	5 1,412.49	5 10.240,53	5 49.04	5 196.18	_		5 245.22	5 9,995.3
EC105	11	18-ago	22-sep	MVA-94	5 6,806.34	5 680.63	5 580.11	5 7,105.82	5 34.03	5 136.13		_	5 170.16	5 6,935,6
AC228	12	18-sep	26-sep	MVA-95	5 5,923.64	5 592.36	5 853:00	5 6.384.28	5 29.62	5 118.47	22777	20000	5 148.09	\$ 6,036.1
50141	13	18-sep	29-sep	MVA-96	5 8,882.94	5 888.29	5 5,279.14	5 9,273.79	5 4441	5 177.66	Color Port Color	\$ 605.61	5 1,367.68	\$ 7,906.1
EC065 AC249	15	19-ago 31-oct	16-oct 07-nov	MVA-102 MVA-103	5 42,252.15 5 4,517.56	5 453.76	5 653.41	5 44,111.24	5 22.69	5 90.75	\$ 540.00	5 605.61	5 2,201.91	5 4,623.7
EC064	16		25-nov	-	PARTIE AND ADDRESS OF THE PARTIES AND ADDRESS OF	-			THE RESIDENCE	-	2222			
all the Robert Street	-	18-age	-	MVA-113	5 244,989.78	524,495,98	\$35,178.53	5 255,769.23	\$1,224.95	\$ 4,899.80	5 540:00	5 605.61	\$ 7,270.35	5 248,498.5
AD005	17	16-ene	23-ene	MVA-115	5 1,386.08	5 138.61	5 199.60	5 1,447.07	5 6.93	5 27.72		E 622 25	5 34.65	\$ 1,412.4
AD006	19	16-ene	25-ene	MVA-116	-	5 365.49	5 326.30	5 1,815.67	5 18.27	5 73.10	3 940.00	5 630.90	5 1,262.27	5 2,553,6
AD010 SD003	20	16-ene	23-ene 27-ene	MVA-117 MVA-118	The second second second second	5 146.76	5 21134	5 1,532.22 5 1,452.59	5 7.84	1 29.35 1 66.14			5 82.46	5 1,495.5
AD009	21	16-ene	27-ene 27-ene	MVA-119		5 226.68	5 326.70	5 2,368.61	5 11.34	5 45.38				\$ 3,369.5 \$ 2,311.8
		-	-	-		-		-		-				
AD012	22	22-ene	30-ene	MVA 126	The second secon	5 126.88	5 326.70	\$ 2,968.61	5 21.34	5 45.38	-	-	5 56.72	5 2,311.8
AD014	25	22-ene	03-feb	MVA-121	5 2,010.41	5 101.04	5 289.50	5 2,098.87	5 10.05	5 40.21	27777	THEFT	5 50.26	5 2,048.6
50005	24	22-ene	D4-feb	MVA-123	5 4,150.74	\$ 415.07	\$ \$97.71	5 4,993,97	\$ 20.75	\$ 83.01	5 540.00	5 630.90	\$ 1,274.67	5 3,058.7
AD036	25	03-feb	09-feb	-	5 5,575.86	5 557.59	5 802 92	\$ 5,821.20	\$ 27.88	5 111.52			\$ 139.40	5 5,681.3
AD023 AD035	26	27-ene 03-feb	16-feb	MVA-130 MVA-131	\$ 2,268.78 \$ 7,540.16	5 236.86	\$ 326.70	5 2,368.61 5 6,786.14	5 31.34	\$ 45.38	-	_	5 56.72 5 188.50	The second secon
AD016	28	22-ene	06-5eb	MVA-131		-	3 4	The street of the street of the	5 90.65	5 150.60		_	S 188.50 S 453.14	\$ 6,597.6
AD019	29	27-ene	18-feb	MVA-135		5 1,512.96	3	5 16.316.60 5 4.900.82	5 27.21				-	\$ 15,863.3 \$ 4,764.6
	30	and the state of the state of	20.5eb	-				and the second second second	Access (see ) to be and	And the second section in the contract of			-	
AD032	-	04 feb	<b>Personance</b>	MVA 136	5 3,002.60	\$ 300.04	5 432.37	5 3.134.71	5 15.01	\$ 60.05			Name and Address of the Owner, where	-
AD038 FD006	31	04-feb 03-feb	20-feb 23-feb	MVA-137 MVA-138		5 226.88	5 326.70 5 326.70	5 2,368.61 S 2,368.61	5 11.34	5 45.38 5 45.38			5 56.72 S 56.72	\$ 2,311.8 \$ 2,311.8
AD031	33	03-feb	24 feb	MVA-139	5 1,386.08	5 138.61	The second second second second	-C	5 6.93	1000			and the second second second	\$ 1,412.4
SD002	34	27-ene	24-feb	MVA-140	5 1,386.08	\$ 138.61	S 199.60 S 199.60	\$ 1,447.07 \$ 1,447.07	5 6.93	S 27.72 S 27.72			5 34.65 S 34.65	5 1,412.4
AD026	35	27-ene	19-feb	MVA-141	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	5 226.88	5 326.70	5 2,368.61	5 11.34	5 45 38			5 56.72	\$ 2,311.8
5D014	36	03-feb	25-feb	MVA-145	\$ 5,575.86	5 557.59	\$ 802.92	\$ 5,821.20	\$ 27.68	5 111.52			\$ 139.40	\$ 5,681.8
AD027	37	28-ene	25-feb	MVA-146	5 8,273.98	\$ 627.40	\$ 1,191.45	\$ 8,638.04	5 41.17	5 165.48	6 540 00	\$ 630.90	5 1,377.75	5 7,260.2
AD030	38	03-feb	25-feb	MVA-147		5 268.19	5 386.19	\$ 2,799.90	5 13.40	\$ 53.64	3 540,00	2 030.00	5 67.05	\$ 2,732.8
ED005	39	03-feb	05-mar	MVA-148		5 162.23	5 233.62	5 1,693.71	5 0.11	5 32.45			5 40.56	5 1,653.1
AD051	40	16-feb	12-mar	MVA-149	5 4,537.56	5 453.76	5 853.41	\$ 4,737,21	\$ 22.69	5 90.75			\$ 113.44	\$ 4,623.7
AD060	41	27-feb	12-mar	MVA-150	5 2,681.90	\$ 266.19	5 386.19	5 2,799.90	5 13.41	\$ 53.64			\$ 67.05	\$ 2,732.8
SD033	42	27-feb	13-mar	MVA-151		5 404.09	5 581.89	5 4,218,70	5 20.20	5 80.82			5 101.02	\$ 4,117.6
SD035	43	27-feb	13-mar	MVA-152	5 3,801,76	\$ 340.18	\$ 547,45	5 3,969.04	\$ 19.01	5 76.04			\$ 95.04	\$ 3,873.9
AD058	- 64	27-feb	15-mar	MVA-153	5 4,149.54	S 414.95	5 597.53	5 4,332.12	\$ 20.75	5 82.99			5 103.74	5 4,228.3
ED010	45	09-feb	24-mar	MVA-154	5 24,956,58	5 2,499.66		\$ 26,054.67	\$ 124.78	5 499.13			5 622.91	\$ 25,430.7
G1012	46			MVA-155		5 6,349.60	T. 10 S. 10 S. 11		35 - 50000	3 (0.00)				
AD085	47	28-ene 13-mar	27-mar 30-mar	MVA-156	5 1,428,29	5 142.83	\$ 9,143.43	\$ 66,289,86 \$ 1,491,13	5 317.48	5 1,269.92			5 1,587.40 5 35.71	\$ 64,702.4 \$ 1,455.4
AD090	48	18-mar	01-abr	MVA-156	5 2,268.78	5 226.88	5 326.70	5 2,368.61	5 11 34	5 45.38			5 56.72	5 2,311.8
AD089	49	18-mar	08-abr	MVA-158	5 5,185.47	5 518.55	5 746.71	5 5.413.63	5 25.93	5 103.71	5 540.00	\$ 630.90	5 1,300.54	5 4,113.0
AD088	50	18-mar	01 abr	MVA-159	5 2,763.46	\$ 276.35	5 397.94	5 2,885.05	5 13.62	5 55.27	2 540.00	2934.20	5 69.09	5 2,815.9
AD095	51	18-mar	07-abr	MVA-160		5 622.38	5 896.22	5 6,497.62	5 31.12	5 124.48	1		\$ 155.59	5 6,342.0
61012		are miss			Z. OGREGOVA	2 004100	370.64	- American	7 70.48	201,16			499.39	
48	52	28-mar	09-abr	MVA-161	\$ 87,877.41	5 8,787.74	\$12,654.35	5 91,744.02	5 439.39	\$ 1,757.55			5 2,196.94	\$ 89,547.0
AD127	53	10-atv	17-abr	MVA-164	5 2,383.78		\$ 305,12	\$ 2.212.15	5 11.92	5 47.68			\$ 59.59	
50049	54	10-abr		MVA-165		5 661.42				And the second second			5 82.68	Contraction of the Contraction o
SD048	55	10-abr		MVA-166	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	\$ 661.42	The state of the s						\$ 82.68	
AD130	56	10-abr		MVA-167	The second second	1		100					5 101.02	
AD132	57	10-abr		MVA-168		5 661.42							\$ 82.68	
AD133	58	15-abr	-	MVA-169	the first of the f				A Comment of the Control of the Control	114 - 11 - 12 - 12		-	5 173.03	
G1069	-59	17-abr		MVA-179	CONTRACTOR OF STREET	A ALICA PROPERTY CONTRACTOR CONTRACTOR	5 9,528.75	A Communication Communication Colored	5 172.22	Control Section (Assessed Assessed	5 540.00	5 610.90	personal management of the control of	\$ 66,051.
AD142	60	28-abr	CONTRACTOR OF THE	MVA-177	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	Accountable control	5 1,844.72	The second second	-	5 288.24			5 360.50	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN
AD152	61	07-may	and the state of the same	MVA-174		Property and property	A Section 1997	Part of the Control o	Production and the factor	5 120.60			\$ 150.75	
AD150	62	05 may	programming the	MVA-178		400	Total Control of the	F-51		27.			5 117.33	A SALES
AD149	63	05-may		MVA-175		5 907.51	100000000000000000000000000000000000000	THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY.	CS COUNTY OF THE	200			5 113,44	100000000000000000000000000000000000000
AD148	64	07-may	STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.	MVA-176		\$ 453.76	The second second second			100000000000000000000000000000000000000			5 56.72	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
61018	65	17-abr	THE STREET	MVA-182	The second second second	5 3,721 19	5 2,381 56	The State of the S	PRODUCTOR STATE	\$ 372.12	-		5 465.15	5 16,801.
61051	66	17-abr	-	MVA-186		\$47,447.26		\$ 258,590.11			1200100		\$ 7,930.14	5 250,659.5
G1026	67	17-abr	17-jul	MVA-200	5 268,278.51		542,924.56	\$ 311,203.07	51,341.39	\$ 5,365.57	\$ 540.00	\$ 630.90	5 7.877.86	5 303,325

\$ 1,399,224.63

\$48,904.97 \$1,397,651.45

### 6.4.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Con la presentación de ésta fianza y la nota de cierre de bitácora se da por concluido las obligaciones contraídas en la firma del contrato ante comisión federal de electricidad.




FIGURA 61.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS




FIGURA 62.- IMAGEN DE CIERRE DE BITÁCORA DEL CONTRATO

# CAPITULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 7.1.- CONCLUSIONES

De acuerdo a las prospectivas de inversión mencionadas en el capítulo 2. Para este próximo año 2018 se tiene una inversión proyectada de 21,460.00 millones de pesos en el rubro de distribución de energía eléctrica. Por lo que a pesar de las dificultades que se puedan encontrar en el proceso administrativo o constructivo; Comisión Federal de Electricidad como actual suministrador y regulador del servicio de energía eléctrica en el país; sigue siendo una opción más para el campo laboral como contratistas y para desarrollarnos en nuestra área de Ingenieros electricistas.

Al ser parte del padrón de contratistas de CFE me ayudó a conocer los procedimientos internos en el control y construcción de obra eléctrica. Lo cual me apertura a una más rápida respuesta para los trámites de obras particulares.

### 7.2.- RECOMENDACIONES

Por la experiencia adquirida en éstos 12 años como constructor de Comisión Federal de Electricidad, a quien desee formar parte del padrón de contratistas sugiero tomen especial cuidado en el control administrativo y programación antes que la construcción misma.

Que lleguen a invertir un 70 % del tiempo en programación, control y administración y 30 % en ejecución de los trabajos.

Al recibir la obra a construir, inmediatamente debemos iniciar el trámite administrativo y no esperarnos hasta concluir la construcción que es el error más común en el que se incurre. Para que al término físico de los trabajos ya estemos solicitando la supervisión de la misma e ingresemos la estimación logrando así un pago más rápido y siempre tengamos liquidez.

Otro de los principales problemas que se tiene es que no se le da la importancia al control de materiales y al no tenerlo las obras no se pueden capitalizar, retrasando el pago de las mismas.

Que logremos estar en la posición de estar nosotros un paso adelante en los procesos administrativos de CFE.

# **B**IBLIOGRAFÍA

[1]		F. d. ww.cfe.gob.r	Electricidad, mx/conoceCFE/1_A	www.cfe.gob.icercadeCFE/CFE_y_	•	•	Available:
[2]			•	[En chment/file/62953/I	línea]. Prospectiva_del_Se		Available: _2012-
[3]	CFE, «sis	proter.cfe.go	b.mx/sisproter,» [[	En línea].			
[4]	M. «http://v	vww periodi	M. cooficial michoacar	Municipio	de /246/2015/mavo/\	/iernes%2015%	Morelia, 620de%20

Breve historia de Comisión Federal de Electricidad

Mayo%20de%202015/seg-715.pdf,» 2015. [En línea].

mailto:http://www.cfe.gob.mx/conoceCFE/1 AcercadeCFE/CFE y la electricidad en Mexico

PROSPECTIVAS SECTOR ELECTRICO 2012-2026

https://www.gob.mx/.../Prospectiva del Sector El ctrico 2012-202

Portal Compra net

mailto:https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/initRegistration.do? ncp=1470957850087.992346-2

# **ANEXOS**

### 1.- FORMATO RUTA DE FACTURA





# COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA

### HOJA DE RUTA DE LA FACTURA

CONTRA	ATO №
FACT	URA N°.
No	o. OBRA
NOMBRE	E OBRA:

### CONTRATISTA:

DEPARTAMENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE RECIBIDO: NOMBRE: FIRMA: FECHA DE ENTREGA:	
ADMINISTRACION DE ZONA Y/O OFICINA DE COSTOS		
	FECHA DE RECIBIDO: NOMBRE: FIRMA: FECHA DE ENTREGA:	
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ZONA		
	FECHA DE RECIBIDO: NOMBRE: FIRMA: FECHA DE ENTREGA:	
CAJA CABECERA DE ZONA		
	FECHA DE RECIBIDO: NOMBRE: FIRMA: FECHA DE ENTREGA:	

ESTA ESTIMACION DEBERA LIQUIDARSE DENTRO DE UN **PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS NATURALES,**CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA RECIBA EL RESIDENTE DE SUPERVISION, DE ACUERDO A LA CLAUSULA 5° PARRAFO 3°. DEL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

# 2.- FORMATO OFICIO AVISO DE TÉRMINO DE LA OBRA

MORELIA, MICH. <u>(fecha)</u>
ING. (nombre de Ing. Líder constructora) LÍDER PROCESO CONSTRUCTORA ZONA MORELIA
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA.
Por medio de la presente le informo que la obra (número y nombre de la obra)  con número de contrato: (número de contrato  Fue concluida al 100%, el día (fecha te término de la obra)  .
Sin más por el momento, quedo de usted.
ATENTAMENTE
(nombre) . (Cargo) .

# 3.- FORMATO DE ESTIMACIÓN (FORMATO 34)

5		COMISION	FEDERAL GREGOTON DE	COMSIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBLICIÓN	9			
HOJADE	CONCEPTOS	SION (CON	RATO DE A	DE ESTIMACION (CONTRATO DE OBRA PUBLICA/CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA)	CONTRATO	DE SERVICI	801	FORMA TO 34
OBJETO:			ENMACION NO PARTIDA:				I BORBALL NORBALL EXTRAOREDING RA	- ×
CONFRATIETA:			PEROCO CEEXTIMA COOL	TIMA CHON.		177	A DOZONAL AJUSTE DE COSTOS	
09000	ODWODETO	UNIDED	CONTAINS ORG WL	ACMINISTEDSA ACMIASOALA ESA EST	EUSA. ESTA ESTARCON	ACIMIN D	n.a	IMFORTE
						1		
				ни мокте ое	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN \$	\$ 1		
		SUMA: IME	ORTE ACUMU	SUMA: IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIORS	ACÓN ANTERO	24 K		
בת בפנים לי ספדו	TOC TO SOLITISE OF THE OTHER OFF							+
	GABORO		PERFUCCIONES	2				
: SWA:		MOSTZACONA	Н				NOUNT IS	•
# 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	<u> </u>	4.5 0.00				4.4 8.08.101.4.		
		30 CN 8 YLOCO	87 0			P	١	
5		900	9010				<u>.</u>	•
: *XY:	S	STOTE O OTCOMOSTING BSND:				4.014. 1014.		
ő	a constant	700 <b>7</b> 1147	×		]	5570 DOT 050		
: *WA:			101			-0.00	ž.	
# <b>4 9 9 9</b>								

# 4.- FORMATO REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL GENERADOR DE LA ESTIMACIÓN (FORMATO 33)

	COMISIÓN FED	ERAL I	DE ELE	CTRIC	FORMATO 33 CIDAD
TITUI	.O REGISTRO DE VERIFICACIO	ON DEL G	SENERAL	OOR DE	LA ESTIMACION
CON	NTRATO No:			EST	IMACION No:
OBJ	ETO:			PER	RIODO DE ESTIMACION:
No.	OBRA				
NON	MBRE				DEL:
CON	NTRATISTA:				AL:
	DYECTO:				FECHA DE CORTE:
No.	CONCEPTO	С	N/C	N/A	OBSERVACIONES
	HOJAS RESUMEN DE CANTIDADES DE HOJAS FIRMADAS	x			
	IDENTIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA DE: a) CONCEPTOS DE CONTRATO ORIGINAL b) CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL c) CANTIDADES ADICIONALES d) AJUSTES DE COSTOS e) GASTOS NO RECUPERABLES	X X		X X X	
03	HOJAS DE CALCULO DETALLADAS DEBIDAMENTE FIRMADAS	x			
	DIBLUOS, ESQUEIMAS, CROQUIS Y PLANOS AUTORIZADOS.	x			
05	FOTOGRAFIAS DE DETALLES, OTROS REGISTROS	x			
06	NOTAS DE BITACORA.	x			
	OFICIOS DE AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL			x	
08	PRUEBAS DE LABORATORIO			x	
09	OTROS			x	
	C=CUMPLE N/C:	= NO CU	MPLE	 	N/A= NO APLICA
CAU	SAS DE RECHAZO:				
FIRM	A Y FECHA:	VI	ERIFICO	(SUPER	VISOR)
	BRE:			,: =:	
CAR	GO:				

# 5.- FORMATO NÚMEROS GENERADORES (FORMATO 32)

85	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RICIDAD	
	NUMEROS GENERADORES		HOJA 1 DE 2
		ESTIM ACIÓN Nº:	
CONTRATO Nº:	FRENTE	PERIODO DE EST IM A CION:	AL.
No. DE CONCEPTO:	CODIFICACION:	NOW BREDEL CONTRATISTA:	A:
CONCENTO	#27 627+	(SIIIOOdo	V OB CEDWACIONEC
62		CROGOIS	CRUGUIS T UB SERVACIONES
CONCEPTO	UNIDAD CANTIDAD UBCACION		
	3 3 3 3	SE AN	SE ANEXA CROQUIS
		- 3	
<b>: :</b>		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
FIRMAY FECHA	E.A.BORO	08 100	AUTORIZO
NOM BRE			
CARGO			SUPTTE. ZONA MOREUA

# 6.- FORMATO BOLETA DE LIQUIDACIÓN (FORMATO 29)

CFE COMMON INDUSTRIAL CO	MISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FORMATO 29
	BOLETA DE LIQUIDACION	T ONWIATO 29
CONTRATO No.	ESTIMACION No.	
OBJETO:		
	No. Y	
	NOMBRE	
CONTRATISTA:	OBRA:	
	PARTIDA:	
	NUM.POISE:	
FECHA DE CORTE DE ESTIMACION:	BOLETA DE LIQUIDACION:	
PERIODO DE EJECUCION DE LOS	No. DE PEDIDO MySAP	
TRABAJOS:	No. DE ENTRADA ACT. MySAP	
PAGOS	RETENCIONES Y/	O DEDUCCIONES
IMPORTE DE LA ESTIMACION	S.F.P. 0.5%	
DEVOLUCION DE RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE	CUOTA SINDICAL 2%	
OBRA:	ICIC .20%	
	F.I.D.E. 0.020%	
	RET. P/INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA	
	%NA RET	
IMPORTE TOTAL (EST+DEVOLUCION)	AMORTIZACION ANTICIPO	
IMPORTE IVA 16%	IVA AMORTIZACION ANTICIPO	
INFORTETVATO76		
	SEGURO DE VIDA POR 6 TRABAJADOR \$90.00	
TOTAL PACOS LIVA	COMPENSACION POR DELEGACION SINDICAL 9VSM	
TOTAL PAGOS + IVA		
	TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	
ALCANCE LIQUIDO= IMPORTE TOTAL PAGOS(-) IMPORTE	E TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	
ALCANCE LIQUIDO (CON NUMERO Y LETRA)		
IMPORTES (PARA ESTA OBRA Y PARTIDA PRE	SUPUESTAL)	
	·	
MONTO DEL CONTRATO:	ТОТА	AL ANTICIPO:
EJERCICIO HASTA ESTA ESTIMACION:		ESTIMACION:
POR EJERCER:		AMORTIZAR:
CONFORME		PAGUESE
	LIDER DE CONSTRUCTORA ZONA	CURENITE NO FILE TO COMPANY
NOTA - DADA EFECTIAD SUCORDO DEDEDA DDESENTAD LA CASTUR	MORELIA :A CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES, EN LA CAJA DE	SUPERINTENDENTE ZONA MORELIA
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	SSI ESSI LEGOIO OUT ISOALES CONNESP ONDIENTES, EN LA CAJA DE	V. L

# 7.- FORMATO INVENTARIO INSTALADO





### CONTRATISTA: No. OBRA: NOMBRE OBRA:

	от пистысного			Е ОВІ									
	CONSTRUCTOR LINVE			DIA Y			nsiói	Z				(Q)	Streem
	POSTE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CÓDIGO	CONCEPTO												
158	ABRAZADERA 1AG	PZ											О
156	ABRAZADERA 1BD	PZ											0
152	ABRAZADERA 1BS	PZ											0
155	ABRAZADERA 2BD	PZ											0
153	ABRAZADERA 2BS	PZ		ļ									0
146	ABRAZADERA 2UH	PZ	-	ļ						ļ		ļ	0
151	ABRAZADERA UC	PZ		1						-			0
855 741105	ABRAZADERA UL AISLADOR 13 PCPG4	PZ PZ		<u> </u>						-			0
307	AISLADOR 1C	PZ		1						1		1	0
2200	AISLADOR 4R	PZ											0
	AISLADOR 13 SHL45C	PZ											0
556	ALAMBRE AS4	KG											0
1195	ALAMBRE CU4	KG											0
3486	ALAMBRE COBRE TW 10	М										Ì	0
2620	ANCLA C3	PZ											0
2026	APARTARRAYO ADOM 12	PZ											0
169	BASTIDOR B1	PZ											0
877	BASTIDOR B4	PZ	ļ	ļ				ļ	ļ		ļ	<u> </u>	0
589	CABLE ACSR 1/0	KG	1						<u> </u>				0
544	CABLE AG 8	KG	1					ļ	ļ			<b> </b>	0
	CABLE DE CORRE THW LS 3/0	M	-	-				-	1	-	-	1	0
11473	CABLE DE COBRE THW-LS 3/0	M		<u> </u>						-		<u> </u>	0
2421	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1) 3/0-1/0 CINTA DE AISLAR DE POLIVINILO	M PZ	1							<b>-</b>	-		0
363	CONECTADOR CRU 10 (1/0)	PZ		1						1			0
364	CONECTADOR CRU 13 (3/0)	PZ								1			0
387	CONECTADOR MET 16	PZ											0
4176	CONECTADOR DERIVADOR TIPO L 2/0-6 1/0-10	PZ											0
655057		PZ											O
679399	CONECTOR PARA LINEA VIVA 2/0-1/0	PZ											0
2980	CORTACIRCUITO CCF 15-100-110-8000	PZ											0
886	CRUCETA PR 200	PZ											0
195	CRUCETA PT 200	PZ											0
445302	ELECTRODO PARA TIERRA ACS 16	PZ											0
181	GRAPA REMATE RAL 8	PZ											0
173	GRAPA Y BASE RB	PZ	1									<b> </b>	0
209	MOLDURA RE	PZ	1	ļ				ļ	<u> </u>	_		<u> </u>	0
210	OJO RE	PZ	-	-				-	1	-	-	1	0
216	PERNO ANCLA 1PA	PZ	1	-					<del>                                     </del>	-		<del>                                     </del>	0
902 225	PERNO DR 16X305 PERNO DR 16X457	PZ PZ	1	<b> </b>				-	1	1		1	0
165	PLACA 1PC	PZ	+	-					<b> </b>	1		<del>                                     </del>	0
166	PLACA 2PC	PZ										1	0
235	PLACA PR	PZ	1									1	0
650	POSTE DE CONCRETO PCR 12-750	PZ										1	0
648	POSTE DE CONCRETO PCR 9-400	PZ	1										0
234	PROTECTOR PARA RETENIDA R1	PZ											0
297	REMATE P AG 8	PZ											0
292	REMATE P ACSR 1/0	PZ											0
959	REMATE PRA 5/16	PZ											0
2665	ROSADERA R	PZ	ļ	ļ				ļ	ļ		ļ	<u> </u>	0
913	SOPORTE CV1	PZ		<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>			<b> </b>	0
918	TIRANTE T2	PZ	-									<del>                                     </del>	0
483	TORNILLO MAQUINA 16X152	PZ	<del>                                     </del>	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	-	<u> </u>	<b> </b>	0
470	TORNILLO MAQUINA 16X63	PZ	-					1		-	-	1	0
353291 1303	TRANSE DAC1 15 13200VT/7520 130/240	PZ PZ	1	-					<del>                                     </del>	-		<del>                                     </del>	0
	TRANSF DAC1-15-13200YT/7620-120/240	PZ	1	1		-		-	1	1		1	0
12355	TUBO CONDUIT P.G. 2" DE 1.5 M. P/RETENIDA	PZ					<u> </u>	1					0

REVISO		ELABORO	
	-		
LIDER DE PROCESO CONSTRUCTORA ZONA MORELIA		REPRESENTANTE LEGAL	

# 8.- FORMATO INVENTARIO RETIROS



### CONTRATISTA: No. OBRA: NOMBRE OBRA:

# CONSTRUCTORA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN INVENTARIO RETIRADO

ı	
ı	DATE OF THE PERSON NAMED IN
ı	The second second
ı	I CO S
ı	

	INVI	NT/	RIO	RETI	RAD	<u> </u>							The second secon
	POSTE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CÓDIGO	CONCEPTO												
158	ABRAZADERA 1AG	PZ											0
156	ABRAZADERA 1BD	PZ											0
152	ABRAZADERA 1BS	PZ											0
155	ABRAZADERA 2BD	PZ											0
153	ABRAZADERA 2BS	PZ											0
146	ABRAZADERA 2UH	PZ											0
151	ABRAZADERA UC	PZ											0
855	ABRAZADERA UL	PZ											0
741105	AISLADOR 13 PCPG4	PZ											0
307	AISLADOR 1C	PZ											0
2200	AISLADOR 4R	PZ											0
445156	AISLADOR 13 SHL45C	PZ											0
1195	ALAMBRE CU4	KG											0
2620	ANCLA C3	PZ											0
2026	APARTARRAYO ADOM 12	PZ		<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>				0
169	BASTIDOR B1	PZ											0
877	BASTIDOR B4	PZ											0
589	CABLE ACSR 1/0	KG											0
544	CABLE AG 8	KG											0
	CABLE DE COBRE THW-LS 1/0	M											0
	CABLE DE COBRE THW-LS 3/0	M											0
11473	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1) 3/0-1/0	M											0
679399	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PZ											0
2980	CORTACIRCUITO CCF 15-100-110-8000	PZ											0
886	CRUCETA PR 200	PZ											0
195	CRUCETA PT 200	PZ											0
181	GRAPA REMATE RAL 8	PZ											0
173	GRAPA Y BASE RB	PZ											0
209	MOLDURA RE	PZ											0
210	OJO RE	PZ											0
216	PERNO ANCLA 1PA	PZ											0
902	PERNO DR 16X305	PZ											0
225	PERNO DR 16X457	PZ											0
165	PLACA 1PC	PZ							ļ				0
166	PLACA 2PC	PZ											0
235	PLACA PR	PZ											0
650	POSTE DE CONCRETO PCR 12-750	PZ											0
648	POSTE DE CONCRETO PCR 9-400	PZ											0
234	PROTECTOR PARA RETENIDA R1	PZ											0
297	REMATE P AG 8	PZ											0
292	REMATE P ACSR 1/0	PZ											0
959	REMATE PRA 5/16	PZ											0
2665	ROSADERA R	PZ											0
913	SOPORTE CV1	PZ											0
918	TIRANTE T2	PZ											0
483	TORNILLO MAQUINA 16X152	PZ											0
470	TORNILLO MAQUINA 16X63	PZ											0
	TORNILLO MAQUINA 16X76	PZ											0
1303	TRANSF DAC1-15-13200YT/7620-120/240	PZ											0
12355	TUBO CONDUIT P.G. 2" DE 1.5 M. P/RETENIDA	PZ		l			l		l				0

REVISO	ELABORO
LIDER DE PROCESO CONSTRUCTORA ZONA MORELIA	REPRESENTANTE LEGAL

# 9.- FORMATO ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN



### DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA

STRIBUCIO N FEDERA
RECI

# 10.- FORMATO NOTA DE ENTREGA DE MATERIALES DESINSTALADOS DE LA OBRA

CFE

AR II

# COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION CENTRO OCCIDENTE

		NOTA DE ENTR	REGA			
ZONA: M	ORELIA			No.		
C. P. AR	IEL NINIZ	CEJA				
Almocén			ECHA:			
Preser	ite	_, _ ,				
1		en el Manual de Procedim	lientos pa	ra Almaca	enes en vi	oor, sirvase
	rmular una entra					<u></u>
		•				
	Devolución	( X ) Retiro	( )	Mater	iales rec	ibidos
' '		, ,	` ,		Sin docu	
Para que	auede debida	mente ingresada en ese	. almacé	n. lo aue	a conti	nuación se
detalla:		No. ORDEN DE RETUR		,		
<b>60</b> b	Ι	· Females		CANT3D	PRECIO	***Des==
COD.	'	DESCRIPCION	U/M	ΑĎ	DNTDAD	IMPORTE
	REFE	RENCIA SOBRE LO QU	JE SE E	NTREGA	4	
Procedenc	ia <b>R.</b> D.					
Motivo		Dirección				
Condicione		Número o				
Cuenta de		Talón de		e		
Número de		Poblaciór	1			
Numero de		5 7 7			a (	
	Entregué:	Recibí:			Conforme	:
(Contratista	1	(Almacén CFE)		(Lider	Constructor	<u>~o)</u>

# 11.- FORMATO DICTAMEN TÉCNICO DE MATERIALES DESINSTALADOS DE LA OBRA (FORMATO AFE-14)



### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

ZONA: MORELIA No.

וט	CTAMEN TECNICO	) AFE -14	
CENTRO MMAlmacén.			
C.P. ARIEL NINIZ CEJA. Almacén Presente. De acuerdo a lo establecido en los materiales y/o equipo que a	1/1 MORELIA, MICH. el Manual Institucional para Almacenes de CFE, s a continuación se detalla.		a su cargo a
Numero de Material	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
	<u>Antecedentes</u>		
<u>Procedencia</u> R.D. Inutilidad	Almacén 2000 Desecho de biene	s	
Implicación Alm	acén 3000 Circularizar Almad	eén 3500 o Circularizar	
_	deterioro imposibilita su aprovechamiento e		XXX
4 Se ha descompuesto y no	e ya no se requieren para la prestación del se o son susceptibles de reparación.	ervicio	
5 Se han descompuesto y s 6 Son desechos y no es po	su reparación no resulta rentable sible su reaprovechamiento.		
7 No son susceptibles de a	provechamiento en el servicio por una causa	distinta	
otra causa: 8 Material considerado com	no residuo peligroso.		
Observaciones			
	Cuenta de Crédito		
El Suscrito MVA ELECT	RIFICACIONES, SA DE CV		
	ales y/o equipos que se mencionan son <b>Recibí</b>	útiles al servicio del Área Confo	
(Contratista)	(Almacén)	(Líder Co	nstructora)

## 12.- FORMATO DE DATOS DE TRANSFORMADOR





### **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO OCCIDENTE** 

# REPORTE DE INSTALACION, RETIRO DE TRANSFORMADORES Y MEDICION DE TIERRAS

TIPO DE MOVIMIENTO:	DAÑO	Z	ZONA:	MORELIA
	OTRO (ESPECIFICAR)	A	AREA:	MORELIA
DATOS DEL TRANSF	CRMADO	INSTALADO		RETIRADO
No. ECONOMICO	ORIVIADO	INSTALADO		KETIKADO
No. DE FASES				
CAPACIDAD				
RELACION DE VOLTAJE				
No. DE SERIE				
LITROS DE ACEITE				
PESO EN KG.				
TIPO				
MARCA				
IMPEDANCIA				
AÑO DE FABRICACION				
SOPORTE P/ POSTE (SI O NO	2)			
ESTADO DE TRANSFORMADO				
FUSIBLES INSTALADOS	OR (NOEVO O REPARACION)			
No. DE OBRA				
No. DE RESERVA CIRCUITO				_
CIRCUITO				
	FOLUDO DE DOUEDA CIC	TENAN DE TIEDDA		
MARCA	EQUIPO DE PRUEBA SIS			
MARCA TIPO		PRUEBA 1		
SERIE		PRUEBA 2		
CONDICION AMBIENTAL		PRUEBA 3		
		•		
INSTALADO EN CALLE, (	COLONIA Y POBLACION	EL TRANSFORMADO	OR A IN	STALAR ESTABA EN
,				
		TALLER ELECTRICO		
		ALMACEN		
		OTROS –	-	
		(ESPECIFICAR)		
		.,		
FECHA:		EL TRANSFORMAN		IDADO ESTADA EN
FECHA:		EL TRANSFORMAL	JOR REI	TIRADO ESTABA EN
		TALLER ELECTRICO		
		_		
AÑO ME	S DIA	ALMACEN _ OTROS		
ANO IVIE	.s DIA	(ESPECIFICAR)		
		1207 2011 107 111)		
FORMULO:		_		
R.P.E.		_		
CONSTRUCTORA				

# 13.- FORMATO ANEXO 15A

### **ANEXO 15A**



# COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION CENTRO OCCIDENTE

# ACTA DE ENTREGA - FISICA ELECTRIFICACION RURAL

RED DE DISTRIBUCION	LINEA DE DISTRIBUC	CION
CONSTRUIDA CON UN TOTAL DE	AISLADA A KV. OPERACIÓ	N KV.
POSTES, COMO SIGUE:		
	CON UNA LONGITUD DE:	KM.
DE CONCRETO REF. PC: KG		
DE CONCRETO REF. PC: KG	EN FASES	HILO:
DE CONCRETO REF. PC: KG		
DE CONCRETO REF. PC: KG	CONDUCTOR Y CALIBRE	
DE MADERA: MT		
	DERIVACION DE	
POSTES DE RETIRO TIPO:		
POSTES DE RETIRO TIPO:	ENTRONCADA EN ESTRUCTURA No.	
ARBOTANTES TIPO POSTE PARA ALUMB	A- CONSTRUIDA CON UN TOTAL DE	
DO PUBLICO CON LAMPARA DE WA	TS	
	EN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS:	
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CON	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE
MTS. DE CABLE MULTIPLE (1+1)6C.	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE
	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE
APACIDAD INSTALADA DE KVA EN:	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE
BANCOS DE TRANSFORMADORES, A SABE	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE
DE KVA	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE
DE KVA	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE
DE KVA	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE
DE KVA	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE
DECEDIA CIONICO (brovo descinaión de les t	phoios que se sissutaren)	
DBSERVACIONES: (breve descipción de los t	abajos que se ejecutaroni	_





## COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

# DIVISION CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA

### HOJA DE RUTA DE LA FACTURA

	CONTRATO Nº
	FACTURA №.
	No. OBRA
	NOMBRE OBRA:
CONTRATISTA:	
DEPARTAMENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO	FEGUA DE DEGIDIDO
	FECHA DE RECIBIDO:
	FIRMA:
	FECHA DE ENTREGA:
ADMINISTRACION DE ZONA Y/O OFICINA DE COSTOS	
,	
	FECHA DE RECIBIDO:
	NOMBRE:  FIRMA:
	FECHA DE ENTREGA:
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ZONA	i
	FECHA DE RECIBIDO: NOMBRE:
	FIRMA:
	FECHA DE ENTREGA:
CAJA CABECERA DE ZONA	
	FECHA DE RECIBIDO:
	NOMBRE:
	FIRMA:
	FECHA DE ENTREGA:

ESTA ESTIMACION DEBERA LIQUIDARSE DENTRO DE UN **PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS NATURALES,**CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA RECIBA EL RESIDENTE DE SUPERVISION, DE ACUERDO A LA CLAUSULA 5° PARRAFO 3°. DEL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

Committee   Conception de des transformation (Contrato de des rapidades Contrato  de la contrato del contrato de la contrato de la contrato del contrato de la contrato del la contrato de la contrato del la contrato de la contratorio del la contrato del la con	The concept concept content for the content problem of the content	HOJA DE DETALLI OUN IN. LUN: OBLETO: OONTRATIETA:	E DE CONCE PTOS DE ESTIMA RELACIONA	CION (CONT	RATODE	YBRA PUBLICA!	CONTRATO	DE SERVIC	801	FORMA, TO \$4
The control of the	The control of the	OBJETO: ON:			ACORAFI	BLICA)				
Contract	Control   Cont	CONTRATISTA:			STIMAGON NO				NORBIAL NORBIAL EXTRAOREDINE, RA	×
NEW   CONCEPTO   UNID   CONTRACT   CONTRAC	NEO CONCEST				FENOID CEE	TIMA.CHON.		7	A DCJONAL URTE DE COSTOS	
INTORTE DE STANKON S	### SUMM: INFORTE ACLIANA DI MASTR ESTIMACÓN A TITAGON S  ###################################	00000	CONCENTO	OMONO	CONTRATO OPERAL	ACMUADOA LA ED-A	ETA ETA	ACIMIATO	n.a	IMFORTE
SUMA: IMPORT RESIN STIMACON ANTENDRS  SUMA: IMPORT RESIN CONTRACTOR  SUMA: IMPORT RESIN CONTR	### STORY OF									
SUMA:   INFORTE ACIDILALO   MAINTENANCIAN	INVOITE OF EACH AND STATE OF THE ACTUAL AND PASTA ESTIMACION ATTERIOR									
### STATE OF A STATE O	SUMA: INFOCRTACIONAL OF STATEMONS   SUMA: INFOCRTACIONAL OF STAT									
INTOGET OF EACH ACT OF EACH	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$									
SUMA: IMPORTE ACIMALA DO HASTA ESTIMACIÓN S  SUMA: IMPORTE ACIMALA DE LA CONTRACIÓN S  SUMA: IMPORTE ACIMAL DE LA CONTRACIÓN S	INTORTE OF SIZE STIMONGORY   STANDARD									
INTORTE OF ESTA STIMOLOGY   STATES	INTORTE DE ÉSTA ÉSTIMACIÓN S   SE PARTICION   SE									
SUMA: INFORTE DE DIA ESTIMACIÓN 3  SUMA: INFORTE ACLUMACIÓN ANTERIOR ANTERIOR 3  SUMA: INFORTE ACLUMACIÓN ANTERIOR AN	### STATE OF THE PROPERTY OF T									
INTORTE CITY STIMMCON AVER STIMMCON S   SUMM: IMPORTE ACQUIRATION HASTA STIMMCON S   SUMM: IMPORTE ACQUIRATION S   SUMM: IMPORTE ACQUIRATIO	### SUMM: INFORT CREAT ETHANCON 3    SUMM: INFORTE ACUNDIDATE PRINCIPAL STREET PRINCIPAL ST									
INFORTE OF ESTA ESTIMACIÓN   SE SUNA: INFORTE ACUMUNADO HASTA ESTIMACIÓN ANTENORE   SE SUNA: INFORMACIÓN ANTENORE   SE SUNA: IN	SUMA: IMPORTE ACIMALADO HASTA ESTINACIÓN S  SUMA: IMPORTE ACIMALADO HASTA ESTIMACIÓN S  SUMA: IMPORTE ACIMAL S  SUMA: IMPORTE ACIMALADO HASTA ESTIMACIÓN S									
INTORTE DE ESTA ESTIMACIÓN \$   15	INTOTE OF EAT ACTIVACIÓN   SUMA: INFORTE ACTIV									
MANUAL AND TRANSMENT OF EATH ACTIVACION S	INTORTE CE ESTA ESTIMACIÓN 2  SUMA: IMPORTE ACUMALACIÓN ANTERIOR 5  SUMA: IMPORTE ACUMALACIÓN ANTERIOR 5  SUMA: IMPORTE ACUMALACIÓN ANTERIOR 5  SUMA: IMPORTE ACUMALISMO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR 5  SUMA: IMPORTE ACUMALISMO HASTA ACUMALISMO HAST									
INTORTE DE ESTA ESTINACIÓN S   SE STANDARDON S	IMPORTE CREAT ESTIMACIÓN 3   STATE									
INTOCRE DE ESTA ESTINACIÓN S   SE CONTRA CUIALA DO HASTA ESTINACIÓN A NITEMBOR S   SE CONTRA CUIALA DO HASTA ESTINACIÓN A NITEMBOR S   SE CONTRA CUIALA DO HASTA ESTINACIÓN A NITEMBOR S   SE CONTRA CUIALA DO HASTA ESTINACIÓN A NITEMBOR S   SE CONTRA CUIALA DO HASTA ESTINACIÓN A NITEMBOR S   SE CONTRA CUIALA DO HASTA ESTINACIÓN A NITEMBOR S   SE CONTRA CUIALA DO HASTA ESTINACIÓN A NITEMBOR S   SE CONTRA CUIALA DO HASTA ESTINACIÓN A NITEMBOR S   SE CONTRA CUIALA DO HASTA ESTINACIÓN A NITEMBOR S   SE CONTRA CUIALA DE CONTRA CONTRA CUIALA DE CONTR	INTOKITE CETA ESTIMACIÓN \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$									
INTORTE OF ESTA ESTIMACIÓN S   SE SU MAS: INTEGERE ACTUMULADO HASTA	INTOINT OF ESTA ESTIMACIÓN S   STATEMENT   SUMA: INPOINT ACUINALACIÓN S   STATEMENT   SUMA: INPOINT S   S									
INTORTE OF ESTA ESTIMACIÓN \$   S   S   S   S   S   S   S   S   S	IMPORTE DE DIA ESTIMACIÓN 3   SE									
INPORTE ACLINAL ACTION TO RESTA ESTIMACIÓN \$   SUMA: IMPORTE ACLINAL LA CONTRACIÓN S   SUMA: IMPORTE ACLINAL S   SUMA: IMP	IMPORTE CE ETA ESTIMACIÓN 3   S   S   S   S   S   S   S   S   S									
INTOINT CONSTITUTE   INTOINT	INFORTE OF TAKEN CONFIGNMENT OF STATE STANDARD OF STANDARD									
INTORTE DE ESTA ESTIMACIÓN S   SE ESTIMACIÓN S	IMPORTE DE ESTA ESTINACIÓN S   STATEMENT DE ESTA ESTINACIÓN SANTENCR S   STATEMENT DE ESTA ESTINACIÓN SANTENCR S   STATEMENT DE ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA EST									
IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$	INTORTE DE ESTA ESTIMACIÓN S   SE ESTIMACIÓN S									
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN 3   45	IMPORTE ACLIMALADO HASTA ESTIMACIÓN \$   \$									
SUMA: IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTENGRES   SUMA: IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTENGRES   SUMA: IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTENGRES   CANOTA NO CANOT	SUMA: IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$					an amaron va	mirro mirrosa of uf	9		
SUMA: IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTENGRA   SUMA: IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTENGRA   SUMA: IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTENGRA   SUMA: IMPORTACIONAL A 1668   \$	SUMA: IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR\$   SECURDO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR\$				Or accordance	MANAGER OF STREET		1 0 1		
CONSCIENCE   CON	Constitute that the transmission of the tran			SUMA: IMP	ORTEACUMU	LADO HASTA ESTIMA	OÓN ANTERO	R\$		
CONSCINE	CONFIGNATION   CONF	o start observations of parts	ale Age:							
A	A CONFIGNATION   A CO									
A WORTH STANDON	A WORTH STANDON					2				
CONFIGNATION   CONF	Control   Cont	: XXX :	<u> </u>	MOST ZACONA				0.00	NOUND 188	
CONTRINS	CLOCAS NO CL.   O.358   S.   AND TAV	00000	150					8.00.00		
CONFIGNMENT   STOCK   STOCK   CONFIGNMENT   STOCK	CONSCINE			30078 A 0 00	0.2%			74 may 4		
CCMD	CCND		Т	07.00	M7000			W 600 4 45	<b>,</b>	
CONFIGNATION   CONF	CONFIGURE 100.4 SEC.4: 100.4 SE			9	9070					,
CONFIGNATION   S	CONFIGURE TOTAL S Q. DOA NGAR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		B \$1.5 CE 9]	١.,			; ; ; ; ;		
CONFIGNAL S	CONFIGNATE S	04.950:		70074Lev 40				20000000	22	
								.400	WG.As	
_	:: @/op/	: *W*:								

E	$\cap$	ΡI	м	Λ-	$T \cap$	33





ΓΙΤUΙ	_O REGISTRO DE VERIFICACIO	ON DEL (	GENERAI	OOR DE	LA ESTIMACION
100	JTRATO No:			FST	IMACION No:
501	NIRATO No:				
)B	IETO:			PER	RIODO DE ESTIMACION:
No.	OBRA				
NON	MBRE				DEL:
201	NTRATISTA:				AL:
PRC	DYECTO:				FECHA DE CORTE:
No.	CONCEPTO	С	N/C	N/A	OBSERVACIONES
01	HOJAS RESUMEN DE CANTIDADES DE HOJAS FIRMADAS	х			
	IDENTIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA DE:  a) CONCEPTOS DE CONTRATO ORIGINAL  b) CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL  c) CANTIDADES ADICIONALES  d) AJUSTES DE COSTOS  e) GASTOS NO RECUPERABLES	×		X X X	
	HOJAS DE CALCULO DETALLADAS DEBIDAMENTE FIRMADAS	×			
	DIBUJOS, ESQUEMAS, CROQUIS Y PLANOS AUTORIZADOS.	×			
05	FOTOGRAFIAS DE DETALLES, OTROS REGISTROS	×			
06	NOTAS DE BITACORA.	x			
07	OFICIOS DE AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL			x	
80	PRUEBAS DE LABORATORIO			×	
09	OTROS			×	
	C=CUMPLE N/C	 ≔ NO CU	IMPLE	<u> </u>	N/A= NO APLICA
CAU	C=CUMPLE N/C SAS DE RECHAZO:	= NO CU	INIPLE		N/A= NO APLICA
FIRM	A Y FECHA:	V	ERIFICO	(SUPER	VISOR)

NOMBRE: CARGO:

WON				
MUN		3		FORMATO 32
	NUMEROS GENERADORES		HOJA 1 DE 2	
		EST IM A CHON NY:		
CONTRATO Nº:	FRENTE	PERIODO DEESTIM ACION:	at.	
No. DE CONCEPTO:	CODIFICACION:	NOM BREDEL CONTRATISTA:	A:	
CONCEPTO		SILIOOBO	S BOOD WAS SEDVACIONES	
63		CROGOIS	I OB SERVACIONES	
CONCEPTO	UNIDAD CANTIDAD UBICACION			
		SE AN	SE ANEXA CROQUIS	
		,		
	- 30			
		- 73		
	E A BORO	OR SAME	07H0 IN 8	
NOM BRE				0480
CARGO	_		SUPTTE, ZONA MOREUA	ΨΠ

FRENTE: CODIFICACION: NUMBAD CANTIDAD UBICACION  CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UBICACION  FOTOS DE LA OBRA  FOTOS DE LA OBRA  FOTOS DE LA OBRA	80	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2	FORM A TO 3.2
TTRATO NO.  TOWNSTON.  CONCEDTO:  CONCEDTO:  CONCEDTO  UNIDAD CANTDAD  UBCACION  FOTOS DE LA OBRA  FOTOS DE LA OBRA  FOTOS DE LA OBRA		NUMEROS GENERADORES	HOJA 2	DE 2
SETO: CODIFICACIONE NOMBRE DE LA OBRA REVIDO RETURBANDA REVIDO RETURBORDO REVIDA REVIDO RETURBANDA REVIDO RETURBORDO RETURBANDA REVIDO RETURBANDA REVIDA REVIDO RETURBANDA RETURBANDA REVIDA REVIDA REVIDA RETURBANDA RETURBAN	OBRA:		ESTIMACIÓN NE:	
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UBICACION  FOTOS DE LA OBRA  FOTOS DE LA OBRA  FOTOS DE LA OBRA	CONTRATO Nº:	FRENTE	PERODO DE ESTIMACION:	AL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UBICACION  FOTOS DE LA OBRA  ELABORO  ELABORO  FENTOS	No. DE CONCEPTO:	CODIFICACIONE	NOMBREDEL CONTRATISTA:	
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UBICACION  FOTOS DE LA OBRA  FLABORO  ELABORO  FLABORO  FLA	CONCEPTO	27	CROQUIS Y OF	CROQUIS Y OBSERVACIONES
FOTOS DE LA OBRA	CONCEPTO	CANTIDAD		
ELA BORÓ REVISO		FOTOS DE LA OBRA		
HIGH AY FECHA	FIRM AY FECHA.		AUTORZÓ	AUTORZO
NOMBRE CARGO	VOM BRE			SUPTTE, ZONA MORELIA

		ORMATO 2
В	OLETA DE LIQUIDACION	
CONTRATO No.	ESTIMACION No.	
OBJETO:		
	No. Y	
	NOMBRE OBRA:	
CONTRATISTA:		
	PARTIDA:	
FECHA DE CORTE DE ESTIMACION:	NUM.POISE:  BOLETA DE LIQUIDACION:	
PERIODO DE EJECUCION DE LOS	No. DE PEDIDO MySAP	
TRABAJOS:	No. DE ENTRADA ACT. MySAP	
PAGOS	RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	
MPORTE DE LA ESTIMACION	S.F.P. 0.5%	
DEVOLUCION DE RETENCION DOR	CUOTA SINDICAL 2%	
DEVOLUCION DE RETENCION POR NCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE	ICIC .20%	
DBRA:	F.I.D.E. 0.020%	
	RET.P/INCUMPLIMIENTO AL	
	PROGRAMA DE OBRA	
	%NA RET	
MPORTE TOTAL (EST+DEVOLUCION)	AMORTIZACION ANTICIPO	
MPORTE IVA 16%	IVA AMORTIZACION ANTICIPO	
	SEGURO DE VIDA POR 6 TRABAJADOR \$90.00	
	COMPENSACION POR DELEGACION SINDICAL 9VSM	
FOTAL PAGOS + IVA		
	TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	
ALCANCE LIQUIDO= IMPORTE TOTAL PAGOS(-) IMPORTE TOTA	L RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	
ALCANCE LIQUIDO (CON NUMERO Y LETRA)		
IMPORTES (PARA ESTA OBRA Y PARTIDA PRESUPUI	ESTAL)	
MONTO DEL CONTRATO:	TOTAL ANTICIPO:	
EJERCICIO HASTA ESTA ESTIMACION:	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION:	
POR EJERCER:	SALDO POR AMORTIZAR:	
CONFORME	PAGUESE	





### CONTRATISTA:

No. OBRA: NOMBRE OBRA:

### CONSTRUCTORA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN



	LINVI				ALAD		13101	1				(Q)	2012
	POSTE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CÓDIGO	CONCEPTO												
158	ABRAZADERA 1AG	PZ											0
156	ABRAZADERA 1BD	PZ											0
152	ABRAZADERA 1BS	PZ											0
155	ABRAZADERA 2BD	PZ											0
153	ABRAZADERA 2BS	PZ											0
146	ABRAZADERA 2UH	PZ											0
151	ABRAZADERA UC	PZ											0
855	ABRAZADERA UL	PZ											0
741105	AISLADOR 13 PCPG4	PZ											0
307	AISLADOR 1C	PZ											0
2200	AISLADOR 4R	PZ											0
445156	AISLADOR 13 SHL45C	PZ											0
556	ALAMBRE AS4	KG											0
1195	ALAMBRE CU4	KG											0
3486	ALAMBRE COBRE TW 10	М											0
2620	ANCLA C3	PZ											0
2026	APARTARRAYO ADOM 12	PZ											0
169	BASTIDOR B1	PZ											0
877	BASTIDOR B4	PZ											0
589	CABLE ACSR 1/0	KG											0
544	CABLE AG 8	KG											0
654988	CABLE DE COBRE THW-LS 1/0	М											0
659885	CABLE DE COBRE THW-LS 3/0	М											0
11473	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1) 3/0-1/0	M											0
2421	CINTA DE AISLAR DE POLIVINILO	PZ											0
363	CONECTADOR CRU 10 (1/0)	PZ											0
364	CONECTADOR CRU 13 (3/0)	PZ											0
387	CONECTADOR MET 16	PZ											0
4176	CONECTADOR DERIVADOR TIPO L 2/0-6 1/0-10	PZ											0
655057	CONECTADOR CDP L 4/0-4, 4/0-4	PZ											0
679399	CONECTOR PARA LINEA VIVA 2/0-1/0	PZ											0
2980	CORTACIRCUITO CCF 15-100-110-8000	PZ											0
886	CRUCETA PR 200	PZ											0
195	CRUCETA PT 200	PZ											0
445302	ELECTRODO PARA TIERRA ACS 16	PZ											0
181	GRAPA REMATE RAL 8	PZ											0
173	GRAPA Y BASE RB	PZ											0
209	MOLDURA RE	PZ											0
210	OJO RE	PZ											0
216	PERNO ANCLA 1PA	PZ											0
902	PERNO DR 16X305	PZ											0
225	PERNO DR 16X457	PZ											0
165	PLACA 1PC	PZ											0
166	PLACA 2PC	PZ											0
235	PLACA PR	PZ											0
650	POSTE DE CONCRETO PCR 12-750	PZ											0
648	POSTE DE CONCRETO PCR 9-400	PZ											0
234	PROTECTOR PARA RETENIDA R1	PZ											0
297	REMATE P AG 8	PZ											0
292	REMATE P ACSR 1/0	PZ											0
959	REMATE PRA 5/16	PZ											0
2665	ROSADERA R	PZ											0
913	SOPORTE CV1	PZ											0
918	TIRANTE T2	PZ											0
483	TORNILLO MAQUINA 16X152	PZ											0
470	TORNILLO MAQUINA 16X63	PZ											0
353291	TORNILLO MAQUINA 16X76	PZ											0
1303	TRANSF DAC1-15-13200YT/7620-120/240	PZ										1	0
12355	TUBO CONDUIT P.G. 2" DE 1.5 M. P/RETENIDA	PZ		1								1	0

REVISO ELABORO



# CONTRATISTA:

No. OBRA: NOMBRE OBRA:

# CONSTRUCTORA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN <u>INVENTARIO RETIRADO</u>

# (S) June

	<u>_IN\</u>	/ENT/	ARIO	RET	RAD	<u>0</u>						<b>O</b>	
	POSTE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CÓDIGO	CONCEPTO												
158	ABRAZADERA 1AG	PZ											0
156	ABRAZADERA 1BD	PZ											0
152	ABRAZADERA 1BS	PZ											0
155	ABRAZADERA 2BD	PZ											0
153	ABRAZADERA 2BS	PZ											0
146	ABRAZADERA 2UH	PZ											0
151	ABRAZADERA UC	PZ											0
855	ABRAZADERA UL	PZ											0
741105	AISLADOR 13 PCPG4	PZ											0
307	AISLADOR 1C	PZ											0
2200	AISLADOR 4R	PZ											0
445156	AISLADOR 13 SHL45C	PZ											0
1195	ALAMBRE CU4	KG											0
2620	ANCLA C3	PZ											0
2026	APARTARRAYO ADOM 12	PZ											0
169	BASTIDOR B1	PZ											0
877	BASTIDOR B4	PZ											0
589	CABLE ACSR 1/0	KG											0
544	CABLE AG 8	KG											0
654988	CABLE DE COBRE THW-LS 1/0	М											0
659885	CABLE DE COBRE THW-LS 3/0	М											0
11473	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1) 3/0-1/0	М											0
679399	CONECTOR PARA LINEA VIVA 2/0-1/0	PZ											0
2980	CORTACIRCUITO CCF 15-100-110-8000	PZ											0
886	CRUCETA PR 200	PZ											0
195	CRUCETA PT 200	PZ											0
181	GRAPA REMATE RAL 8	PZ											0
173	GRAPA Y BASE RB	PZ											0
209	MOLDURA RE	PZ											0
210	OJO RE	PZ											0
216	PERNO ANCLA 1PA	PZ											0
902	PERNO DR 16X305	PZ											0
225	PERNO DR 16X457	PZ											0
165	PLACA 1PC	PZ											0
166	PLACA 2PC	PZ	<u> </u>	<b> </b>	<b> </b>								0
235	PLACA PR	PZ	<u> </u>	<b></b>	ļ	ļ							0
650	POSTE DE CONCRETO PCR 12-750	PZ	<u> </u>	ļ									0
648	POSTE DE CONCRETO PCR 9-400	PZ	<u> </u>										0
234	PROTECTOR PARA RETENIDA R1	PZ	ļ										0
297	REMATE P AG 8	PZ	<u> </u>	ļ	ļ								0
292	REMATE P ACSR 1/0	PZ	<u> </u>										0
959	REMATE PRA 5/16	PZ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>								0
2665	ROSADERA R	PZ		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>							0
913	SOPORTE CV1	PZ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>							0
918	TIRANTE T2	PZ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>								0
483	TORNILLO MAQUINA 16X152	PZ		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>							0
470	TORNILLO MAQUINA 16X63	PZ	<u> </u>	<b> </b>	<b> </b>	ļ							0
	TORNILLO MAQUINA 16X76	PZ	<u> </u>	<b> </b>	<b> </b>	ļ							0
1303	TRANSF DAC1-15-13200YT/7620-120/240	PZ	<u> </u>	-	-	-							0
12355	TUBO CONDUIT P.G. 2" DE 1.5 M. P/RETENIDA	PZ		<u> </u>	<u> </u>			l	<u> </u>				0

REVISO ELABORO





### DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION.

CTA DE ENTREGA - RECEPCION			
UBICADO EN LA POBLACION DE			
MUNICIPIO DE		ESTADO	
- EN LA CIUDAD DE	MORELIA	SIENDO LAS	
DEL DIA	DEL MES DE	DEL	_
<del></del>			
EL SR.			
EN SU CARACTER DE			
HACE ENTREGA FISICA DEL			
		С	DE DISTRIBUCIO
			MISION FEDER
DE ELECTRICIDAD, LA CUAL FUE CONSTR FUERON APROBADOS POR LA MISMA C.		PLANOS Y ESPECIFICACIONES QUE	
FUERON AFROBADOS FOR LA IVISIVIA C.	r. c.		
FECHA EN QUE INICIO LA CONSTRUCCION		FECHA DE TERMINACION	
		_	
EL SR. ING.			RECI
LA ANTES MENCIONADA			
MODIFICACIONES IMPORTANTES AL PROY	ECTO ORIGINAL.		
- ANEXOS.			
5.1 PLANOS AUTORIZADOS Y DEFINITIV			
5.2 INVENTARIO FISICO VALORIZADO, D 5.3 COSTO REAL DE LA OBRA	ETALLADO DE MATERIAL Y EC	OHO.	
* PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION RUI	RAL SELLENARA EL ANEXO 1	5A.	
- OBSERVACIONES.			
NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS Q	UE INTERVIENEN EN LA ENTREC	GA Y RECEPCION.	
NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS Q	UE INTERVIENEN EN LA ENTREC	GA Y RECEPCION.  PROPIETARIO	
	UE INTERVIENEN EN LA ENTREC		
	UE INTERVIENEN EN LA ENTREC		
POR C. F. E.	UE INTERVIENEN EN LA ENTREC		
	UE INTERVIENEN EN LA ENTREC		
POR C. F. E.	UE INTERVIENEN EN LA ENTREC		
	UE INTERVIENEN EN LA ENTREC		
POR C. F. E.	UE INTERVIENEN EN LA ENTREC		

CFE

AR 11

# COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION CENTRO OCCIDENTE

### NOTA DE ENTREGA

ZONA: M	ORELIA	_		No.		
C. P. AR	IEL NINIZ	CEJA				
Almocén			ECHA:			
Presei	nte					
Con base e		lo en el Manual de Procedin ada por:	vientos po	ora Almaco	enes en vi	gor, sírvose
		(X)Retiro			Sin docu	mentos
Para que detalla:	quede debido	amente ingresado en ese No, ORDEN DE RETIR		n, lo que	e a conti	nuacion se
			1	1		
COD.		DESCRIPCION	U/M	CANT3D AD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
	+					
	REF	ERENCIA SOBRE LO QU	JE SE E	NTREGA	4	
Procedenc	ia <u>R. D.</u>					
Motivo		Dirección				
Condicione		Número o				
Cuenta de		Talón de		e		
Número de		Población	7			
Numero de						
	Entregué:	Recibí:			Conforme	:
(Contratista	1	(Almacén CFE)		<u>(Lider</u>	Constructor	<u>~)</u>



# COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

ZONA: MORELIA No.

## DICTAMEN TECNICO AFE-14

CENTRO MM_ Almacén.			
C.P. ARIEL NINIZ CEJA. Almacén Presente. De acuerdo a lo establecido en los materiales y/o equipo que a	1/1 MORELIA, MICH. n el Manual Institucional para Almacenes de CFE, s a continuación se detalla.		a su cargo a
Numero de Material	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
	<u>Antecedentes</u>		
Procedencia R.D. Inutilidad	Almacén 2000 Desecho de biene	es	
		cén 3500 o Circularizar	
3 Aún funcionales pero que	e deterioro imposibilita su aprovechamiento e e ya no se requieren para la prestación del se		XXX
4 Se ha descompuesto y n	o son susceptibles de reparación. su reparación no resulta rentable		
6 Son desechos y no es po	sible su reaprovechamiento.	**************************************	
7 No son susceptibles de a otra causa:	provechamiento en el servicio por una causa	distinta	
8 Material considerado con	no residuo peligroso.		
Observaciones			
	Cuenta de Crédito		
El Suscrito MVA ELEC	TRIFICACIONES. SA DE CV		
Certifica que los materia <b>Entrego</b>	ales y/o equipos que se mencionan son <b>Recibí</b>	útiles al servicio del Área Confo	
(Contratista)	(Almacén)	(Líder Co	onstructora)





### **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO OCCIDENTE** 

# REPORTE DE INSTALACION, RETIRO DE TRANSFORMADORES Y MEDICION DE TIERRAS

TIPO DE MOVIMIENTO:	DAÑO	Z	ONA:	MORELIA
	NUEVA INSTALACION		_	
	OTRO (ESPECIFICAR)	A	AREA:	MORELIA
	,		-	
DATOS DEL TRANSF	ORMADO	INSTALADO		RETIRADO
No. ECONOMICO				
No. DE FASES				
CAPACIDAD				
RELACION DE VOLTAJE				
No. DE SERIE				
LITROS DE ACEITE				
PESO EN KG.				
TIPO				
MARCA				
IMPEDANCIA				
AÑO DE FABRICACION				
SOPORTE P/ POSTE (SI O NO	0)			
•	OR (NUEVO O REPARACION)			
FUSIBLES INSTALADOS				
No. DE OBRA				
No. DE RESERVA				
CIRCUITO				
	EQUIPO DE PRUEBA SIS	TEMA DE TIERRA		
MARCA		TIPO DE TERRENO		
TIPO		PRUEBA 1		
SERIE		PRUEBA 2		
CONDICION AMBIENTAL		PRUEBA 3		
INSTALADO EN CALLE,	COLONIA Y POBLACION	EL TRANSFORMADO	OR A IN	STALAR ESTABA EN
		TALLER ELECTRICO		
		ALMACEN		
		OTROS		
		(ESPECIFICAR)		
FECHA:		EL TRANSFORMAD	OR RET	TRADO ESTABA EN
		TALLER ELECTRICO		
		ALMACEN		
AÑO ME	ES DIA	OTROS		
		(ESPECIFICAR)		
FORMULO:		_		
R.P.E. CONSTRUCTORA		_		
CONSTRUCTORA		_		

### **ANEXO 15A**





### **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION CENTRO OCCIDENTE**

### **ACTA DE ENTREGA - FISICA ELECTRIFICACION RURAL**

RED DE DISTRIBUCION	LINEA D	E DISTRIBUCION	
CONSTRUIDA CON UN TOTAL DE	AISLADA A KV.	OPERACIÓN KV.	
POSTES, COMO SIGUE:			
	CON UNA LONGITUD DE:	KM	۱.
DE CONCRETO REF. PC: KG.			
DE CONCRETO REF. PC: KG.	EN FASES	HIL	.OS
DE CONCRETO REF. PC: KG.			
DE CONCRETO REF. PC: KG.	CONDUCTOR Y CALIBRE		
DE MADERA: MTS.			
	DERIVACION DE		
POSTES DE RETIRO TIPO:			
POSTES DE RETIRO TIPO:	ENTRONCADA EN ESTRUC	TURA No.	
ARBOTANTES TIPO POSTE PARA ALUMBRA-	CONSTRUIDA CON UN TO	TAL DF	
DO PUBLICO CON LAMPARA DE WATTS			
	EN LAS SIGUIENTES ESTRU	JCTURAS:	
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CON	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE	
MTS. DE CABLE MULTIPLE (1+1)6C.	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE	
	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE	
CAPACIDAD INSTALADA DE KVA EN:	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE	
BANCOS DE TRANSFORMADORES, A SABER:	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE	
DE KVA	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE	
DE KVA	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE	
DE KVA	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE	
DE KVA	ESTRUCTURA TIPO	EN POSTE	
OBSERVACIONES: (breve descipción de los traba	ios que se ejecutaron)		
(b) eve descipcion de los traba	ijos que se ejecutaroni		
LIDER PROCESO CONSTRUCTORA	(	CONTRATISTA	