




UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLÁS DE HIDALGO



FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD MICHOACANA

LICITACIONES Y ESTIMACIONES DE LA ARQUITECTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN.



Tesis

UNIVERSIDAD MICHOACANA FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asesor: M. I. JAVIER ZAVALA FRAGA.
Sinodal: ARQ. JOSE RAMOS CONTRERAS
Sinodal: ARQ. JAIME SAN ROMAN
P. Arq.: JOSE MANUEL ISLAS AGUILAR





INDICE

PLANTEAMIENTO

ANTECEDENTES.....	1
JUSTIFICACION.....	2
OBJETIVOS.....	3
ALCANCES.....	4

MARCO NORMATIVO

INVITACION-CONVOCATORIA.....	15
INSCRIPCION.....	21
ESTADO CONTABLE.....	22
CONTENIDO DE LAS BASES.....	23
BASES DE LA LICITACION EEM/IR-001/C-001/2007.....	27
CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA "A".....	30
CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA "B".....	31
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.....	32
CATALOGO DE CONCEPTOS SIN UNIDAD, NI CANTIDAD.....	34
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No EEM/IR-001/C-001/2007.....	37
PROYECTO ARQUITECTONICO.....	41
ESTRATEGIA DEL CONCURSO.....	49

MARCO TECNICO

DOCUMENTO 1.....	52
Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 34 de la ley de obras públicas del estado de Michoacán y sus Municipios.	
DOCUMENTO 2.....	54
Poder con el que deberá acreditar su personalidad jurídica, el representante legal de la empresa.	
DOCUMENTO 3.....	56
Constancia de visita al sitio de ejecución de la obra, así como manifestación de haber asistido o no a la junta de aclaraciones que en su caso se celebre. Anexar minuta de aclaraciones y anexos.	
DOCUMENTO 4.....	63
Datos básicos de costos de materiales y del uso de maquinaria para la construcción puestos en el sitio de los trabajos, así como la mano de obra a utilizarse.	
DOCUMENTO 5.....	86
Relación de maquinaria y equipo de construc.; indicando si son de su propiedad o rentados ubicación física y viada útil.	
DOCUMENTO 6.....	90
Programas calendarizados con volúmenes quincenales y/o mensuales de ejecución de los trabajos.	
DOCUMENTO 7.....	98
manifestación escrita por parte de la empresa, donde acepta y se da por enterada de que ninguno de los conceptos de obra señalados en el catalogo de conceptos podrá ser subcontratado.	
DOCUMENTO 8.....	100
Capacidad técnica de la empresa.	

MARCO ECONOMICO

DOCUMENTO 1.....	105
Carta compromiso de la proposición.	
DOCUMENTO 2.....	107
Catalogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos, Importes parciales y el monto total de la proposición.	
DOCUMENTO 3.....	111
Análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, indirectos Financiamiento y cargo por utilidad, anexando costos básicos.	
DOCUMENTO 4.....	176
Programas calendarizados con montos quincenales y/o mensuales de ejecución de los trabajos.	



ESTIMACIONES

FACTURA.....	184
ACTA RECEPCION DE OBRA.....	185
FINQUITO DE OBRA.....	186
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES.....	187
OFICIO DE TERMINACION.....	188
RECIBO.....	189
CUERPO DE LA ESTIMACION.....	190
RESUMEN DE LA COORDINACION.....	198
RESUMEN DEL CONTRATISTA.....	199
RESUMEN VERTICAL.....	200
NUMEROS GENERADORES.....	201
CROQUIS.....	217
MEMORIA FOTOGRAFICA.....	233
BITACORA.....	237
PRUEVAS DE LABORATORIO.....	239
GARANTIAS:	240
Pintura, Impermeabilizante.....	
OFICIO DE INICIO.....	242
FINQUITO FISICO Y FINANCIERO	243
FIANZAS:	251
Anticipo.....	252
Cumplimiento.....	253
Vicios oculto.....	254

ANEXOS

DEFINICION DE BITACORA.....	254
UNIDADES DE MEDIDA.....	255

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA.....	257
-------------------	-----

ANTECEDENTES

La industria de la construcción y la prestación de servicios, son de las más importantes actividades en nuestro país; ambas generan innumerables empleos para técnicos, obreros, profesionistas de todas las áreas científicas y benefician económicamente a proveedores de materias primas y prestadores de servicios.

El principal promotor de la construcción de Obras Públicas y de contratación de servicios en nuestro país, es el gobierno, quien a través de diversas Dependencias Paraestatales y Secretarías de estado, **convoca, mediante licitaciones públicas y por invitación restringida**, a las empresas contratistas de la iniciativa privada quienes una vez asignado el contrato, son las encargadas de llevar a cabo la ejecución de las obras de infraestructura, servicios, suministro de materiales, etc., que servirán para generar satisfactores y progreso a la sociedad en general.

Las empresas y las personas físicas que participan en este proceso de selección de ofertas por concurso, arriesgan su **tiempo y su dinero**, pero sólo aquellas que presentan las mejores propuestas, las que cumplen con todos los requisitos solicitados, son las que consiguen los contratos.

Dado el alto grado de competencia que existe actualmente en nuestro país, las empresas y las personas físicas, deben preparar propuestas de calidad, con etiqueta de ganadoras, para tener mayores posibilidades de que les sean asignadas las obras licitadas ó contratos de servicios; todos sabemos que una propuesta bien elaborada, tendrá mayores posibilidades de ganar, que una propuesta deficiente.

La razón de ser de las empresas así como su meta fundamental es crecer y para crecer necesitamos ganar concursos.

Para ganar concursos se necesita la **capacitación y conocimiento** de los temas en los que se trabajara así pues empecemos a formarnos dentro de este ámbito laboral licitaciones y concursos dentro de la construcción de espacios educativos en el estado de Michoacán.



JUSTIFICACION

En virtud de lo anterior, y a la experiencia obtenida en este corto periodo se ha hecho presente la falta que hace a personas Morales, Físicas y desde luego al nivel estudiantil el conocer y dominar los costos en la construcción para ser mas competitivos en lo que es y será nuestra forma de vida. Y para evitar que nosotros los profesionistas trabajemos en áreas que no son, ni tienen nada que ver con la construcción, debemos de estar en una formación constante, para obtener la calidad, y para obtener la calidad en la construcción y ejecución de cualesquier obra se tendrá que tener primero la calidad en las personas que se encargan de ejecutar los trabajos, ya sean arquitectos e ingenieros.

Este trabajo lo lograre con la combinación de recabar la mayor información suficiente, la experiencia de los maestros asesores así como de nuestra Facultad de Arquitectura, que contribuirá para obtener una propuesta técnica solvente, económicamente aceptable y cuyo monto se ubicará en una buena posición entre los participantes si así fuera el caso.

Las estimaciones son una forma que se utiliza para cobrar, amortizar, y pagar a supervisores si los hay, es de igual importancia saber como cobrar lo que ya se gano en el concurso ya sea licitaciones publicas, restringidas o en su caso por asignación directa. Las estimaciones son una herramienta que se maneja con mucha frecuencia en las dependencias gubernamentales con diferentes formatos pero al fin y al cabo estas sirven y tienen el mismo fin.

La meta será formular nuestra propuesta, de tal manera que sea solvente, tanto técnica como económicamente y lograr que el monto estudiado sea lo más apegado a la realidad, aunque no necesariamente el más bajo de las diferentes propuestas presentadas.

Son pocos los analistas de costos y aun menos los que se interesan en estos temas, por lo que quiero aportar una tesis con orientación a la población estudiantil de nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

OBJETIVOS

Me lleva a la necesidad mencionar que en el poco tiempo de experiencia con empresas constructoras de la ciudad de Morelia, todas se enfocan a concursar las obras licitadas por dependencias de gobierno, ya que estas obras que se concursan son ya de montos considerables las cuales se concursan para lograr una mejor propuesta económica y conocer mediante la propuesta técnica la trayectoria de la persona moral o física a la cual se le dará el fallo a su favor, con esto quiero decir que se debe de formar con calidad y mentalidad de superación dentro del ámbito profesional, decidir y conocer lo que son las licitaciones y estimaciones que como mencionaba son las que representan mas utilidad no en % sino en cantidad, cuanto mayor sea el monto de la obra mayor será la utilidad obtenida a comparación de las obras de asignación directa que son de montos menores, al ser menor el monto de la obra será menor la utilidad y tendremos que buscar la competitividad y calidad haciéndose un círculo dentro de las licitaciones por la utilidad buscada y el prestigio de los constructores.

Las licitaciones y estimaciones son un tema con un interés muy bajo en la población estudiantil de la facultad de arquitectura, esto también se debe a la falta de conocimientos respecto al tema y mas aun por la falta de trabajos “tesis” de esta naturaleza que son aún más digeribles y apegados a la realidad de un tiempo específico.

Y si bien es una parte que el profesionista debe desarrollar como parte complementaria de su formación académica, es muy conveniente ir facilitando y dando cada día más herramientas que nos agilicen las tareas cotidianas dentro de la edificación.

Esto pues nos lleva al objetivo de contribuir y ampliar los panoramas en los que esta inmerso el campo de la construcción, con la elaboración de esta tesis que esta dirigida a la población estudiantil y docente, queriendo fomentar el interés y conocimiento y aplicación de dentro de los espacios educativos.



ALCANCES

La formulación y ejecución de este trabajo se lograra con el esfuerzo y la constancia, así como la asistencia y orientación del los asesores de tesis, tomando en consideración que las metas del trabajo y los antecedentes de la arquitectura mas común en el estado de Michoacán, ejecutada por la Coordinación General de Espacios Educativos, en particular se contempla la ejecución de un proyecto tipo para su **análisis integral** de dos “aulas de 6.00x8.00 mts” que es uno de los espacios que se ejecutan dentro de esta coordinación y que para nuestro estudio se ha seleccionado dentro de los espacios educativos siguientes: (básico, **medio** y superior) bibliotecas, modulo de servicios sanitarios, laboratorios de usos múltiples, aulas cocina, dirección, bodegas etc. Y como ya se menciona y se enfatiza el estudio será para la **“CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL, EN SISMISIDAD MEDIA”**.

Se hará un análisis el cual tendrá como resultado un concurso que este dentro de lo solvente, tanto técnicamente como económicamente y lograr que el monto estudiado este lo mas apegado a la realidad en ese momento.

Así como presentar una estimación “finiquito” para saber como se representan los conceptos ejecutados en la obra, generados y analizados en el concurso como se manifiestan en la estimación estos datos y como es el proceso para su cobro.

Y así dar un recorrido dentro de lo que es la construcción dentro de los costos, dependencias y constructores.

En resumen puedo expresar que esto es lo que el profesionista busca, el éxito y la utilidad obtenida por el trabajo dentro de nuestro campo de acción ya sea construcción, administración, docencia, etc.

INVITACIÓN

Definición.

Es el llamado general e indeterminado que realiza la administración pública a todos los interesados en celebrar un contrato administrativo sujetándose a las bases y cláusulas elaboradas para su preparación y ejecución.

La convocatoria a la licitación no se equipara a una promesa de contrato, sino simplemente una invitación a los posibles interesados a fin de que la administración pública decida posteriormente con quien contratará.

Es decir, la convocatoria a la licitación no obliga a la administración pública a contratar con alguno de los ofertantes.

Marco Legal.

Contenido de las Convocatorias.

De acuerdo al artículo 31 de la Ley de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

- I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante.
- II. La forma en que los licitantes deberán acreditar su experiencia legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos.
- III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y en su caso el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, este será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por la publicación de la convocatoria y la reproducción de los documentos que se entreguen, los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación. Igualmente los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión electrónica que establezca la contraloría.
- IV. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos.
- V. La indicación de si la licitación es nacional o internacional, y en caso de ser internacional, si se realizara o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones.
- VI. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- VII. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de los mismos.
- VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos.
- IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían



- X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de esta Ley.
- XI. Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido nacional y,
- XII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

Publicación de la Convocatoria.

El artículo 32 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, establece que las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Modificaciones.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:

- I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación, y

Criterios normativos.

Esta secretaría a sostenido el criterio de que de conformidad con el artículo 31 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, las convocatorias podrán referirse a una o más Obras Públicas o Servicios Relacionados con las Mismas, y que a su vez cada obra o servicio dará lugar a un contrato.



PERSONA FISICA O MORAL

ARQ. JOSE MANUEL ISLAS AGUILAR

ADMINISTRADOR ÚNICO

25/abril/2007

Jacona No 315 col Juárez

Tel.-4431 03 33 31

Morelia, Michoacán.

P R E S E N T E

OFICIO No. 029/07

La DEPENDENCIA, del Estado de Michoacán, tiene el agrado de invitarlo para presentar proposición de la licitación por invitación restringida a cuando menos tres contratistas No. EEM/IR-001-2007, relativa a los trabajos de: LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS 6.00X8.00 M, ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH. y que servirá para la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios, con cargo al presupuesto de esta Coordinación.

REFERENCIAS

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Las personas o empresas interesadas en participar en la presente Licitación deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- ✓ Manifestación por escrito de aceptar participar en la Licitación, en un plazo no mayor de dos días hábiles contados a partir de la recepción de la presente invitación.
- ✓ Solicitud de inscripción en la Licitación.
- ✓ Copia del último estado contable auditado por perito o su última Declaración Fiscal Anual, de conformidad con lo establecido con el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Fecha límite de inscripción: 27 de abril de 2007

Horario de consulta de Bases: 9:00 a 14:00 HRS

Lugar de consulta: La dependencia.

ENTREGA DE LAS BASES

Las Bases de Licitación serán entregadas una vez que se haya cumplido con los requisitos para participar.

VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS

Lugar: Entrada a la dependencia

Fecha: 02 de mayo de 2007

Hora: 10:00 hrs.

JUNTA DE ACLARACIONES

Lugar: Sala de Juntas de la dependencia.

Fecha: 02 de mayo de 2007

Hora: 12:00 hrs.

FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, se llevará a cabo el 09 de mayo de 2007 a las 10:00 HRS, en la sala de juntas de la dependencia, ubicada en Morelia, Michoacán.

El acto de apertura de propuestas económicas, se llevará a cabo el 13 de mayo de 2005 a las 10:00 HRS, en la sala de juntas de la dependencia.

El acto de fallo de la Licitación, se llevará a cabo el 18 de mayo de 2007 a las 10:00 HRS, en la sala de juntas de la dependencia.

PORCENTAJE DE ANTICIPOS QUE SE OTORGARAN

Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo equivalente al diez por ciento (10%) de la asignación presupuestal aprobada al contrato.

Para la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, se otorgará un anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) de la asignación presupuestal aprobada al contrato.

GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato celebrado entre ambas partes, "EL CONTRATISTA" deberá entregar póliza de fianza otorgada por institución de fianzas, debidamente autorizada a favor de la Tesorería General del Estado, por el diez por ciento (10%) del importe total autorizado al contrato, con el impuesto al valor agregado incluido y que se sujetarán a lo señalado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción II de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán y de sus Municipios.

Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, "EL CONTRATISTA" deberá entregar póliza de fianza otorgada por institución de fianzas, debidamente autorizada a favor de la Tesorería General del Estado, por el cien por ciento (100%) del importe de cada uno de los anticipos otorgados, con impuesto al valor agregado incluido y que se sujetarán a lo señalado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción II de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán y de sus Municipios.

Para responder por obra mal ejecutada, por defectos que resulten de los trabajos realizados y que contengan vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, en los términos señalados en el contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar póliza de fianza otorgada por institución de fianzas, debidamente autorizada a favor de la Tesorería General del Estado, por el diez por ciento (10%) del importe total ejercido, de los trabajos ejecutados de la obra, incluyendo importe originalmente contratado, importe por convenios modificatorios, importe por convenios adicionales y en su caso importe por ajuste de costos, misma que deberá incluir el impuesto al valor agregado y que se sujetarán a lo señalado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán y de sus Municipios.



FECHA ESTIMADA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha estimada para iniciar los trabajos: 23 de mayo de 2007
Fecha estimada para terminación de los trabajos: 30 de septiembre de 2007
Duración de los trabajos: 131 días naturales

SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" no podrá subcontratar a terceros para la realización de los trabajos, ya sea en forma parcial o total, salvo lo exceptuado en el Art. 35, 4° Párrafo de la Ley de Obras Públicas del estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.

Las proposiciones se presentarán escritas en idioma español y los montos en Moneda Nacional, en dos sobres cerrados, en forma que pueda demostrarse que no han sido violados.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios, se hará al "LICITANTE" que reuniendo las condiciones necesarias en términos del Art. 33 de la Ley de Obras Públicas del estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del mismo, así como la ejecución de los trabajos.

Contra la resolución que contenga el Fallo no procederá recurso alguno.

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

C. _____
COORDINADOR GENERAL DE LA DEPENDENCIA



MORELIA MICH. A 27 DE ABRIL DE 2007

C.- NOMBRE DEL COORDINADOR.
COORDINADOR GENERAL DE LA DEPENDENCIA
PRESENTE

EN RELACION AL OFICIO No 029/07, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007
DONDE SE INVITA A PARTICIPAR A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN LA
LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:
**COSNTRUCCION DE DOS AULAS 6.00X8.00 M, EN ESTRUCTURA REGIONAL,
SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA
MICH.**

POR ESTE CONDUCTO NOS PERMITIMOS HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE
LA PERSONA FISICA O MORAL **ACEPTA SU INVITACION**, PARA PARTICIPAR EN
LA PRESENTACION ANTES MECIONADA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO.



LA INSCRIPCION

MORELIA MICH. A 27 DE ABRIL DE 2007

C.- NOMBRE DEL COORDINADOR.
COORDINADOR GENERAL DE LA DEPENDENCIA
PRESENTE

EN RELACION AL OFICIO No 029/07, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007 DONDE SE INVITA A PARTICIPAR A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN LA LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **COSNTRUCCION DE DOS AULAS 6.00X8.00 M, EN ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.**

AGRADECERE SE **TOME EN CUENTA LA INSCRIPCION**, DE LA PERSONA FISICA O MORAL, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION ANTES MENCIONADA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO.

**ULTIMO ESTADO CONTABLE AUDITADO POR PERITO
O ÚLTIMA DECLARACION FISCAL ANUAL**

PERSONA FISICA O MORAL

BALANCE GENERAL AUDITADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 30 DE MAYO DE 2007

ACTIVOS

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

CAJA \$ 2,560.00
BANCO \$ 10,475.16
INVENTARIO \$ 76,890.10
CLIENTES \$ 120,550.00 \$ 210,475.26

ACREEDORES DIVERSOS \$ 94,724.86
TOTAL PASIVO \$ 94,724.86

FIJO \$ 0

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL \$ 50,000.00

UTILIDAD DEL PERIODO \$ 65,750.40 115,750.40

TOTAL ACTIVO \$ 210,475.26

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL \$ 210,475.26

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO

CP.C.G. CONTADOR AUDITOR
REG. AGA. No 2007

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y así mismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaracion en falso sobre las mismas.

.....
FIRMA

BASES DE LICITACION DE OBRA

Definición:

Las bases de licitación es el documento que establece las reglas que deberán cumplir los licitantes para participar en igualdad de condiciones en una licitación, y que permita a las dependencias y entidades realizar una correcta evaluación.

Marco Legal:

De conformidad con lo que establece la y su reglamento, el tema de bases de licitación, necesariamente lleva consigo la precisión de diversos subtemas, mismos que dan un sentido congruente a todo el concepto, a saber: **disposición de bases, costo y forma de pago, contenido de las bases, visita al sitio de las obras, junta de aclaraciones y modificaciones.**

Disposición de bases:

De acuerdo con el artículo 33 de la LOPSRM “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta; inclusive al sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo.

Costo y forma de pago:

De conformidad con la fracción III del artículo 31 de la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, en la convocatoria deberá señalarse el costo y forma de pago de las mismas, precisándose que cuando las bases implique un costo, este será fijado solo en razón en recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y la reproducción de los documentos que se entreguen, los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación.

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el artículo 20 del reglamento de “Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas”, las bases podrán ser entregadas a los interesados a título gratuito. Cuando se establezca un costo para su adquisición, el costo de venta deberá determinarse dividiendo el monto de los gastos en publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y de reproducción de los documentos que integran las bases, entre el número de interesados que estima las adquirirán. Dichos gastos no consideraran los costos derivados de los estudios, proyectos, asesorías, materiales de oficina, servicios de mensajería y cualquier otro originado con motivo de preparación de la bases.

El pago se hará en la forma y en el lugar indicado en la convocatoria. A todo el interesado que pague el importe de las bases se le entregará un comprobante y tendrá derecho a participar en la licitación.

Contenido de las bases de la licitación:

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", las bases contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente:

- I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;
- II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante;
- III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen, fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del contrato;
- IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación que de algún licitante a acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga con fin de obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
- V. Idioma o idiomas además del español, en que podrán presentarse las proposiciones;
- VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago se realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago;
- VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas;
- VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de la LOPSRM. "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas".
- IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición, normas y calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto;
- X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado y la forma de presentación;
- XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que en su caso proporcione el convocante, debiendo acompañar a los programas de suministro correspondientes;
- XII. En su caso; el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos;
- XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;
- XIV. Datos sobre las garantías; porcentajes; forma y términos de los anticipos que se concedan;
- XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquel en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones;
- XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse;
- XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;
- XVIII. Modelo de contrato al que se sujetaran las partes;
- XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las condiciones de pago;



- XX.** Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, al procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el catalogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, debe de ser firmado por el responsable del proyecto; y la relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales deberán de presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo este debidamente integrado y soportado preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto.
- XXI.** La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley;
- XXII.** En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación, y
- XXIII.** Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la libre participación de éstos;

Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o servicios relacionados con las mismas no se podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta Ley.

Visita al sitio de los trabajos:

De conformidad con la fracción XV del artículo 33 de la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, en las bases de licitación deberá, señalarse cuando proceda, lugar fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del periodo dentro del cuarto día natural siguiente a aquel en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

A su vez, el artículo 21 del Reglamento de la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, señala que la visita al sitio donde se realizaran los trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta deberán incluir un escrito donde manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Este mismo artículo agrega, que al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las bases de licitación así como aquellos que autorice la convocante.

A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevara a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de venta, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita.

Junta de aclaraciones:

De conformidad con la fracción III del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en las bases se deberá señalar fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen.

Por su parte el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, señala que la junta de aclaraciones deberá ser posterior a la visita del sitio de realización de los trabajos. Agregando las siguientes disposiciones:



_Las dependencias o entidades podrán celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebración.

_En las juntas los licitantes que hubieran adquirido las bases, podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por las dependencias y entidades.

_De toda junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y la preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas por la dependencia o entidad y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las oficinas de la convocante o por medios de difusión electrónica.

_Las dependencias o entidades podrán recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones, a las que deberán dar contestación antes de que termine el último día de la venta de bases.

Modificaciones:

De acuerdo con el artículo 35 de la "Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas", las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que esta sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:

_Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación, y

_En el caso de las bases de licitación, se publique un aviso en el diario oficial de la federación, a fin de que los interesados concurren ante la propia dependencia o entidad para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas.

Dicho artículo agrega que ó será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. Adicionando que las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien en la adición de otros distintos.

Termina el artículo señalando que cualquier modificación a las bases de la licitación derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de la licitación.

BASES DE LA LICITACIÓN

Por medio de la presente y aprovechando la ocasión para enviarles un cordial saludo, me permito de la manera mas atenta hacerles la Invitación a la licitación a cuando menos tres contratistas No. EEM/IR-001/C-001/2007 relativa a los trabajos de: LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 6.00X8.00 EN ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA **ZONA C**, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Las personas o empresas interesadas en participar en la presente licitación deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- ✓ Manifestación por escrito de aceptar participar en la licitación, en un plazo no mayor de dos días hábiles contados a partir de la recepción de la presente invitación.
- ✓ Solicitud de inscripción en la licitación.
- ✓ Copia del último estado contable auditado por perito o su última Declaración Fiscal Anual, de conformidad con lo establecido con el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Fecha límite de inscripción: 27 de abril de 2007
Horario de consulta de Bases: 9:00 a 14:00 HRS
Lugar de consulta: DEPENDENCIA

ENTREGA DE LAS BASES

Las Bases de Licitación serán entregadas una vez que se haya cumplido con los requisitos para participar.

VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS

Lugar: Michoacán

Fecha: 02 de mayo de 2007

Hora: 10:00 HRS

JUNTA DE ACLARACIONES

Lugar: Sala de Juntas de la dependencia, Fecha: 02 de mayo de 2007 Hora: 12:00 HRS

FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, se llevará a cabo el 09 de mayo de 2007 a las 10:00 HRS, en la sala de juntas de la dependencia.

El acto de apertura de propuestas económicas, se llevará a cabo el 13 de mayo de 2007 a las 10:00 HRS, en la sala de juntas de la dependencia.

El acto de fallo de la Licitación, se llevará a cabo el 18 de mayo de 2007 a las 10:00 HRS, en la sala de juntas de la dependencia.

PORCENTAJE DE ANTICIPOS QUE SE OTORGARAN

Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo equivalente al diez por ciento (10%) de la asignación presupuestal aprobada al contrato.

Para la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, se otorgará un anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) de la asignación presupuestal aprobada al contrato.

GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato celebrado entre ambas partes, "EL CONTRATISTA" deberá entregar póliza de fianza otorgada por institución de fianzas, debidamente autorizada a favor de la Tesorería General del Estado, por el diez por ciento (10%) del importe total autorizado al contrato, con el impuesto al valor agregado incluido y que se sujetarán a lo señalado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción II de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán y de sus Municipios.

Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, "EL CONTRATISTA" deberá entregar póliza de fianza otorgada por institución de fianzas, debidamente autorizada a favor de la Tesorería General del Estado, por el cien por ciento (100%) del importe de cada uno de los anticipos otorgados, con impuesto al valor agregado incluido y que se sujetarán a lo señalado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción II de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán y de sus Municipios.

Para responder por obra mal ejecutada, por defectos que resulten de los trabajos realizados y que contengan vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, en los términos señalados en el contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar póliza de fianza otorgada por institución de fianzas, debidamente autorizada a favor de la Tesorería General del Estado, por el diez por ciento (10%) del importe total ejercido, de los trabajos ejecutados de la obra, incluyendo importe originalmente contratado, importe por convenios modificatorios, importe por convenios adicionales y en su caso importe por ajuste de costos, misma que deberá incluir el impuesto al valor agregado y que se sujetarán a lo señalado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán y de sus Municipios.

FECHA ESTIMADA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha estimada para iniciar los trabajos:	23 de mayo de 2007
Fecha estimada para terminación de los trabajos:	30 de septiembre de 2007
Duración de los trabajos:	131 días naturales

SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" no podrá subcontratar a terceros para la realización de los trabajos, ya sea en forma parcial o total, salvo lo exceptuado en el Art. 35, 4° Párrafo de la Ley de Obras Públicas del estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios, se hará al "LICITANTE" que reuniendo las condiciones necesarias en términos del Art. 33 de la Ley de Obras Públicas del estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del mismo, así como la ejecución de los trabajos.

Contra la resolución que contenga el Fallo no procederá recurso alguno.

FORMULACIÓN DE LAS OFERTAS

La oferta deberá ser preparada por el licitante, siguiendo las instrucciones detalladas que se señalan en las presentes bases, anexando los documentos que se indiquen.

El licitante deberá integrar las ofertas de la manera siguiente: la oferta será redactada en idioma español, mecanografiada o escrita en tinta indeleble y firmada en todas sus hojas por el licitante o por su representante legal.

La oferta deberá ser presentada en papel membretado de la empresa, no deberá contener aclaraciones, raspaduras, ni tachaduras.

Solo una oferta puede ser presentada por cada licitante, ningún licitante podrá participar directa o indirectamente en la oferta de otro en el mismo concurso.

Los documentos que los licitantes deban integrar a sus propuestas, serán colocados dentro de folders numerados y en el orden que se indica en estas bases, los folders serán colocados en su respectivo sobre que deberá cerrarse de manera inviolable.

Los licitantes deberán presentar las ofertas en pesos mexicanos y deberá incluir el impuesto al valor agregado por separado.

Todos los precios unitarios propuestos, deberán anotarse con número y letra, así como los subtotales y el monto total de la propuesta; en caso de discrepancias, prevalecerá la cantidad escrita con letra.

Será motivo de descalificación que el licitante se equivoque al rotular sus sobres en cuanto al tipo de oferta que contienen y con motivo de ello se habrá prematuramente una propuesta.

DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS

Las proposiciones deberán ser entregadas por escrito, mediante dos sobres cerrados en forma inviolable, los sobres llevarán los siguientes datos: **Nombre del contratista, No. De la licitación** correspondiente, así como las leyendas **PROPUESTA TÉCNICA** uno y otro **PROPUESTA ECONÓMICA**.

Dentro de los sobres se colocarán los documentos, mediante carpetas individuales y con separadores, anotándoles títulos respectivos, de acuerdo con el orden y secuencia que se establece a continuación:



A.- PROPUESTA TÉCNICA

El sobre relativo a la propuesta técnica, con todos los documentos que la integran, los cuales deberán estar firmados por el representante legal en su caso y foliados, contendrá:

✓ **Documento 1**

Declaración bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios.

✓ **Documento 2**

Poder con el que deberá acreditar su personalidad jurídica, el representante legal de la empresa.

✓ **Documento 3**

Constancia de visita al sitio de ejecución de la obra, así como manifestación de haber asistido o no a la junta de aclaraciones, que en su caso se celebre. Anexar minuta de junta de aclaraciones y anexos.

✓ **Documento 4**

Datos básicos de costos de materiales y del uso de maquinaria para la construcción puestos en el sitio de los trabajos, así como de la mano de obra a utilizarse.

✓ **Documento 5**

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, ubicación física y vida útil.

✓ **Documento 6**

Programas calendarizados con volúmenes mensuales de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales, así como de utilización de mano de obra y personal técnico administrativo y de servicio.

✓ **Documento 7**

Manifestación escrita por parte de la empresa, donde acepta y se da por enterada de que ninguno de los conceptos de obra señalados en el catalogo de conceptos correspondiente, podrá ser subcontratado.

✓ **Documento 8**

Capacidad técnica de la empresa.



B.-PROPUESTA ECONÓMICA

El sobre relativo a la propuesta económica con todos sus documentos que la integran, los cuales deberán estar firmados por el representante legal en su caso y foliados, contendrá:

✓ **Documento 1**

Carta compromiso de la proposición, que contendrá el importe total con letra y número, incluyendo el I.V.A., debiendo ser elaborada por escrito en papel membretado del licitante.

✓ **Documento 2**

Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos, importes parciales y el monto total de la proposición.

✓ **Documento 3**

Análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, anexando costos básicos.

✓ **Documento 4**

Programas calendarizados con montos mensuales de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales, así como utilización de personal de mano de obra y profesional técnico, administrativo y de servicio.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

El procedimiento de licitación por invitación a cuando menos tres contratistas, establece que la entrega de la proposición se hará en dos sobres cerrados, que contendrán por separados la propuesta técnica y la propuesta económica, mismos que serán abiertos públicamente a fin de asegurar al Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

A t e n t a m e n t e

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

ESPECIFICACIONES

CIMBRA

La cimbra deberá estar completamente nivelada o a plomo y lubricada antes de colocar el armado.

COMPACTACION

El relleno que se haga bajo firmes será de 30 cm. Con tepetate o grava cementada con un peso volumétrico mínimo de 1700 kg. /M3 compactada en capas de 15 cm. cada una, la compactación se hará con pison metálico de 18 kg. De peso y un mínimo de 15 golpes a una altura de 30 cm. la humedad del relleno deberá ser la óptima según recomendaciones del laboratorio.

CONCRETO

Se usara concreto con una resistencia a la comprensión de $f'e=250 \text{ Kg./cm}^2$, en losas, trabes y zapatas de concreto armado, en repisones, cadenas de desplante, cerramiento, castillos, pisos interiores y banquetas, el concreto será de $f'e=150 \text{ Kg./cm}^2$.

Si en el lugar existe planta premezcladora será recomendable su uso, si no existe consultar a un laboratorio para que indique el proporcionamiento adecuado en función de los agregados existentes en el lugar.

El tamaño máximo del agregado grueso será de 3/4".

Recubrimientos libres, zapata 4 cm, contratraveses, cadenas y castillos 2 cm, deberán ser verificados antes y durante el colado.

La plantilla será de concreto pobre de 6 cm. De espesor con un $f'c = 100 \text{ Kg. /cm}^2$.

ACERO

Se usará acero de refuerzo con una resistencia $f'c=4,200 \text{ Kg./cm}^2$.

El acero de refuerzo deberá cumplir con las normas dando particular importancia al refuerzo mínimo de fluencia al corrugado y al doblado.

Longitud de traslapes 10 O, escuadras 12 O salvo donde se indique otra medida.

Todos los dobleces de varillas se harán alrededor de un perno cuyo diámetro será seis veces el diámetro de la varilla.

Toda modificación será aprobada, por la supervisión.

ENTUBADO ELECTRICO

La colocación de las tuberías para la instalación eléctrica deberá hacerse una vez que este terminada la parrilla de refuerzo, antes deberá trazarse en la cimbra la ubicación exacta de las cajas y bajadas.

Para lograr una buena conexión de tubos a las cajas, es necesario hacerle a los tubos un doblez suave, tanto como lo permitan las varillas.

NOTAS

Consulte el plano arquitectónico para localización de cadenas, muros y niveles.

Los enrase de cimentación se harán con tabique de concreto junteado con mortero-arena 1:3 para recibir las contrabases, o el firme cuando el nivel de desplante se requiera.

Todos los castillos serán anclados de la zapata a excepción del castillo de la puerta (antepecho).

CATALOGO DE CONCEPTOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

AULA 6.00X8.00 M. SISMICIDAD MEDIA ESTRUCTURA REGIONAL

CIMENTACION

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCL. 25CMS. DE DESPALME Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

EXCAV. A MANO O CON USO DE MAQUINARIA TERRENO INVEST. EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD Y ACARR. DENTRO Y FUERA D/OBRA D/MAT. NO UTIL.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR.

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.

SUM. Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CMS. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMP.

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3ra. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON No.2 (1/4") FY=2530KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO No.3 (3/8") FY=4200KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO No.4(1/2") F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 14 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:5

CADENA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 15CMS., 70CM. DE LONGITUD, INCLUYE CIMBRA COMUN.

ESTRUCTURA

CIMBRA PARA LOSAS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON No.2 (1/4") FY=2530KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO No.3 (3/8") FY=4200KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO No.4(1/2") F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO GRAVA TRITURADO DE 3/4" Y ARENA CLASIFICADA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INCLUYE AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.

LICITACIONES Y ESTIMACIONES

DE LA ARQUITECTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN

27

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

CADENA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA APARENTE.

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10X14CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS No.3 (3/8") FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15CMS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.

CADENA O CSTILLO DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 DE 14X15CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 (3/8") FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 DE 14X20CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 (3/8") FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:4 ACABADO COMUN.

APLANADO MUROS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.

FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.

PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHA/PELO, LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE HECHURA, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO.

PISO DE LOSETA CERAMICA INTERCERAMIC 33X33CM. LINEA RECIFE WHITE DE PRIMERA CLASE ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR CON BOQUILA DE 3MM. DE ESPESOR.

RODAPIE D/CONC. F'C=150KG/CM2 SEC PROM 15x20CM ARM. C/5 VAR #2,5, BASTON DE 1,40M DE LONG.

FORJADO D/NARIZ EN BANQ, INCL. UNICAMT. CIMBRA Y MANO DE OBRA

FORJADO D/NARIZ DE CONC. F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0,8KG/M PARA REMATE, PISO DE LADO POSTERIOR Y LATERALES DEL EDIFICIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS" MARCA FESTER CON UN MINIMO DEL 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO CON GRAVILLA 3.5MM. DE ESPESOR TOTAL. LA GARANTIA SERA POR 8 AÑOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX LAVABLE EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE PREPARADO DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO.

HERRERIA

PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CON VARILLA DEL No 3 (3/8") Y CUADRADO DE ½" Y SOLERA Y 1 1/4X3/16" INCL. MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 PARA FIJACION, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CORREDIZA, INCLUYE VIDRIO DE 6MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL DE 1.0X2.5M. CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 525 PARA EXTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CON VARILLA DEL No 3 (3/8") Y CUADRADO DE ½" Y SOLERA Y 1 1/4X3/16" INCL. MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 PARA FIJACION, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA



COLOCACIÓN.

INSTALACIONES

SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA DE LAMINA Y TUBO DE CONDUIT DE PARED DELGADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2X32W. CON LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA ARRANQUE RAPIDO 127VOLTS-60HERTZ COLOR BLANCO FRIQ(1.22X0.30) INCLUYE BASES, TUBOS, BLALASTRO DE ALTA EFICIENCIA, DIFUSOR ACRILICO, GABINETE Y MATERIA DE FIJACION.

SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMPERS AH. CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA, INCL. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS, CAT. QO4 MARCA SQUARE-D

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 50AMP. TIPO QO, MARCA SQUARE-D INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEVA.

REDES EXTERIORES

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD9 NORMA C.F.E. DE 19MM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCVACION Y RELLENO.



SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CALIBRE No. 8, MARCA CONDUMEX, INCLUYE CINTA AISLANTE.


SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA COOPER WELD DE 3.0M. DE 19MM. DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 80X60X80CMS. SEGÚN ESPECIFICACIONES DE C.F.E. PARA BAJA TENSION, INCLUYE EXCAVACION, NIVELACION Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO, REZANADO, TRABAJOS TERMINADOS.




PROYECTO ARQUITECTONICO








SECCION A - A'




FACHADA LATERAL







FACHADA ESTRUCTURAL
(MURO CABECERO)




FACHADA ESTRUCTURAL




FACHADA ESTRUCTURAL







DETALLE EJE A y B




ANCLAJE CADENA Y
CASTILLO (MURO CABECERO)




DETALLE
Z-1



DETALLE
Z-2



HERRERIA



INSTALACION ELECTRICA

ESTRATEGIA DEL CONCURSO

ORGANIZACIÓN

Por otra parte, de nada servirá contar con personal de experiencia y equipo adecuado, si no nos organizamos para realizar el trabajo; por lo tanto, debe haber un coordinador del concurso que procure la productividad del personal y que programe debidamente las diferentes actividades por realizar, para cumplir las metas y formular los documentos en los tiempos establecidos.

CAPTURA DE INFORMACION

Es muy conveniente que de inmediato, visualicemos la futura obra ó servicio a desarrollar y su problemática; para esto deben estudiarse las bases, los planos del proyecto, el procedimiento constructivo propuesto por la convocante (si lo hay), las especificaciones generales y particulares del concurso, las condiciones generales y toda la información de que se pueda disponer; solo de esta manera podremos establecer un buen criterio de acción y en su caso, los procedimientos de construcción más adecuados.

La labor de investigación y estudio debe realizarla de preferencia, el coordinador del concurso ó el analista de costos, ya que serán ellos los que establezcan los procedimientos a seguir y por lo tanto su costo unitario.

La organización de nuestro concurso estará a cargo, como ya lo señalamos, de un coordinador, quien tendrá la responsabilidad de concentrar toda la información, leerá de principio a fin el pliego de requisitos, las bases y estará pendiente de que los cálculos y resultados de nuestro presupuesto, cumplan con las condiciones y especificaciones establecidas en dichas bases, tales como fechas de inicio y término en el caso de los programas de obra, porcentajes de anticipos considerados en el estudio del factor de financiamiento, procedimiento constructivo, etc., el coordinador revisará cada documento para evitar omisiones y posibles errores en cuanto a su interpretación.

Quiero insistir, que la oportuna planeación y una debida organización durante la elaboración del concurso, nos dará mayores posibilidades de éxito. Habiendo planeación sabremos hacia donde vamos y el tiempo que se requiere para llegar a esa meta.

Es conveniente que el personal comisionado a efectuar el estudio y cálculo de nuestra propuesta, esté relajado y concentrado en su trabajo; una manera de lograrlo es considerar también la ayuda de personal de apoyo, que realice las labores de fotocopiado y revisión de documentos y en general todo lo que sea necesario, para que el personal del área técnica se concentre en su tarea. Nos conviene hacerlo así, puesto que debemos cuidar cada detalle sin perder de vista nuestro objetivo, que es... ¡ganar el concurso!

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

De conformidad con la fracción XV del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en las bases de licitación deberá, señalarse cuando proceda, lugar fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del periodo dentro del cuarto día natural siguiente a aquel en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

A su vez, el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, señala que la visita al sitio donde se realizaran los trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta deberán incluir un escrito donde manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Este mismo artículo agrega, que al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las bases de licitación así como aquellos que autorice la convocante. A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevara a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de venta, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita.

JUNTA DE ACLARACIONES

De conformidad con la fracción III del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en las bases se deberá señalar fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen.

Por su parte el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, señala que la junta de aclaraciones deberá ser posterior a la visita del sitio de realización de los trabajos. Agregando las siguientes disposiciones:

_Las dependencias o entidades podrán celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebración.

_En las juntas los licitantes que hubieran adquirido las bases, podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por las dependencias y entidades.

_De toda junta de aclaraciones se levantara un acta, que contendrá la firma de los asistentes y la preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas por la dependencia o entidad y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las oficinas de la convocante o por medios de difusión electrónica.

_Las dependencias o entidades podrán recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones, a las que deberán dar contestación antes de que termine el último día de la venta de bases.

PROPUESTA TECNICA "A"

El sobre relativo a la propuesta técnica, con todos los documentos que la integran, los cuales deberán estar firmados por el representante legal en su caso y foliados, contendrá:

Documento 1

Declaración bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios.

Documento 2

Poder con el que deberá acreditar su personalidad jurídica, el representante legal de la empresa.

Documento 3

Constancia de visita al sitio de ejecución de la obra, así como manifestación de haber asistido o no a la junta de aclaraciones, que en su caso se celebre. Anexar minuta de junta de aclaraciones y **anexos**.

Documento 4

Datos básicos de costos de materiales y del uso de maquinaria para la construcción puestos en el sitio de los trabajos, así como de la mano de obra a utilizarse.

Documento 5

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, ubicación física y vida útil.

Documento 6

Programas calendarizados con volúmenes mensuales de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales, así como de utilización de mano de obra y personal técnico administrativo y de servicio.

Documento 7

Manifestación escrita por parte de la empresa, donde acepta y se da por enterada de que ninguno de los conceptos de obra señalados en el catalogo de conceptos correspondiente, podrá ser subcontratado.

Documento 8

Capacidad técnica de la empresa.



MORELIA MICHOACAN A 09 DE MAYO DE 2007

10:00 HRS

DEPENDENCIA

LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007

OBRA:

**LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA
REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO
DE MORELIA, MICH.**

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO 1

Declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del art. 34 de la ley de obras públicas del estado de Michoacán y de sus municipios.



MORELIA MICH. A 09 DE MAYO DE 2007

C.- NOMBRE DEL COORDINADOR.
COORDINADOR GENERAL DE LA DEPENDENCIA
PRESENTE

EN RELACION AL OFICIO No 029/07, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007 DONDE SE INVITA A PARTICIPAR A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN LA LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **COSNTRUCCION DE DOS AULAS 6.00X8.00 M, EN ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.**

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFESTAMOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA (PERSONA FISICA O MORAL) NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 34, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO.



MORELIA MICHOACAN A 09 DE MAYO DE 2007

10:00 HRS

DEPENDENCIA

LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007

OBRA:

**LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 6.00X8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL,
SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE
MORELIA, MICH.**

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO 2

Poder con el que deberá acreditar su personalidad jurídica, el representante legal de la empresa.



ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL

EN RELACIÓN CON EL OFICIO No. 029/07, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007, DONDE SE INVITA A PARTICIPAR A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN LA LICITACIÓN No. EEM/IR-001/C-001/2007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 6.00X8.00 M ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICH.**

EL SUSCRITO, PERSONA FISICA O MORAL EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUTORA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. ISA-080260-007

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: PERSONA FISICA O MORAL

DOMICILIO, CALLE, NÚMERO: JACONA N° 315

COLONIA: JUAREZ MUNICIPIO: MORELIA

CODIGO POSTAL: 58010 ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACAN

TELEFONOS: 44 31 03 33 31 FAX: 4431033331

CORREO ELECTRONICO: CONSTRUCTORA@HOTMAIL.COM

N° DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA:
21215A 20 JUN DE 2005

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD: 35, AÑO 2005, TOMO 26130 SEP DE 2005

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO, ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:
LIC. BENJAMIN JAIMES JAIMES, NOTARIO PÚBLICO N° 57 EN MORELIA MICH.

RELACION DE ACCIONISTAS:
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)
ISLAS AGUILAR JOSE MANUEL
ISLAS LÓPEZ JOSE MANUEL

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA CONTRATISTA:
EDIFICACION, ELABORACION DE PROYECTOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION.

REFORMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: C.- JOSE MANUEL ISLAS AGUILAR
ADMINISTRADOR UNICO

DATOS MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD:
N° DE ESCRITURA PÚBLICA: 21215ª

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:
LIC. BENJAMIN JAIMES JAIMES, NOTARIO PÚBLICO N° 57 EN MORELIA MICH.

PROTESTO LO NECESARIO MORELIA MICH 09 DE MAYO 2007

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO



MORELIA MICHOACAN A 09 DE MAYO DE 2007

10:00 HRS

DEPENDENCIA

LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007

OBRA:

**LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 6.00X8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL,
SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE
MORELIA, MICH.**

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO 3

Constancia de visita al sitio de ejecución de la obra, así como manifestación de haber asistido o no a la junta de aclaraciones, que en su caso se celebre. Anexar minuta de junta de aclaraciones y anexos.



MORELIA MICH. A 09 DE MAYO DE 2007

C.- NOMBRE DEL COORDINADOR.
COORDINADOR GENERAL DE LA DEPENDENCIA
PRESENTE

EN RELACION AL OFICIO No 029/07, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007 DONDE SE INVITA A PARTICIPAR A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN LA LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **COSNTRUCCION DE DOS AULAS 6.00X8.00 M, EN ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.**

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFESTAMOS A USTED, QUE **ESTA EMPRESA CONOCE EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**, Y POR ELLO A JUGADO Y TOMADO EN CUENTA DEBIDAMENTE LAS CARACTERISTICAS CLIMATICAS, TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE LA REGION, ASI COMO LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION, YA QUE SE EFECTUO LA VISITA EL DIA 02 DE MAYO A LAS 10:00 HORAS.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO.

(SE RECIBIO CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA)



MORELIA MICH. A 09 DE MAYO DE 2007

C.- NOMBRE DEL COORDINADOR.
COORDINADOR GENERAL DE LA DEPENDENCIA
PRESENTE

EN RELACION AL OFICIO No 029/07, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007 DONDE SE INVITA A PARTICIPAR A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN LA LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **COSNTRUCCION DE DOS AULAS 6.00X8.00 M, EN ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.**

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFESTAMOS **EL HABER ACUDIDO Y PARTICIPADO EN LA JUNTA (S) DE ACLARACIONES** CELEBRADA (S) EN LA SIGUIENTE (S) FECHAS 02 DE MAYO DE 2007.

POR LO ANTERIOR ESTAMOS PERFECTAMENTE ENTERADOS DE LAS MODIFICACIONES, LA ACLARACION DE LOS DETALLES Y DUDAS PLANTEADAS ASI COMO SU SOLUCION Y RESPUESTA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO.

MORELIA MICH. A 09 DE MAYO DE 2007

C.- NOMBRE DEL COORDINADOR.
COORDINADOR GENERAL DE LA DEPENDENCIA
PRESENTE

EN RELACION AL OFICIO No 029/07, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007 DONDE SE INVITA A PARTICIPAR A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN LA LICITACION No EEM/IR-001/2007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **COSNTRUCCION DE DOS AULAS 6.00X8.00 M, EN ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO MANIFESTAR A USTED QUE LEI Y **HE TOMADO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS BASES Y HE ACEPTADO EL MODELO DEL CONTRATO**, POR LO TANTO ESTOY DE ACUERDO CON TODAS LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN.

EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDO CON EL FALLO, CUMPLIREMOS CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO.



ANEXO
MORELIA MICH. A 09 DE MAYO DE 2007

C.- NOMBRE DEL COORDINADOR.
COORDINADOR GENERAL DE LA DEPENDENCIA
PRESENTE

EN RELACION AL OFICIO No 029/07, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007 DONDE SE INVITA HA PARTICIPAR A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN LA LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **COSNTRUCCION DE DOS AULAS 6.00X8.00 M, EN ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.**

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFESTAMOS A USTED, QUE ESTA EMPRESA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES, EN TERMINOS DEL **ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO.



MORELIA MICHOACAN A 09 DE MAYO DE 2007

10:00 HRS

DEPENDENCIA

LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2207

OBRA:

**LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 6.00X8.00 M ESTRUCTURA REGIONAL,
SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE
MORELIA, MICH.**

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO 4

Datos básicos de costos de materiales y del uso de maquinaria para la construcción puestos en el sitio de los trabajos, así como de la mano de obra a utilizarse.



MORELIA MICHOACAN A 09 DE MAYO DE 2007

10:00 HRS

DEPENDENCIA

LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2207

OBRA:

**LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 6.00X8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL,
SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE
MORELIA, MICH.**

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO 5

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su Propiedad o retados, ubicación física y vida útil.



MORELIA MICH. A 09 DE MAYO DE 2007

C.- NOMBRE DEL COORDINADOR.
COORDINADOR GENERAL DE LA DEPENDENCIA
PRESENTE

EN RELACION AL OFICIO No 029/07, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007 DONDE SE INVITA A PARTICIPAR A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN LA LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **COSNTRUCCION DE DOS AULAS 6.00X8.00 M, EN ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.**

ANEXO AL PRESENTE CURRICULUM, DEL P.A. JOSE MANUEL ISLAS AGUILAR, QUIEN FUNGIRA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCION DE ESTRA OBRA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO.

CURRICULUM VITAE

NOMBRE: **P.A. JOSE MANUEL ISLAS AGUILAR**

FECHA DE NACIMIENTO: **26 DE JUNIO DE 1980, EN LA CIUDAD DE LOS**

REYES MICH.

ESTUDIOS:

PRIMARIA: ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" LOC. IMBARACUARO MUNICIPIO DE LOS REYES MICH.

SECUNDARIA: ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "18 DE MARZO", LOS REYES MICH.

PREPARATORIA: "COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LOS REYES"

ESTUDIOS PROFESIONALES:

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA: "FACULTAD DE ARQUITECTURA", UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO.
(CARTA DE PASANTE)

EXPERIENCIA LABORAL

NOV 2004:

TERMINACION REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y VITROPISO EN T.V SECUNDARIA No.517, DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOCAN. **(DIIA)** DESARROLLOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

TERMINACION DE RED SANITARIA ANDADOR Y BOMBA EN LA SECUNDARIA 15 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE TENENCIA MORELOS MUNICIPIO DE MORELIA, MICH. **(DIIA)** DESARROLLOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ENE 2005:

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2ª ETAPA, LABORATORIO, DE ANALISIS QUIMICOS, ALGIBE 30 M3, TERMINACION DE CANCHA DE BOLYBOL, SERVICIOS SANITARIOS, CECYTEM 012 MORELIA MICHOCAN. **(DIIA)** DESARROLLOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ENE 2005:

REHABILITACION DE LOSA, PISO Y PINTURA EN LA LOCALIDAD DE CHINCUA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SENGUO MICHOCAN. **(DIIA)** DESARROLLOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FEB 2005

CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRRE DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO, MICHOCAN. **(DIIA)** DESARROLLOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

JUN 2005

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SECUNDARIA DE QUINCEO MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN. **(DIIA)** DESARROLLOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

SEP 2005

PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DE CFEMATICO EN EL MUNICIPIO DE APAGTZINGAN, MICHOCAN. **(SINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV)**

OCT 2005

CONSTRUCCION DE DE AREAS CONYUGALES EN EL CENTRO PREVENTIVO DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOCAN **(DIIA)** DESARROLLOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

NOV 2005



CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA FEDERAL CAUDILLO DEL SUR EN LA LOCALIDAD DE JANAMUATO, MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN. **(MELPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.)**

ENE 2006

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MICHOACAN. **(MELPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.)**

FEB 2006

CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL ARCO, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICHOACAN. **(MELPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.)**

MAY 2006

CURSO "OPUS OLE MOD. I" EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.

JUN 2006

CURSO "OPUS OLE MOD. II" EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.

JUL 2006

CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DEL CAMINO LA PALMA-E.C. CAMINO EL PROGRESO-SAN RAFAEL, DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MICHOACAN. **(MELPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.)**

FEB 2007

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BENITO JUARES DE LA LOCALIDAD DE TOREO BAJO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN. **(DITER AGUILAR ORTIZ)**

MAR 2007

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA TV. SECUNDARIA No 180 DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN. **(DITER AGUILAR ORTIZ)**

ABR 2007

TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS THOMAS ALBA EDISON DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN. **(DITER AGUILAR ORTIZ)**

ABR 2007

REAHABILITACION DE RED ELECTRICA EN EL INTERNADO ESPAÑA-MEXICO DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN. **(COBASA URBANIZACIONES S. DE RL. DE CV.)**

MAY 2007

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO DEL ESTADO DE MICHOACAN "Camm" EN EL FRACCIONAMIENTO DEFENSORES DE PUEBLA DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICH. **(COBASA URBANIZACIONES S. DE RL. DE CV.)**

JUL 2007

CONSTRUCCION DOS AULAS DE 2.5 ENTRE EJES Y UNA DE TRES ENTRE EJES EN EL CECyTEM DE LA LOCALIDAD DE SENGUÍO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN. **(COBASA URBANIZACIONES S. DE RL. DE CV.)**

AGO 2007

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, AREA DE VESTIDORES Y MURO PERIMETRAL DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA "PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACION MELCHOR OCAMPO" (PREFECO) DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN. **(COBASA URBANIZACIONES S. DE RL. DE CV.)**

SEP 2007

REAHABILITACION DE RED ELECTRICA 2ª ETAPA EN EL INTERNADO ESPAÑA-MEXICO DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN. **(COBASA URBANIZACIONES S. DE RL. DE CV.)**

MORELIA, MICH., SEPTIEMBRE 2007.



MORELIA MICH. A 09 DE MAYO DE 2007

C.- NOMBRE DEL COORDINADOR.
COORDINADOR GENERAL DE LA DEPENDENCIA
PRESENTE

EN RELACION AL OFICIO No 029/07, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007 DONDE SE INVITA A PARTICIPAR A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN LA LICITACION No EEM/IR-001/C-001/2007, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **COSNTRUCCION DE DOS AULAS 6.00X8.00 M, EN ESTRUCTURA REGIONAL, SISMICIDAD MEDIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.**

POR MEDIO DEL PRESNTE MANIFESTAMOS A USTED, QUE PARA TRATAR CUALQUIE ASUNTO RELACIONADO CON LA MAQUINARIA SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PERSONA FISICA O MORAL
ADMINISTRADOR UNICO.

PROPUESTA ECONOMICA

El sobre relativo a la propuesta económica con todos sus documentos que la integran, los cuales deberán estar firmados por el representante legal en su caso y foliados, contendrá:

Documento 1

Carta compromiso de la proposición, que contendrá el importe total con letra y número, incluyendo el I.V.A, debiendo ser elaborada por escrito en papel membretado del licitante.

Documento 2

Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos, importes parciales y el monto total de la proposición.

Documento 3

Análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, anexando costos básicos.

Documento 4

Programas calendarizados con montos mensuales de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales, así como utilización de personal de mano de obra y profesional técnico, administrativo y de servicio.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

El procedimiento de licitación por invitación a cuando menos tres contratistas, establece que la entrega de la proposición se hará en dos sobres cerrados, que contendrán por separados la propuesta técnica y la propuesta económica, mismos que serán abiertos públicamente a fin de asegurar al Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Atentamente

C.....
(NOMBRE)

APENDICE

Administración Directa: es una de las formas que la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas prevé para realizar obras, y a través de la cual las dependencias o entidades ejecutan directamente sin intervención de terceros obras públicas.

Adjudicación: declarar que una cosa corresponde a una persona o conferírsela en satisfacción.

Alcance: capacidad intelectual o de otra índole que permite realizar o abordar algo o acceder a ello.

Bitácora de Obra: es el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos.

Bases de Licitación: es el documento que contiene los requisitos para participar, los criterios de evaluación y los datos esenciales del contrato, por lo que representan el documento más importante de la licitación.

Costo: cantidad que se da por una cosa, lo que gasta en ella, valor que representa al monto total, de lo invertido para producir un beneficio o servicio.

Costo Directo (C.D): Son los valores que se asignan a cada unidad producida por ser parte de ella, son identificables en (\$) tales como, valores de materias primas, mano de obra (M.O.), herramienta, equipo menor y los de maquinaria.

Costo Indirecto: son los gastos en dinero o no que se asignan a la producción, pero que son comunes a diferentes elementos denominados gastos administrativos, financieros, e impuestos los cuales se prorratan por unidad producida.

Concepto de Trabajo: conjunto de operaciones y materiales que, de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas, integra cada una de las partes en que se dividen convencionalmente los estudios y proyectos: la ejecución y equipamiento de las obras, la puesta en servicio, su conservación o mantenimiento y la supervisión de esos trabajos con fines de medición y pago.

Costo Unitario: costo directo unitario + costo indirecto por unidad.

Cargos Directos: son los cargos aplicables al concepto de trabajo que se derivan de las erogaciones por mano de obra, materiales, maquinaria, herramientas, instalaciones y por patentes en su caso, efectuadas exclusivamente para realizar dicho concepto de trabajo.

Cargos Indirectos: son los cargos de carácter general no incluidos en los cargos en que deba incluir "el contratista" para la ejecución de los trabajos y se distribuyen en proporción a ellos para integrar el precio unitario.

Cargos por Utilidad: es la ganancia que debe percibir el contratista por la ejecución de los conceptos de trabajo.

Cargos Adicionales: son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar estimadas en el contrato, convenio o acuerdo como obligaciones adicionales, así como los impuestos y derechos locales que se causen con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los cargos directos, de los indirectos ni de la utilidad.

Cargo por Financiamiento: es el que se deriva de los intereses que se generan debido al tiempo de mora en el pago de las estimaciones al contratista.

Estimacio: valuación de los trabajos ejecutados en determinado periodo, aplicando los precios unitarios de los conceptos de trabajo pactados durante dicho periodo o porcentaje de precio alzado pactado correspondiente al avance de cada unidad de obra. Por extensión el documento en el que consignan las valuaciones antes mencionadas, para efecto de pago.

Especificación: conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones particulares que modifican, adicionan o substituyen a las normas correspondientes y que deben aplicarse ya sea para el estudio, para el proyecto y/o para la ejecución y equipamiento de una obra determinada, puesta en servicio, su conservación y mantenimiento y la supervisión de esos trabajos. En lo que se oponga a las normas, las especificaciones prevalecerán.

Factor de Salario Real: es el que determina los días no trabajados y las prestaciones que por obligación se otorgan.

Justificación: causa, motivo o razón que justifica.

Liquidación ó Finiquito: estimación final en la cual se ajusta el pago total de los trabajos ejecutados en los términos del contrato.

Matriz Básica de P.U.: molde principal, materna, generadora, escritura o instrumento público que se da en protocolo para que se pueda cotejar las copias o traslados.



Norma de Obra Pública: conjunto de disposiciones y requisitos generales establecidas por las dependencias o entidades que deberán aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución y equipamiento de las obras, la puesta en servicio la conservación o mantenimiento y la supervisión de esos trabajos, comprendiendo la medición y la base de pago de los conceptos de pago.

Precio: valor pecuniario que se estima de una cosa-prestación, consistente en dinero o en valores de inmediata o fácil realización, que un contratante da por cambio de la cosa o servicio que adquiere.

Prorroga: continuación de algo por un tiempo determinado.

Prorrateo: repartición de una cantidad, obligación o carga entre varias personas.

Prorratear: repartir una cantidad entre varias personas según la parte que proporcionalmente le toca a cada una.

Precios Unitarios: importe total por unidad de medida de cada concepto de trabajo.

Precio Unitario: costo directo unitario + costo indirecto + utilidad.

Presupuesto: es la "supuesto previamente", calculo anticipado del costo de una obra, ingresos y gastos para un tiempo determinado, el motivo, etc. El presupuesto no es el fin sino un medio para llegar a los objetivos.

Presupuesto Final: es el resultado de una serie de conclusiones que nos acerca a los objetivos.

Superintendente: persona a cuyo cargo esta la dirección y cuidado de algo con superioridad a los demás que sirven a ello.

Salario Mínimo: el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos.

Salario Real: salario real integrado es el producto del salario base de cotización, por el factor de salario real, entendiendo como salario base el que rige de acuerdo a la oferta y la demanda, según la región geográfica de que se trate.

Unidad de Medida: la que se usa convencionadamente para cuantificar cada concepto de trabajo para fines de medición y pago.



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
FACULTAD DE ARQUITECTURA



29-sep-07

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN

AV. MADERO PONIENTE NO. 63, CENTRO

MORELIA, MICHOACAN

GEM-850101-C99

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO A TRAVES DE LA DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE, PAGO POR CONCEPTO DE LA **PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION** DE
LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE
MORELIA, MICHOACAN.**

SEGÚN CONTRATO No. EEM/IR-001/C-001/2007

IMPORTE ESTIMADO:	\$326.358,59
I.V.A.	\$48.953,79
TOTAL	\$375.312,38

(-)AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$112.655,99
TOTAL DEVENGADO	\$262.656,39

(-)5 AL MILLAR PARA INSP. Y VERIF..	\$1.631,79
ALCANCE LIQUIDO	\$261.024,60

AUTORIZO:
(Nombre)
COORDINADOR GENERAL

RECIBI
(Nombre)
CONTRATISTA

VoBo.
(Nombre)
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

VoBo.
(Nombre)
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

\$228.396,86

\$34.259,53

\$262.656,39

(Cantidad con letra)

(DOS CIENTOS SESENTA DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
FACULTAD DE ARQUITECTURA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA: JUNIO 2007

PERSONA FISICA O MORAL	DOMICILIO: JACONA No 315	COL. JUAREZ	
R.F.C: AMM260680LE1	C.P. 58010	REG. CMIC:	TEL. 44-31-03-33-317

ESCUELA: T.V. SECUNDARIA	PERIODO DE CONTRATO
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN.	INICIO: 23/05/2007
DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SEC	TERMINACION: 30/09/2007
DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN.	
N° DE CONTRATO: IMPORTE: \$358,968.50 IMP. ANTICIPO: \$107,690.55	DIFERIMIENTO: NO
CGEE/IR-174/C-284/2006	
COMPAÑIA AFIANZADORA: MONTERREY	IMPORTE SANCION:
N° DE FIANZA ANTICIPO 859125 IMPORTE \$75.104.00	
N° DE FIANZA CUMPLIMIENTO 859124 IMPORTE \$37.552.00	

EN MORELIA, MICHOACAN, SIENDO LAS 12:00 HRS.

EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SEC. DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN.

EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA COORDINACION GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

MONTO CONTRATO \$ 375.519,98			
ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	ACUMULADO
PRIMERA y ULTIMA	23/05/2007 30/09/2007	\$375.312,38	\$375.312,38
SEGUNDA			
TERCERA			
CUARTA			
SUMA DE ESTIMACIONES		\$375.312,38	\$375.312,38
CARGOS AL CONTRATISTA		\$0,00	\$0,00
IMP. CONVENIO		\$0,00	\$0,00
SALDO		\$207,60	\$207,60
SUMAS IGUALES		\$375.519,98	\$375.519,98

ENTREGA:	RECIBE:
FIRMA _____	_____
EMPRESA PERSONA FISICA O MORAL	COORDINADOR GRAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS
NOMBRE PERSONA FISICA O MORAL	NOMBRE COORDINADOR



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SA NICOLAS DE HIDALGO
FACULTAD DE ARQUITECTURA



FINIQUITO DE OBRA

FECHA: MAYO. 2007

CONTRATISTA:	PERSONA FISICA O MORAL	DOMICILIO	JACONA No 315	COL.:	JUAREZ
LOCALIDAD:	MORELIA	MUNICIPIO:	MORELIA	ESTADO:	MICHOACAN
				TELÉFONO:	44-31-03-33-31
R.F.C:	AMM260680LE1	REG. GOB. ESTADO:	GEM/SCOP//PC/259/05	REG. CMIC:	

ESCUELA:	T.V. SECUNDARIA	PERIODO DE CONTRATO
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN.	INICIO: 23/05/2007
TERMINACION:	T.V. SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN.	TERMINACION 30/09/2007
N° DE CONTRATO:	CGEE/IR-177/C-287/2006	FECHA: 19-may-07
IMPORTE:	\$375.519,98	ANTICIPO: \$112.655,99
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$112.655,99	
CONVENIO MODIFICATORIO EN IMPORTE:	REDUCCIÓN ☐ AMPLIACIÓN ☐	CONVENIO ADICIONAL > 25% PRORROGA < 25%
IMPORTE REAL CONTRATADO	\$375.519,98	

P A G O S		D E D U C C I O N E S	
N° ESTIMACIONES PAGADAS	UNA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	\$1.631,79
IMPORTE EJECUTADO	\$375.312,38	SANCIONES	\$0,00
SALDO	\$207,60	CARGOS AL CONTRATISTA	\$0,00
AJUSTES DE COSTOS	\$0,00		
TOTAL	\$375.519,98	TOTAL	\$1.631,79

PAGOS	DEDUCCIONES	NETO PAGADO
\$375.312,38	\$114.287,78	\$261.024,60

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		COORDINADOR GENERAL
PERSONA FISICA O MORAL		NOMBRE
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	SUPERVISOR	CONSTRUCCION
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
COSTOS Y PRESUPUESTOS		ADMINISTRACION
NOMBRE		NOMBRE



Nombre de la Obra	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA. EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.
Localidad y Municipio	MORELIA, MICH.
Dependencia	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
Contratista	PERSONA FISICA O MORAL

Contrato No.	EEM/IR-001/C-001/2007
Monto Contratado	\$375.519,98
Periodo de Ejecución	23/05/07 A 30/09/07
Anticipo	\$112.655,99

[illegible]

TOTALES	326,358.59		112,655.99	48,953.79	262,656.39	1,631.79	261,024.60	207.60	0.00
---------	------------	--	------------	-----------	------------	----------	------------	--------	------

Observaciones:

NOMBRE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



U. M. S. N. H.
FACULTAD DE ARQUITECTURA

**NOMBRE DEL COORDINADOR
COORDINADOR GENERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
COORDINADOR GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PRESENTE**

MORELIA MICH. A 23 DE MAYO DE 2007

ME REFIERO A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN T.V. SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN.** PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA CON FECHA 23 DE MAYO DE 2007 ASENTADO EN BITACORA SEGÚN CONTRATO No. **EEM/IR-001/C-001/2007**

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

NOMBRE
ADMINISTRADOR UNICO



U . M . S . N . H .
FACULTAD DE ARQUITECTURA

**NOMBRE DEL COORDINADOR
COORDINADOR GENERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
COORDINADOR GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PRESENTE**

MORELIA MICH. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ME REFIERO A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN T.V. SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN.** PARA DAR A CONOCER LA TERMINACION DE LA OBRA CON FECHA 30 DE JSEPTIEMBRE DE 2007 ASENTADO EN BITACORA SEGÚN CONTRATO No. **EEM/IR-001/C-001/2007**

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

NOMBRE
ADMINISTRADOR UNICO



U. M. S. N. H.
FACULTAD DE ARQUITECTURA

**NOMBRE DEL COORDINADOR
COORDINADOR GENERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
COORDINADOR GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PRESENTE**

MORELIA MICH. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

POR MEDIO DE LA PRESENTE GARANTIZO LA PINTURA POR DOS AÑOS APARTIR DE
ESTA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DOS AULAS
EN T.V. SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA
MICHOACAN.** SEGÚN CONTRATO No **EEM/IR-001/C-001/2007**

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

NOMBRE
ADMINISTRADOR UNICO



U. M. S. N. H.
FACULTAD DE ARQUITECTURA

**NOMBRE DEL COORDINADOR
COORDINADOR GENERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
COORDINADOR GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PRESENTE**

MORELIA MICH. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

POR MEDIO DE LA PRESENTE GARANTIZO IMPERMEABILIZANTE POR OCHO (8) AÑOS
APARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DOS
AULAS EN TV. SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA
MICHOACAN.** SEGÚN CONTRATO No **EEM/IR-001/C-001/2007**

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

NOMBRE
ADMINISTRADOR UNICO

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE
HIDALGO

ENTIDAD:
MICHOACAN
ESTIMACIÓN:
UNO Y ULTIMA

CONTRATISTA: PERSONA FISICA O PERSONA MORAL	DOMICILIO: JACONA #315	COLONIA: JUAREZ
CIUDAD: MORELIA.	ESTADO: MICHOACAN.	TELEFONO: 44-31-03-33-31
R.F.C.: IAMA260680	SECODAM: C.M.I.C.	I.M.S.S. 701891019001106976/2006

CONTRATO: EEM/IR-001/C-001/2007	PERIODO DE CONTRATO
UBICACIÓN: MORELIA, MICHOACAN.	INICIO: 23/MAYO/2007
OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE	TERMINACION: 30/SEPTIEMBRE/2007
MORELIA MICHOACAN.	DIFERIMIENTO DE TIEMPO:
LOCALIDAD: MORELIA, MICHOACAN.	DEL: AL:

CONTRATO No.	FECHA:	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE ESTIMACION
EEM/IR-001/C-001/2007	19-may-07	\$375.519,98	\$112.655,99	DEL 23/MAYO/2007 AL 30/SEPTIEMBRE/2007

BUENO POR \$	\$261.024,60
RECIBI DE LA COORDINACION GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN LA CANTIDAD DE :	
=(DOS CIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N.)=	
EN PAGO DE LA ESTIMACION No. UNO Y ULTIMA AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS AL 30 DE SEP DE 2007	

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO	112.655,99	IMPORTE OBRA	
5 AL MILLAR INST. OBRAS (X)	1.631,79	EJECUTADA	375.312,38
OTROS	0,00	MENOS DEDUCCIONES	114.287,78
TOTAL	114.287,78	SALDO A PAGAR	\$261.024,60

CONTRATISTA	SUPERVISOR	COSTOS Y PRESUPUESTOS
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISION	NOMBRE JEFE DEPTO.
CONSTRUCCION	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
NOMBRE JEFE DEPTO.	NOMBRE JEFE DEPTO.	NOMBRE JEFE DEPTO.
COORDINADOR GENERAL		
NOMBRE		

	U. M. S. N. H.				ESTIMACION
	FACULTAD DE ARQUITECTURA				PRIMERA Y ULTIMA
	CONTRATISTA : PERSONA FISICA O MORAL		DOMICILIO:		PERIODO
	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		JACONA No 315 COL. JUAREZ		23/may/2007 30/sep/2007
ESTADO : MICHOACAN		CONTRATO No. EEM/IR-001/C-001/2007		FECHA: MAY/2007	

CLAVE	CONCEPTO	U.	P. U.	V O L U M E N				IMPORTE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	
011061E	2 AULAS 6.00X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL M.S.							
	CIMENTACION LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) INCLUYE DESPALME 25cm DE ESPESOR Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	26,87	144,48	0,00	137,28	137,28	\$ 3.688,71
11071	EXCAVACION A MANO O CON USO DE MAQUINA EN SUELO TIPO COMUN DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	131,37	42,00	0,00	28,80	28,80	\$ 3.783,46
011101A	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=100kg/cm² DE 6cm DE ESPESOR.	M2	95,88	45,50	0,00	33,60	33,60	\$ 3.221,57
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	124,26	43,00	0,00	16,72	16,72	\$ 2.077,63
021202B	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO No.2 fy=2530kg/cm², INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	13,97	70,00	0,00	36,14	36,14	\$ 504,88
012034B	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, DIAMETRO No.3 fy=4200kg/cm², INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	13,97	295,00	0,00	195,12	195,12	\$ 2.725,83
SUBTOTAL DE LA HOJA								\$ 16.002,07

CONTRATISTA (PERSONA FISICA O MORAL)	SUPERVISOR (NOMBRE DEL SUPERVISOR)	ENC. DE COSTOS Y PTOS. (NOMBRE DE ENCARGADO)
--	--	--

	U. M. S. N. H.				ESTIMACION
	F A C U L T A D D E A R Q U I T E C T U R A				PRIMERA Y ULTIMA
	CONTRATISTA : PERSONA FISICA O MORAL		DOMICILIO:		PERIODO
	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		JACONA No 315 COL. JUAREZ		23/may/2007 30/sep/2007
ESTADO : MICHOACAN		CONTRATO No. EEM/IR-001/C-001/2007		FECHA: MAY/2007	

CLAVE	CONCEPTO	U.	P. U.	V O L U M E N				IMPORTE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE
012035B	2 AULAS 6.00X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL M.S. CIMENTACION ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, DIAMETRO No.4 fy=4200kg/cm². INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	\$13,97	97,00	0,00	95,62	95,62	1,38 \$ 1.335,81
012010A	CONCRETO fc=250kg/cm² EN CIMENTACION TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4" CON GRAVA TRITURADA Y ARENA CLASIFICADA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	\$1.352,75	7,50	0,00	16,72	16,72	-9,22 \$ 22.617,98
012076A	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON DE CONCRETO DE 14cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:5.	M2	\$150,07	32,50	0,00	38,40	38,40	-5,9 \$ 5.762,69
011121C	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20cm DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	\$63,72	30,00	0,00	12,60	12,60	17,4 \$ 802,87
011131A	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20cm. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	\$278,15	55,00	0,00	62,34	62,34	-7,34 \$ 17.339,87
SUBTOTAL DE LA HOJA								\$ 47.859,22

CONTRATISTA (PERSONA FISICA O MORAL)	SUPERVISOR (NOMBRE DEL SUPERVISOR)	ENC. DE COSTOS Y PTOS. (NOMBRE DE ENCARGADO)
--	---------------------------------------	---

	U. M. S. N. H.				ESTIMACION
	F A C U L T A D D E A R Q U I T E C T U R A				PRIMERA Y ULTIMA
	CONTRATISTA : PERSONA FISICA O MORAL		DOMICILIO:		PERIODO
	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		UBICACIÓN		23/may/2007 30/sep/2007
ESTADO : MICHOACAN		CONTRATO No.		EEM/IR-001/C-001/2007	FECHA: MAY/2007

CLAVE	CONCEPTO	U.	P. U.	V O L U M E N				IMPORTE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	
	2 AULAS 6.00X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL M.S. ESTRUCTURA							
021220B	CIMBRA PARA LOSAS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16mm, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	\$207,57	136,00	0,00	137,28	137,28	\$ 28.495,21
021115A	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16mm, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	\$204,17	26,50	0,00	18,56	18,56	\$ 3.789,40
021201A	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO f _y =2530kg/cm², INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	\$13,97	75,50	0,00	85,19	85,19	\$ 1.190,10
021203A	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO No.3 f _y =4200kg/cm², INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	\$13,97	771,50	0,00	750,17	750,17	\$ 10.479,87
012035B	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO No.4 f _y =4200kg/cm², INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	\$13,97	245,00	0,00	242,23	242,23	\$ 3.383,95
021301A	CONCRETO f _c =250kg/cm² EN ESTRUCTURA Y LOSAS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO GRAVA TRITURADO DE 3/4" Y ARENA CLASIFICADA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INCLUYE AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE	M3	\$1.504,08	16,00	0,00	19,01	19,01	\$ 28.592,56
								\$ 75.931,10


CONTRATISTA (PERSONA FISICA O MORAL)	SUPERVISOR (NOMBRE DEL SUPERVISOR)	ENC. DE COSTOS Y PTOS. (NOMBRE DE ENCARGADO)
---	---	---

U. M. S. N. H.		ESTIMACION					
FACULTAD DE ARQUITECTURA		PRIMERA Y ULTIMA					
CONTRATISTA : PERSONA FISICA O MORAL		DOMICILIO:		PERIODO			
OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		UBICACIÓN		23/may/2007 30/sep/2007			
ESTADO : MICHOACAN		CONTRATO No. EEM/IR-001/C-001/2007		FECHA: MAY/2007			
CLAVE	CONCEPTO	U.	P. U.	V O L U M E N			IMPORTE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	
031001A	2 AULAS 6.00x8.00 ESTRUCTURA REGIONAL M.S.						
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS						
031001A	CADENA DE CONCRETO f'c=150kg/cm² DE 14x10cm SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	\$70,77	45,00	0,00	46,00	\$ 3.255,42
031012A	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO f'c=150kg/cm² 14x15cm ARMADO CON 4 VARILLAS No.3, fy=4200kg/cm² Y ESTRIBOS No.2@15cm, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	\$136,05	44,00	0,00	46,00	\$ 6.258,30
031026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO f'c=150kg/cm² 14x20cm ARMADO CON 4 VARILLAS No.3, fy=4200kg/cm². ESTRIBOS No.2@20cm, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	\$147,82	72,50	0,00	73,15	\$ 10.813,03
031105A	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14cm DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	\$209,95	92,00	0,00	84,57	\$ 17.755,47
032001	APLANADO MUROS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:4, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	\$76,51	216,00	0,00	190,73	\$ 14.592,75
031200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10x10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	\$35,34	92,00	0,00	91,85	\$ 3.245,98
SC0030	FIRME DE CONCRETO f'c=150kg/cm² DE 8cm DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	\$186,73	92,00	0,00	91,85	\$ 17.151,15
SUBTOTAL DE LA HOJA							\$ 73.072,11
CONTRATISTA (PERSONA FISICA O MORAL)		SUPERVISOR (NOMBRE DEL SUPERVISOR)		ENC. DE COSTOS Y PTOS. (NOMBRE DE ENCARGADO)			

		U. M. S. N. H.					ESTIMACION	
		F A C U L T A D D E A R Q U I T E C T U R A					PRIMERA Y ULTIMA	
CONTRATISTA : PERSONA FISICA O MORAL		DOMICILIO:		JACONA No 315		PERIODO		
OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		UBICACIÓN		COL. JUAREZ	HOJA	DE	23/may/2007 30/sep/2007	
ESTADO : MICHOACAN		CONTRATO No.		EEM/IR-001/C-001/2007		FECHA: MAY/2007		
CLAVE	CONCEPTO	U.	P. U.	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	V O L U M E N		IMPORTE ESTIMACION
						PRESENTE	EXCEDENTE	
	2 AULAS 6.00X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL M.S.							
	HERRERIA							
EP016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CORREDIZA, INCLUYE VIDRIO DE 6mm, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$872,75	20,40	0,00	20,40	0,00	\$ 17.804,10
041217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL DE 1.00x2.50m CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 525 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZ	\$2.668,80	2,00	0,00	2,00	0,00	\$ 5.337,60
041006	PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CON VARILLA DEL No.3 Y CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA DE 1 1/4"x3/16", INCLUYE MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 PARA FIJACION, SOLDADURA Y PINTURA.	M2	\$695,82	20,40	0,00	20,40	0,00	\$ 14.194,73
041326	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TELEVISION A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL SEGUN DISEÑO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACION, HERRAJES, PORTACANDADO Y PINTURA ANTICORROSIVA.	PZ	\$352,17	2,00	0,00	2,00	0,00	\$ 704,34
SUBTOTAL DE LA HOJA								\$ 38.040,77
CONTRATISTA		SUPERVISOR			ENC. DE COSTOS Y PTOS.			
(PERSONA FISICA O MORAL)		(NOMBRE DEL SUPERVISOR)			(NOMBRE DE ENCARGADO)			
CLAVE	CONCEPTO	UN	P. U.	V O L U M E N		IMPORTE ESTIMACION		
				PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	EXCEDENTE	
	2 AULAS 6.00X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL M.S.							

	U. M. S. N. H.						ESTIMACION
	F A C U L T A D D E A R Q U I T E C T U R A						PRIMERA Y ULTIMA
	CONTRATISTA : PERSONA FISICA O MORAL	DOMICILIO:	JACONA No 315				PERIODO
	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.	UBICACIÓN	COL. JUAREZ	HOJA	DE		23/may/2007 30/sep/2007
	ESTADO : MICHOACAN	CONTRATO No.	EEM/IR-001/C-001/2007				FECHA:MAY/2007
	INSTALACIONES						
051002A	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SA	\$539,53	14,00	0,00	14,00	0,00 \$ 7.553,42
051023C	SUMINISTRO, ARMADO COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2x32W, CON LAMPARAS AHORRADORS DE ENERGIA, ARRANQUE RAPIDO 127V. 60HZ. COLOR BLANCO FRIO (1.22 X 0.30 M.)INCLUYE: BASES, TUBOS, BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA, DIFUSOR ACRI	PZ	\$369,93	10,00	0,00	10,00	0,00 \$ 3.699,30
051354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS, CAT. QO4, MARCA SQUARE-D.	PZ	\$542,58	2,00	0,00	1,00	1,00 \$ 542,58
SC0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP. TIPO QO MARCA SQUERE-D, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	\$221,86	2,00	0,00	2,00	0,00 \$ 443,72
051011	SALIDA PARA SEÑAL DE T.V. A BASE DE TUBO CONDUIT PVC PESADO, INCLUYE CONEXIONES Y ALAMBRE GUIA.	SA	\$127,83	2,00	0,00	2,00	0,00 \$ 255,66
EP027	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD 11 NORMA C.F.E. DE 25mm, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y	ML	\$17,70	25,00	0,00	0,00	25,00 \$ -
S/C-62	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 80x60x80cm SEGÚN ESPECIFICACIONES DE C.F.E. PARA BAJA TENSION, INCLUYE EXCAVACION, NIVELACION Y RELLENO.	PZ	\$855,23	1,00	0,00	0,00	1,00 \$ -
						SUBTOTAL DE LA HOJA	\$ 12.494,68
CONTRATISTA (PERSONA FISICA O MORAL)		SUPERVISOR (NOMBRE DEL SUPERVISOR)		ENC. DE COSTOS Y PTOS. (NOMBRE DE ENCARGADO)			

		U. M. S. N. H.										ESTIMACION
		FACULTAD DE ARQUITECTURA										PRIMERA Y ULTIMA
CONTRATISTA : PERSONA FISICA O MORAL		DOMICILIO:		JACONA No 315				PERIODO				
OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		UBICACIÓN		COL. JUAREZ		HOJA		DE		23/may/2007 30/sep/2007		
ESTADO : MICHOACAN		CONTRATO No.		EEM/IR-001/C-001/2007				FECHA: MAY/2007				
CLAVE	CONCEPTO	UN	P. U.	V O L U M E N			IMPORTE					
				PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE				
S/C-61	2 AULAS 6.00x8.00 ESTRUCTURA REGIONAL M.S. Red Eléctrica SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD 9 NORMA C.F.E. DE 19mm, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	\$31,09	25,00	0,00	15,70	15,70	9,30	\$	488,11		
051469C	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CALIBRE No.8 MARCA CONDUMEX, INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	\$14,88	75,00	0,00	47,10	47,10	27,9	\$	700,85		
051498	SUMINISTRO Y COLOCAION DE VARILLA PARA TIERRA COOPER WELD DE 3.00m DE LONGITUD POR 19mm DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR.	PZ	\$277,94	1,00	0,00	1,00	1,00	0	\$	277,94		
S/C-62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 80x60x80cm SEGÚN ESPECIFICACIONES DE C.F.E. PARA BAJA TENSION, INCLUYE EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO.	PZ	\$855,23	1,00	0,00	1,00	1,00	0	\$	855,23		
SUBTOTAL DE LA HOJA								\$	2.322,13			
CONTRATISTA (PERSONA FISICA O MORAL)				SUPERVISOR (NOMBRE DEL SUPERVISOR)				ENC. DE COSTOS Y PTOS. (NOMBRE DE ENCARGADO)				

[illegible]

(PERSONA FISICA O MORAL) CONTRATISTA	(NOMBRE DE SUPERVISION) SUPERVISOR	(NOMBRE DEL ENCARGADO DE AREA) COSTOS Y PRESUPUESTOS
---	---------------------------------------	---



U · M · S · N · H ·
F A C U L T A D D E A R Q U I T E C T U R A

CON RA S A: NOM RE E LA ERSONA MORALO ERSONA S CA		CON RA O NUM:
OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		EEM R C
LA LOCAL A E MORELIA, MUNC O E MORELIA M C .		CLA E: U CAC N: MORELIA

M · CON RA A O	ERO O CON RA A O	M · CON ENO	ERO O ER MEN O	M · AN C O	EC A
· , · , ·	A		NO A	· , · , ·	MA ·

ES MACON No.	ERO O ELAES MACON	MOR EES MACON	· · A.	ALMLLAR NS ·O RA	AMOR ACON AN C O	O ROS	O ALES E E UCCONES	L U OA A AR
UNO Y ULTIMA	23/may/2007 30/sep/2007	375.312,38	48.953,79	1.631,79	112.655,99	0,00	114.287,78	261.024,60

O ALES	375.312,38	48.953,79	1.631,79	112.655,99	0,00	114.287,78	261.024,60
--------	------------	-----------	----------	------------	------	------------	------------

SALDO	207,60	SAL O ORAMOR AR	\$0,00
-------	--------	-----------------	--------

(NOMBRE) _____	(NOMBRE) _____	(NOMBRE) _____
SU REC ORA MNS RA O	E AR AMEN O E CONS RUCCON	COS OS RESU UES OS

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

CONTRATO No.		CLAVE D/LA OBRA	NIVEL EDUC.	UBICACIÓN	MPIO.	ESTADO
EEM R C			AS CO	MOREL A	MOREL A	M C .
CONCEPTO	EST. No1 Y ULTIMA					
PERIODO DE EJECUCION	0,00					
IMPORTE DEL CONTRATO (CON I.V.A.)	.					
IMPORTE DEL ANTICIPO (CON I.V.A.)	.					
CONTRATO DE REDUCCION	,					
IMPORTE DE ESTIMAC. ANTERIORES (C/IVA)	,					
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION (CON I.V.A.)	.					
DIFERENCIA	,					
AMORTIZACION ANTICIPO (CON I.V.A.)	.					
5 AL MILLAR S.V.I.C.	.					
OTROS DESCUENTOS ESTA ESTIMACION	,					
IMPORTE NETO A PAGAR (CON I.V.A.)	.					
SALDO POR EJERCER (CON I.V.A.)	,					
SUMA DE AMORTIZACION ANTIC.(C/I.V.A.)	.					
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTIC.(C/I.V.A.)	\$0,00					
TOTAL RETENIDO 5 AL MILLAR S.V.I.C.(ACUM)	.					
TOTAL RETENIDO OTROS DESCUENTOS EN ESTIMACIONES ANTERIORES	,					
I.V.A. CORRESPONDIENTE A ESTA ESTIMAC.	.					

CONTRATISTA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

"PERSONA FISICA O MORAL"

(NOMBRE)



N

MEROS

ENERA

ORES

ESTADO

MICHOACAN

OBRA: CONSTRUCCI N DE AULASEN TV. SECUNDARIA

LOCALIDAD

MORELIA

MUNICI IO

MORELIA

CONTRATISTA: ERSONA ISICA O MORAL

LANO: ESTRUCTURAL

CUER O: UNO

ULTIMA

NIVEL: BASICO

ECHA

HOJA

DE:

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUB-TOTAL	REFERENCIA
	2 AULAS 6.00X8.00m ESTRUCTURA REGIONAL									
	MEDIA SISMICIDAD									
	CIMENTACIÓN									
011061E	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) INCLUYE DESPALME 25cm DE ESPESOR Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	A-B	1-2	1,00	10,40	13,20		M2	137,28	
								TOTAL	137,28	
011071	EXCAVACION A MANO O CON USO DE MAQUINA EN SUELO TIPO COMUN DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	A-C	1-2	3,00	8,00	0,70	1,00	M3	16,80	Z-2
		1-2	A-C	2,00	12,00	0,50	1,00	M3	12,00	Z-1
								TOTAL	28,80	
011101A	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=100kg/cm² DE 6cm DE ESPESOR	A	1-2	1,00	8,00	0,80		M2	6,40	Z-2
		B	1-2	1,00	8,00	0,80		M2	6,40	Z-2
		C	1-2	1,00	8,00	0,80		M2	6,40	Z-2
		1	A-C	1,00	12,00	0,60		M2	7,20	Z-1
		2	B-C	1,00	12,00	0,60		M2	7,20	Z-1
								TOTAL	33,60	
012021	GIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	A	1-2	2,00	8,00		0,15	M2	2,40	Z-2
		B	1-2	2,00	8,00		0,15	M2	2,40	Z-2
		C	1-2	2,00	8,00		0,15	M2	2,40	Z-2
		1	A-C	2,00	12,00		0,15	M2	3,60	Z-1
		2	B-C	2,00	12,00		0,15	M2	3,60	Z-1
		1	A-C	2,00	8,00		0,25	M2	4,00	OD
		2	A-C	2,00	8,00		0,25	M2	4,00	OD
		A	1-2	2,00	6,00		0,35	M2	4,20	CT-1
		B	1-2	2,00	6,00		0,35	M2	4,20	CT-1
		C	1-2	2,00	6,00		0,35	M2	4,20	CT-1
								TOTAL	35,00	
(CROQUIS AL REVERSO)										
										TOTAL ESTA HOJA

ELABORO:

PERSONA FISICA O MORAL

REVISO:

SUPERVISOR

CONSTRUCCION:

JEFE DE DEPARTAMENTO




OBRA: CONSTRUCCI N DE AULASEN TV. SECUNDARIA	LOCALIDAD	MORELIA	MUNICI IO	MORELIA
CONTRATISTA: ERSONA ISICA O MORAL	LANO: ESTRUCTURAL		CUER O: UNO	ULTIMA
NIVEL: BASICO	ECHA	HOJA		DE:


CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUB-TOTAL	REFERENCIA
	2 AULAS 6.00X8.00m ESTRUCTURA REGIONAL									
	MEDIA SISMICIDAD									
	CIMENTACIÓN									
012010A	CONCRETO f'c=250kg/cm² EN CIMENTACION TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4" CON GRAVA TRITURADA Y ARENA CLASIFICADA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	A	1-2	1,00	8,00	0,70	0,15	M3	0,84	Z-2
		B	1-2	1,00	8,00	0,70	0,15	M3	0,84	Z-2
		C	1-2	1,00	8,00	0,70	0,15	M3	0,84	Z-2
		1	A-C	1,00	12,00	0,50	0,15	M3	0,90	Z-1
		2	B-C	1,00	12,00	0,50	0,15	M3	0,90	Z-1
		1-2	A-C	2,00	8,00	0,15	0,25	M3	4,00	CD
		A-C	1-2	2,00	12,00	0,15	0,35	M3	8,40	CT-1
								TOTAL	16,72	
012076A	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON DE CONCRETO DE 14cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:5.	A	1-2	1,00	8,00		0,85	M2	6,80	Z-2
		B	1-2	1,00	8,00		0,85	M2	6,80	Z-2
		C	1-2	1,00	8,00		0,85	M2	6,80	Z-2
		1	A-C	1,00	12,00		0,75	M2	9,00	Z-1
		2	B-C	1,00	12,00		0,75	M2	9,00	Z-1
								TOTAL	38,40	
011121C	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20cm DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	A-C	1-2	1,00	28,00	1,50	0,30	M3	12,60	
								TOTAL	12,60	
011131A	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20cm DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	A-C	1-2	2,00	7,55	5,85	0,30	M3	26,50	INTERIOR
		1-2	A-C	2,00	12,00	2,00	0,40	M3	19,20	EXTERIOR
		A-C	1-2	2,00	10,40	2,00	0,40	M3	16,64	EXTERIOR
								TOTAL	62,34	
(CROQUIS AL REVERSO)										
TOTAL ESTA HOJA										

ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO
N M E R O S E N E R A O R E S		ESTADO MICHOACAN





ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO



N M E R O S E N E R A O R E S										ESTADO	MICHOACAN		
OBRA: CONSTRUCCI N DE AULASEN TV. SECUNDARIA										LOCALIDAD	MORELIA	MUNICI IO	MORELIA
CONTRATISTA: ERSONA ISICA O MORAL										LANO: ESTRUCTURAL	CUER O: UNO ULTIMA		
NIVEL: BASICO										ECHA	HOJA	DE:	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUB-TOTAL	REFERENCIA		
031105A	ALBAÑILERIA Y ACABADOS MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14cm DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:4 ACABADO COMUN.	A-C	1-2	6,00	3,80		0,76	M2	17,33	M. CABECERO		
		A-C	1-2	6,00	3,80		1,50	M2	34,20	M. CABECERO		
		1	A-C	2,00	2,90		0,76	M2	4,41			
		1	A-C	4,00	0,78		0,76	M2	2,37			
		1	A-C	4,00	0,78		1,50	M2	4,68			
		2	A-C	2,00	3,90		0,76	M2	5,93			
		2	A-C	4,00	0,78		0,76	M2	2,37			
		2	A-C	4,00	0,78		1,50	M2	4,68			
		A-C	1-2	3	7,55		0,38	M2	8,61	PIÑA		
									TOTAL	84,57		
032001	APLANADO MUROS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1.4, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.	A-C	1-2	6,00	8,00		2,40	M2	115,20	M. C. e M. I.		
		1	A-C	2,00	10,00		0,90	M2	18,00			
		1	A-C	8,00	0,78		1,50	M2	9,36			
		2	A-C	2,00	12,00		0,90	M2	21,60			
		2	A-C	8,00	0,78		1,50	M2	9,36			
		A-C	1-2	6,00	7,55		0,38	M2	17,21	PIÑA		
								TOTAL	190,73			
		031200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10x10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	A-C	1-2	2,00	7,85	5,85		M2	91,85	
										TOTAL	91,85	
				A-C	1-2	2,00	7,85	5,85		M2	91,85	
								TOTAL	91,85			
1	A-C			1	12,35	1,15		M2	14,20			
								TOTAL	14,20			
(CROQUIS AL REVERSO)										TOTAL ESTA HOJA		

ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO




N M E R O S E N E R A O R E S

ESTADO MICHOACAN

OBRA: CONSTRUCCI N DE AULASEN TV. SECUNDARIA	LOCALIDAD	MORELIA	MUNICI IO	MORELIA
CONTRATISTA: ERSONA ISICA O MORAL	LANO: ESTRUCTURAL		CUER O:	UNO ULTIMA
NIVEL: BASICO	ECHA		HOJA	DE:

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUB-TOTAL	REFERENCIA
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS									
031236H	PISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC 33x33cm LINEA RECIFE WHITE DE PRIMERA CLASE ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADA CON BOQUILLA DE 3mm DE ESPESOR.	A-C	1-2	2,00	7,85	5,85		M2	91,85	
								TOTAL	91,85	
031250A	RODAPIE DE CONCRETO $f_c=150\text{kg/cm}^2$ SECCION PROMEDIO DE 15x20cm	1	A-C	1,00	12,00			ML	12,00	
	ARMADA CON 5 VARILLAS DEL No.2.5 A.R. Y BASTON DE 1.40m DE LONGITUD No.2@25cm.	A-C	1	2,00	1,00			ML	2,00	
								TOTAL	14,00	
031256A	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA	1	A-C	1,00	12,00			ML	12,00	
		A-C	1	2,00	1,15			ML	2,30	
								TOTAL	14,30	
031262C	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO $f_c=150\text{kg/cm}^2$, INCLUYE SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8kg/ml PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIF.	A y C	1-2	2,00	8,00			ML	16,00	
		2	A-C	1,00	12,00			ML	12,00	
								TOTAL	28,00	
083005F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS" MARCA FESTER CON UN MINIMO DEL 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO CON GRAVILLA 3.5mm DE ESPESOR TOTAL LA GARANTIA SERA POR 8	A-B	1-2	1,00	13,20	10,40		M2	137,28	
								TOTAL	137,28	
(CROQUIS AL REVERSO)									TOTAL ESTA HOJA	

ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO





OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN TV. SECUNDARIA	LOCALIDAD	MORELIA	MUNICIPIO	MORELIA
CONTRATISTA: PERSONA FISICA O MORAL	LANO: ESTRUCTURAL		CUERPO:	UNO ULTIMA
NIVEL: BASICO	ECHA		HOJA	DE:

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUB-TOTAL	REFERENCIA
	2 AULAS 6.00X8.00m ESTRUCTURA REGIONAL									
	MEDIA SISMICIDAD									
	HERRERIA									
EP016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CORREDIZA, INCLUYE VIDRIO DE 6mm, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1	A-C	2,00	2,90		1,50	M2	8,70	
		2	A-C	2,00	3,90		1,50	M2	11,70	
								TOTAL	20,40	
041217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL DE 1.00x2.50m CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 525 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	1	A-C	2,00				PZA	2,00	
								TOTAL	2,00	
041006	PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CON VARILLA DEL No.3 Y CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA DE 1 1/4"x3/16", INCLUYE MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 PARA FIJACION, SOLDADURA Y PINTURA.	1	A-C	2,00	2,90		1,50	M2	8,70	
		2	A-C	2,00	3,90		1,50	M2	11,70	
								TOTAL	20,40	
	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TELEVISION A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL SEGUN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACION, HERRAJES, PORTACANDADO Y PINTURA ANTICORROSIVA.	A-C	1-2	2,00				PZ	2,00	
041326								TOTAL	2,00	
(CROQUIS AL REVERSO)								TOTAL ESTA HOJA		

ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO



OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN TV. SECUNDARIA	LOCALIDAD	MORELIA	MUNICIPIO	MORELIA
CONTRATISTA: PERSONA FISICA O MORAL	LANO: ESTRUCTURAL	CUERPO:	UNO	ULTIMA
NIVEL: BASICO	ECHA	HOJA	DE:	

ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO




OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN TV. SECUNDARIA	LOCALIDAD	MORELIA	MUNICIPIO	MORELIA
CONTRATISTA: PERSONA FISICA O MORAL	LANO: ESTRUCTURAL		CUERPO:	UNO
NIVEL: BASICO	ECHA		HOJA	DE:


CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUB-TOTAL	REFERENCIA
	2 AULAS 6.00X8.00m ESTRUCTURA REGIONAL MEDIA SISMICIDAD									
	Red Eléctrica									
S/C-61	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD 9 NORMA C.F.E. DE 19mm. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	A	1	1,00	15,70			ML	15,70	
								TOTAL	15,70	
051469C	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CALIBRE No.8 MARCA CONDUMEX, INCLUYE CINTA AISLANTE.	A	1	3,00	15,70			ML	47,10	
								TOTAL	47,10	
051498	SUMINISTRO Y COLOCAION DE VARILLA PARA TIERRA COOPER WELD DE 3.00m DE LONGITUD POR 19mm DE DIAMETRO, INCLUYE	A	1	1,00				PZA	1,00	
								TOTAL	1,00	
S/C-62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 80x60x80cm SEGUN ESPECIFICACIONES DE C.F.E. PARA BAJA TENSION, INCLUYE EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO.	A	1	1,00				PZA	1,00	
								TOTAL	1,00	
(CROQUIS AL REVERSO)								TOTAL ESTA HOJA		

ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO

										N M E R O S E N E R A O R E S										ESTADO: MICHOACAN	
OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA										LOCALIDAD: L MORELIA, MICH.										MUNICIPIO: MORELIA	
CONTRATISTA: PERSONA FISICA O MORAL										LANO: ESTRUCTURAL										CUERPO: UNO UNICA	
NIVEL: BASICO										ECHA:										HOJA B DE 3C	
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTURA	NUM. DE		REFERENCIA												
	CIMENTACION	EJE	TRAMO	TIPO	ELE	MTS	VAR	AS													
	2 AULAS 6.00X8.00m ESTRUCTURA REGIONAL																				
	MEDIA SISMICIDAD																				
012034B	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, DIAMETRO No.3	A		LON												Z-2					
	fy=4200kg/cm², INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	B	1-2	LON												Z-2					
		C	1-2	LON		8.00		4.00								Z-2					
		A		TRANSV												Z-2					
		B	1-2	TRANSV												Z-2					
		C	1-2	TRANSV				33.00								Z-2					
		1	A-C	LONG		12.00										Z-1					
		2	A-C	LONG		12.00										Z-1					
		1	A-C	TRANSV		0.50										Z-1					
		2	A-C	TRANSV		0.50										Z-1					
		A		REF		8.00										CD					
		B	1-2	REF		8.00										CD					
CRO										UIS AL REVERSO										TOTAL:	

ELABORO:	PERSONA FISICA O MORAL	REVISO:	SUPERVISOR	CONSTRUCCION:	JEFE DE DEPARTAMENTO
----------	------------------------	---------	------------	---------------	----------------------






ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO

[illegible]

ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	JEFE DE DEPARTAMENTO

N M E R O S E N E R A O R E S			ESTADO: MICHOACAN	
	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		LOCALIDAD: MORELIA MICH	MUNICI IO: MORELIA
	CONTRATISTA: PERSONA FISICA O MORAL		LANO: ESTRUCTURAL	CUER O: PRIMERA
	NIVEL: BASICO		ECHA:	HOJA: DE:
				

CRO IS





AULA TIPO
6.00X8.00M
N±0.15


PROYECCION DE LOSA


Banqueta


PLANTA ARQUITECTONICA


ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MIRAL	SUPERVISOR	(NOMBRE DE JEFE DE DEPTO.)

N M E R O S		E N E R A		O R E S		ESTADO:		MICHOACAN			
	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		LOCALIDAD:		MORELIA MICH		MUNICI IO:		MORELIA		
			LANO:		ESTRUCTURAL		CUER O:		PRIMERA		
	CONTRATISTA: PERSONA FISICA O MORAL		NIVEL:		BASICO		ECHA:		DE:		
									HOJA:		L I M A
C R O											
I S											
 DETALLE Z-1  DETALLE Z-2											
ELABORO:				REVISO:				CONSTRUCCION:			
PERSONA FISICA O MRAL				SUPERVISOR				(NOMBRE DE JEFE DE DEPTO.)			

N M E R O S		E N E R A O R E S		ESTADO:		MICHOACAN	
	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		LOCALIDAD: MORELIA MICH		MUNICI IO: MORELIA		
	CONTRATISTA: PERSONA FISICA O MORAL		LANO: ESTRUCTURAL		CUER O: PRIMERA L IMA		
	NIVEL: BASICO		ECHA:		HOJA: DE:		
CRO IS							
							
ARMADO LOSA DE AZOTEA							
ELABORO:		REVISO:		CONSTRUCCION:		(NOMBRE DE JEFE DE DEPTO.)	
PERSONA FISICA O MRAL		SUPERVISOR					

N M E R O S E N E R A O R E S			ESTADO: MICHOACAN	
	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		MUNICI IO: MORELIA	
	CONTRATISTA: PERSONA FISICA O MORAL		CUER O: PRIMERA L IMA	
	NIVEL: BASICO		HOJA: DE:	
	ECHA:			
CRO IS				
				
ELABORO:		REVISO:		CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MRAL		SUPERVISOR		(NOMBRE DE JEFE DE DEPTO.)

N M E R O S E N E R A O R E S		ESTADO: MICHOACAN	
	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		MUNICI IO: MORELIA
	LOCALIDAD: MORELIA MICH		
	LANO: ESTRUCTURAL		
	CONTRATISTA: PERSONA FISICA O MORAL		CUER O: PRIMERA L IMA
NIVEL: BASICO	ECHA:	HOJA: DE:	F A U M
CRO IS			
			
ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:	(NOMBRE DE JEFE DE DEPTO.)
PERSONA FISICA O MRAL		SUPERVISOR	

N M E R O S E N E R A O R E S		ESTADO: MICHOACAN	
	OBRA : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TV. SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MICHOACAN.		MUNICI IO: MORELIA
	LOCALIDAD: MORELIA MICH	LANO: ESTRUCTURAL	CUER O: PRIMERA
	CONTRATISTA: PERSONA FISICA O MORAL		HOJA: DE:
	NIVEL: BASICO	ECHA:	
CRO IS			
			
ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:	(NOMBRE DE JEFE DE DEPTO.)
PERSONA FISICA O MRAL		SUPERVISOR	



MEMORIA FOTOGRÁFICA



LIMIA



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



TRABAJO



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



E CAVACION



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA




LANTILLA, A ATAS, CASTILLOS



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



CADENA DELANTE, ENRASE



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



MUROS, CADENAS DE CERRAMIENTO, RELANOS



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



MUROS, CADENAS DE CERRAMIENTO, IRMES



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



CIMBRA



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



CIMBRA, ARMADO TRABES




ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



ARMADO LOSA, INSTALACION ELECTRICA ANTENA TV.



ELABORO:

PERSONA FISICA O MORAL

REVISO:


SUPERVISOR

CONSTRUCCION:

(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



INSTALACION ELECTRICA, CONCRETO



ELABORO:

PERSONA FISICA O MORAL

REVISO:

SUPERVISOR

CONSTRUCCION:

(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



COLADO VIBRADO



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA




A LANADO, NARI LATERAL EDIFICIO, BANILETAS, TERMINADO A INSTALADO




ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



ISO DE LOSETA, IMPERMEABILIZACIÓN



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



IMPERMEABILIZACIÓN, SELLADOR EN MUROS





ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



CANCELERIA, INTERIOR




ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA




LUMINARIAS, SORTEO TV, LIMPIEZA



ELABORO:	REVISO:	CONSTRUCCION:
PERSONA FISICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION)



MEMORIA FOTOGRÁFICA



RECEPCIÓN



ELABORO:	REVISÓ:	CONSTRUCCIÓN:
PERSONA FÍSICA O MORAL	SUPERVISOR	(JEFE DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN)



FINI UITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

519 98

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNID.	P. U.	EL RESU LTES O		ES MAC ON		E CU A O		E CU A O		ERENCAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	CIMENTACION												
011061E	MIPA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) INCLUYE DESPALME 25cm DE ESPESOR Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	\$26.87	144.48	3,882.18		3,688.71		3,688.71			193.46	
011071	EXCAVACION A MANO O CON USO DE MAQUINA EN SUELO TIPO COMUN DE 0.00A 2.00m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA. MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	\$131.37	42.00	5,517.54		3,783.46		3,783.46			1,734.08	
011101A	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA (F=100kg/cm²) DE 6cm DE ESPESOR.	M2	\$95.88	45.50	4,362.54		3,221.57		3,221.57			1,140.97	
012021	CUBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3" ACABADO COMUN. INCLUYE CINBRADO Y DESCINBRADO.	M2	\$124.26	43.00	5,343.18		2,077.63		2,077.63			3,265.55	
021202B	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON No.2 (F=250kg/cm²). INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	\$13.97	70.00	977.90		504.88		504.88			473.02	
012034B	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, DIAMETRO No.3 (F=420kg/cm²). INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	\$13.97	295.00	4,121.15		2,725.83		2,725.83			1,395.32	
012035B	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, DIAMETRO No.4 (F=520kg/cm²). INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	\$13.97	97.00	1,355.09		1,335.81		1,335.81			19.28	
012010A	CONCRETO (F=250kg/cm²) EN CIMENTACION TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4" CON GRAVA TRITURADA Y ARENA CLASIFICADA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	\$1,352.75	7.50	10,145.63		22,617.98		22,617.98			-12,472.36	
012076A	MURETE DE ENFASE EN CIMENTACION CON TABICON DE CONCRETO DE 15cm DE ESPESOR, ASEBADO CON MONTERIA/ARENA CLASIFICADA 15.	M2	\$150.07	32.50	4,877.28		5,762.69		5,762.69			-885.41	
011121C	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20cm DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	\$63.72	30.00	1,911.60		802.87		802.87			1,108.73	
011131A	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20cm DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	\$278.15	55.00	15,298.25		17,339.87		17,339.87			-2,041.62	
					57,792.34		63,861.30				0.00		-6,068.96

[illegible]



FINI UITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

75 519 98

1

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE IDALGO														
FACULTAD DE ARQUITECTURA														
FINI LITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA														
CON RA O														
EEMIR 001C 001/2006														
MON O CON RA A O														
\$375,519.98														
CON RA S A ERSONA SCA O MORAL														
ERO O REAL ER MEN O														
EMA O E AL ESE EM RE E														
O A														
E														



5.519,98

ACCEPTED MANUSCRIPT



FINI UITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

\$275 519 99

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNID.	P. U.	EL RESU UES O		ES MAC ON		E ECU A O		E ECU A O		ERENCAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	ERRERIA												
EP016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CORREDIZA, INCLUYE VIDRIO DE 6mm, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$872,75	20,40	17.804,10	17.804,10	,	17.804,10	,			,	0,00
041217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ANTICORROSION PARA MARCA PHILIPS ALUMINIO INCLUYE CHAPA, MARCA PHILIPS MODELO 525 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZ	\$2.669,80	2,00	5.337,60	5.337,60	,	5.337,60	,			,	0,00
041006	PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CON VARILLA DEL No.3 Y CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA DE 1/4"x3/16", INCLUYE MORTERO-ARENA COMPLETADA 1:3 PARA FIJACION, SOLDADURA Y PINTURA.	M2	\$695,82	20,40	14.194,73	14.194,73	,	14.194,73	,			,	0,00
041326	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TELEVISION A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL SEGUN DISEÑO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACION, HERRAJES, PORTACANDADO Y PINTURA ANTICORROSIONA.	PZ	\$352,17	2,00	704,34	704,34	,	704,34	,			,	0,00

PERSONA FISICA O MORAL CON RA S A	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
	SU ER SOR	SU REC OR E U AMEN O	E E EL E O ECONS .

UNIVERSIDAD MIC OACANA DE SAN NICOLAS DE IDALGO FACULTAD DE AR UITECTURA FINI UTO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA																			
LAN EL - SECCION ARA			CON RA O			EEMIR 001JC 001/2006			MON O CON RA A O			\$375,519.98							
O RA CONS RUCCON E OS ALIASEN .SECCION ARA No			ERO O CON RA A O			ERO O REAL ER NIEN O			CON RA S A ERSONA SCA O MORAL										
U CAON: LOCAL A EMORELA MUNIC O EMORELA M.C.			EMA O E AL ESE EN RE E			EMA O E AL ESE EN RE E			O A			E							
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UND.	P.U.	EL RESU UES O		ES MAC ON		E ECU A O		ES MAC ON N U O		E ECU A O		ERENCAS					
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
051002A	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SA	\$539.53	14.00	7,553.42	,	7,553.42	,	7,553.42					0,00					
051023C	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2x32W, CON LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA, ARRANQUE RAPIDO 127V, 60HZ, COLOR BLANCO FRIO (1.22 X 0.30 M. INCLUYE: BASES, TUBOS, BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA, DIFUSOR ACRI	PZ	\$369.93	10.00	3,699.30	,	3,699.30	,	3,699.30					0,00					
051354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS, CAT. 004, MARCA SQUARE-D.	PZ	\$542.58	2.00	1,085.16	,	542.58	,	542.58					542.58					
SC0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP, TIPO 000, MARCA SQUERED, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	\$221.86	2.00	443.72	,	443.72	,	443.72					0,00					
051011	SALIDA PARA SEÑAL DE T.V. A BASE DE TUBO CONDUIT PVC PESADO, INCLUYE CONEXIONES Y ALAMBRE GUIA.	SA	\$127.83	2.00	255.66	,	255.66	,	255.66					0,00					
EP027	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD 11 NORMA C.F.E DE 25mm, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	\$17.70	25.00	442.50	,	0.00	,	0.00					442.50					
SC-62	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION PREFABRICADO DE CONCRETO, ARMADO DE SECCION 80x60x80cm, SEGUN ESPECIFICACIONES DE C.F.E. PARA BAJA TENSION, INCLUYE EXCAVACION, NIVELACION Y RELLENO.	PZ	\$855.23	1.00	855.23	,	0.00	,	0.00					855.23					
					14,334.99		12,494.68		12,494.68		0.00		0.00	1,840.31					
PERSONA FISICA O MORAL										NOMBRE					NOMBRE				
CON RA S A										SU REC OR EO RAS E U AMEN O					E E EL E O ECONS				

[illegible]

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNID.	P. U.	EL RESU UES O		ES MAC ON		E CU A O		ES MAC ON N U O		E CU A O		EREN CAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	Red Eléctrica														
SC-61	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD 9 NORMA C.F.E. DE 19mm, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	\$31,09	25,00	777,25	488,11	488,11							289,14	
051469C	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW, CALIBRE No.8 MARCA CONDUMEX, INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	\$14,88	75,00	1.116,00	700,85	700,85							415,15	
051469B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA COOPER WELD DE 3.00mm DE LONGITUD POR 19mm DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR.	PZ	\$277,94	1,00	277,94	277,94	277,94							0,00	
SC-62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 80x60x80cm SEGÚN ESPECIFICACIONES DE C.F.E. PARA BAJA TENSION, INCLUYE EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO.	PZ	\$855,23	1,00	855,23	855,23	855,23							0,00	
					3.026,42	2.322,13	2.322,13						0,00		704,29

PERSONA FISICA O MORAL CON RA S A	NOMBRE SU ER SOR	NOMBRE SU REC OR EO RAS E U AMEN O	NOMBRE E E EL E O. ECONS .
--------------------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------



RESUMEN

PERSONA FÍSICA O MORAL CON R A S A	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
	SU ER SOR	SU REC OR E O RAS E U AMEN O	E E EL E O. ECONS.